

数量調書

市道H第12号線外4線舗装復旧工事

数量総括表

工 種	規 格	数 量	設 計 数 量	単 位
舗装版切断工				
	t=15cm以下	41.00	41	m
AS濁水処分工				
	L=5.5km	0.05	0.05	m ³
舗装版破碎工	BH0.35m ³			
	t=15cm以下	2512.03	2510	m ²
AS殻処分工	破碎			
	DT10t L=5.6km	125.60	126	m ³
不陸整正				
	機械施工	2496.44	2500	m ²
	人力施工	15.59	16	m ²
表層工				
	機械施工			
	t=5cm・再生密粒度AS・PK3	2496.44	2500	m ²
	人力施工			
区画線工				
	実線・白・15cm	25.50	26	m
	実線・白・30cm	2.60	3	m
	実線・黄・15cm	14.20	14	m
	破線・白・45cm	2.00	2	m
	ゼブラ・白・45cm	22.80	23	m
	文字・記号・白・15cm換算	167.76	168	m
安全工				
	交通誘導員B		45	人

数量計算書

舗装版切断

t=5cm	9.70 + 10.00 + 7.30				
	5.20 + 3.20 + 5.60	=	41.00	m	

舗装版破碎

破碎 t=5cm	別紙計算書参照	=	2512.03	m ²	
----------	---------	---	---------	----------------	--

AS濁水

t=5cm	41.00 × 0.0013	=	0.05	m ³	
-------	----------------	---	------	----------------	--

AS殻処分

破碎 t=5cm	2512.03 × 0.05	=	125.60	m ³	
----------	----------------	---	--------	----------------	--

不陸整正

機械	別紙計算書参照	=	2496.44	m ²	
----	---------	---	---------	----------------	--

人力

人力	別紙計算書参照	=	15.59	m ²	
----	---------	---	-------	----------------	--

表層工

機械 t=5cm PK3	別紙計算書参照	=	2496.44	m ²	
--------------	---------	---	---------	----------------	--

人力 t=5cm PK3

人力 t=5cm PK3	別紙計算書参照	=	15.59	m ²	
--------------	---------	---	-------	----------------	--

車道・機械(t=5cm)

合計面積:

2496.44 m²

	距離	上底	下底	面積
①	2.300	5.100	9.700	17.02
②	50.000	5.100	5.100	255.00
③	50.000	5.100	5.100	255.00
④	50.000	5.100	5.100	255.00
⑤	50.000	5.100	5.100	255.00
⑥	50.000	5.100	5.100	255.00
⑦	50.000	5.100	5.100	255.00
⑧	19.250	5.100	5.100	98.18
⑨	2.400	5.100	9.950	18.06
⑩	50.000	5.200	5.100	257.50
⑪	14.740	5.100	5.100	75.17
⑫	36.100	5.100	5.100	184.11
⑮	5.600	0.600	6.150	18.90
⑯	2.400	4.950	9.700	17.58
⑰	35.200	5.250	4.950	179.52
⑱	4.600	8.650	7.600	37.38
A	2.500	2.500		3.13
B	5.100	3.600		9.18
C	2.050	7.600		7.79
D	6.150	9.900		30.44
E	7.800	3.200		12.48
合計				2496.44

私道・人力(t=5cm)

合計面積:

15.59 m²

	距離	上底	下底	面積
⑬	2.050	3.200	6.700	10.15
⑭	1.700	3.200	3.200	5.44
合計				15.59

区画線

実線	白	15cm	外側線	21.00	+	4.50	+	=	25.50	m
		30cm	T字	2.60				=	2.60	m
黄	15cm		消火栓	4.40	×	1				
				3.30	×	1				
				6.50	×	1		=	14.20	m
破線	白	45cm		0.50	×	4		=	2.00	m
ゼブラ	白	45cm	停止線	3.30	+	3.20	+	3.55	+	
				2.40	+	3.65	+	2.70	+	
				4.00	+			=	22.80	m
文字・記号	白	15cm換算	止まれ	18.64	×	9		=	167.76	m
									計	: 167.76 m

アスファルト切断濁水算出調書

舗装切断厚	濁水処理量 (m ³ /100m)	切断延長 (m)	濁水量 (m ³)	備 考
3cm	0.078		0.0000	
4cm	0.104		0.0000	
5cm	0.130	41.00	0.0533	
6cm	0.152		0.0000	
7cm	0.174		0.0000	
10cm	0.240		0.0000	
11cm	0.262		0.0000	
15cm	0.350		0.0000	
計		41.00	0.0533	
改め			0.05	