

数量調書

市道B第158号線外1線舗装復旧工事

数量総括表

工 種	規 格	数 量	設 計 数 量	単 位
舗装版切断工				
	t=15cm以下	22.35	22	m
AS濁水処分工				
	L=5.6km	0.03	0.03	m ³
舗装版破碎工	BH0.35m ³			
	t=15cm以下	1249.56	1250	m ²
AS殻処分工	破碎			
	DT10t L=6.4km	62.48	62	m ³
不陸整正				
	機械施工	1200.27	1200	m ²
表層工				
	機械施工			
	t=5cm・再生密粒度AS・PK3	1200.27	1200	m ²
	人力施工			
区画線工	t=5cm・再生密粒度AS・PK3	49.29	50	m ²
	実線・白・15cm	247.08	250	m
	実線・緑・15cm	247.08	250	m
	実線・黄・15cm	8.80	9	m
	ゼブラ・白・45cm	49.00	49	m
文字・記号・白・15cm換算	51.54	52	m	
文字・記号・黄・15cm換算	19.34	19	m	
安全工				
	交通誘導員B		35	人

数量計算書

舗装版切断

t=5cm	$9.65 + 0.95 + 7.30$	
	4.45	$= 22.35$

舗装版破碎

破碎 t=5cm	別紙計算書参照	$= 1249.56 \text{ m}^2$
----------	---------	-------------------------

AS濁水

t=5cm	22.35×0.0013	$= 0.03 \text{ m}^3$
-------	-----------------------	----------------------

AS殻処分

破碎 t=5cm	1249.56×0.05	$= 62.48 \text{ m}^3$
----------	-----------------------	-----------------------

不陸整正

機械	別紙計算書参照	$= 1200.27 \text{ m}^2$
----	---------	-------------------------

人力

人力	別紙計算書参照	$= 49.29 \text{ m}^2$
----	---------	-----------------------

表層工

機械 t=5cm PK3	別紙計算書参照	$= 1200.27 \text{ m}^2$
--------------	---------	-------------------------

人力 t=5cm PK3

人力 t=5cm PK3	別紙計算書参照	$= 49.29 \text{ m}^2$
--------------	---------	-----------------------

車道・機械(t=5cm)

合計面積: 1200.27 m²

	距離	上底	下底	面積
①	23.200	5.580	5.450	127.95
③	33.750	5.100	5.580	180.23
⑤	50.000	5.170	5.100	256.75
⑥	9.400	5.170	5.170	48.60
⑦	6.500	5.400	5.170	34.35
⑨	4.880	5.750	5.400	27.21
⑩	5.750	10.700	15.000	73.89
⑪	50.000	4.000	4.000	200.00
⑫	50.000	4.000	4.000	200.00
⑬	4.000	7.300	6.900	28.40
B	5.550	8.250		22.89
合計				1200.27

車道・人力(t=5cm)

合計面積: 49.29 m²

	距離	上底	下底	面積
②	2.100	7.000	3.250	10.76
④	0.500	7.900	7.900	3.95
⑧	1.250	11.380	7.080	11.54
A	1.400	12.500		8.75
C	3.350	3.300		5.53
D	4.380	4.000		8.76
合計				49.29

区画線

実線	白	15cm	外側線	119.33	+	120.65	+	3.00	+			
				3.10	+	1.00						
										=	247.08 m	
	緑	15cm	グリーンベルト	119.33	+	120.65	+	3.00	+			
				3.10	+	1.00						
										=	247.08 m	
	黄	15cm	消火栓	4.40	×	2						
										=	8.80 m	
ゼブラ	白	45cm	停止線	2.50	+	2.4	+	3.80	+			
				3.25							=	11.95 m
			横断歩道	9.05	+	28						=
										=	49.00 m	
文字・記号	白	15cm換算	ダイヤモンド	16.10	×	2						
										=	32.20 m	
			止まれ	18.64	×	1						
										=	18.64 m	
										=	50.84 m	
	黄	15cm換算	30(速度規制)	19.34	×	1						
										=	19.34 m	

