

狭山市立入間野小第三学童保育室(仮称)整備工事

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費		1	式			
II	共通仮設費	積上分含む	1	式			
III	現場管理費		1	式			
IV	一般管理費		1	式			
	有価物売却費	建築・電気・機械	1	式			
	計						
	改め						
	消費税	10%					
	合計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	建築		1	式			
B	電気		1	式			
C	機械		1	式			
	小 計		1	式			
	産業廃棄物処分費						
	建築		1	式			
	電気		1	式			
	機械		1	式			
	小 計		1	式			
	合 計		1	式			
	有価物発生材						
	建築		1	式			
	電気		1	式			
	合計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費（補助対象工事）						
A	建築		1	式			
B	電気		1	式			
C	機械		1	式			
	小 計		1	式			
	産業廃棄物処分費						
	建築		1	式			
	機械		1	式			
	小 計		1	式			
	合 計		1	式			
	有価物発生材	建築	1	式			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費（補助対象外工事）						
A	建築		1	式			
B	電気		1	式			
C	機械		1	式			
	小 計		1	式			
	産業廃棄物処分費						
	建築		1	式			
	電気		1	式			
	機械		1	式			
	小 計						
	合 計		1	式			
	有価物発生材						
	建築		1	式			
	電気		1	式			
	合 計						



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事	(補助対象工事)					
A-1	増築学童保育室	発生材積込運搬共	1	式			
	計		1	式			
A-2	廃棄物処分費		1	式			
	合 計						
A-3	有価物発生材		1	式			





	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-1	直接仮設工事						
	遣方	小規模	1	式			
	墨出し	小規模	1	式			
	養生	小規模	1	式			
	整理清掃後片付け	小規模	1	式			
	くさび緊結式足場(手摺先行方式)	高さ10m未満 建地幅600mm 期間4ヵ月	1	式			
	内部仕上足場		1	式			
	ネット状養生シート	防災 I 類	1	式			
	(既存第二小学童保育室側)						
	仮設間仕切り	LGS下地+合板t9+シート (防災1類)	1	式			
	内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場	1	式			
	墨出し	個別改修	1	式			
	養生	個別改修	1	式			
	整理清掃後片付け	個別改修	1	式			
	小 計						



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-3	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D-10	0.1	t			
	異形鉄筋	SD295A D-13	2.4	t			
	異形鉄筋	SD295A D-16	0.1	t			
	鉄筋工場加工	細物	2.4	t			
	鉄筋工場加工	太物	0.1	t			
	鉄筋組立	RC造 細物	2.4	t			
	鉄筋組立	RC造 太物(重ね)	0.1	t			
	鉄筋運搬費	4t車	2.5	t			
	ケミカルアンカー	D13 横向き	171.0	本			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-4	コンクリート工事						
	普通コンクリート	FC=18N/mm <sup>2</sup> S=15	1.4	m <sup>3</sup>			
	普通コンクリート	FC=24N/mm <sup>2</sup> S=18	22.1	m <sup>3</sup>			
	構造体強度補正		1.0	式			
	コンクリート打設・ポンプ圧送費		1.0	式			
	ホーチ コンクリート金ゴテ	直仕上げ	10.6	m <sup>2</sup>			
	底盤 コンクリート金ゴテ	直仕上げ	68.8	m <sup>2</sup>			
	基礎天端 コンクリート金ゴテ	W=150	59.4	m			
	基礎天端 コンクリート金ゴテ	W=220	11.1	m			
	ホーチ笠木天端 コンクリート金ゴテ	W=100	7.7	m			
	普通型枠	基礎部	61.1	m <sup>2</sup>			
	打放し型枠	基礎部	2.8	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費	4t車	63.9	m <sup>2</sup>			
	打放し面補修	B種	2.8	m <sup>2</sup>			
	アンカーボルト		91.0	本			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-5	外壁工事						
	(屋根改修)						
	屋根 ガルバリウム鋼板一文字葺き	t=0.35	87.2	m <sup>2</sup>			
	屋根 ゴムアスファルトルーフィング		87.2	m <sup>2</sup>			
	屋根 野地板用合板	t=12 耐水構造用合板	87.2	m <sup>2</sup>			
	屋根 棟押え	ガルバリウム鋼板 t=0.35	22.8	m			
	屋根 棟換気金物	L=1800	1.0	か所			
	屋根 軒天軒先	ガルバリウム鋼板 t=0.35	37.6	m			
	軒樋	硬質塩ビ W=110	37.6	m			
	縦樋	硬質塩ビ φ60	22.8	m			
	(接合部屋根改修)						
	合成高分子系ルーフィングシート防水	S-F1 接着工法	26.7	m <sup>2</sup>			
	平面 下地珪酸カルシウム板	t=12 下地野地用合板t=12 共	25.1	m <sup>2</sup>			
	立上り 下地構造用合板	t=12	0.7	m <sup>2</sup>			
	横引きドレン	φ60	4.0	か所			
	アルミ笠木	W=200 カラー	3.4	m			
	(外壁改修)						
	基礎立上り モルタル刷毛引	t=20	6.8	m <sup>2</sup>			



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-6	建具工事						
	(アルミ建具)	ガラス含む、取付運搬含む					
	AD-1 掃出し片引き戸	W1824×H2195	1.0	か所			
	AW-1 引違い窓	W1690×H1370	3.0	か所			
	AW-2 引違い窓	W2550×H1370	2.0	か所			
	AW-3 引違い窓	W1690×H1170	1.0	か所			
	AW-6 すべり出し窓	W780×H770	2.0	か所			
	(木製建具)	ガラス含む、取付運搬含む					
	WD-1 観音開き扉	W720×H2000	1.0	か所			
	WD-2 観音開き扉	W720×H2400	1.0	か所			
	F-1 FIX窓	W720×H2400	1.0	か所			
	WW-1 1本引戸	W1115×H2000	1.0	か所			
	WW-2 1本引戸	W830×H2000	1.0	か所			
	WW-3 1本引戸	W915×H2000	2.0	か所			
	WW-4 框引込戸	W1815×H2170	2.0	か所			
	WW-6 1本引戸	W815×H1900	3.0	か所			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-7	塗装工事						
	(外部)						
	軒天 弾性シリコン系塗料塗布	ケイカル板面 素地ごしらえ共	8.8	m <sup>2</sup>			
	(内部)						
	OS塗り(無公害木材保護塗料)	木部 素地ごしらえ共	181.0	m <sup>2</sup>			
	OS塗り(無公害木材保護塗料)	木部細幅物 素地ごしらえ共	106.0	m			
	OS塗り(無公害木材保護塗料)	家具 素地ごしらえ共	80.3	m <sup>2</sup>			
	CL塗り	木部 素地ごしらえ共	0.2	m <sup>2</sup>			
	CL塗り	木部細幅物 素地ごしらえ共	0.4	m			
	防腐・防蟻剤塗		147.0	m <sup>2</sup>			
	小 計						



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-8	内装工事						
	(木工事)						
	構造材	米松集成材	3.7	m <sup>3</sup>			
	構造材	桧(KD) 特1等	1.7	m <sup>3</sup>			
	構造材	杉(KD) 特1等	3.3	m <sup>3</sup>			
	端柄材	杉(KD) 特1等	3.8	m <sup>3</sup>			
	端柄材	米母(KD) 特1等	1.5	m <sup>3</sup>			
	造作材	米母(KD) 特1等	0.7	m <sup>3</sup>			
	造作材	杉板材 特1等 0.003m <sup>3</sup>	1.0	式			
	造作材	珉集成材	0.2	m <sup>3</sup>			
	大工手間		1.0	式			
	金物・パッキン等		1.0	式			
	(内装改修)						
	床モルタル木鏝	t=30	2.7	m <sup>2</sup>			
	床長尺塩ビシート	t=2.5 熱溶接工法	17.0	m <sup>2</sup>			
	床天然木化粧複合フローリング	t=12 ナラ単板フローリング	46.4	m <sup>2</sup>			
	床タイルカーペット	t=6	6.9	m <sup>2</sup>			
	床下地耐水合板	ワッソ 1類 t=12 二重張	17.0	m <sup>2</sup>			
	床下地合板	ワッソ 2類 t=12	46.4	m <sup>2</sup>			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床下地合板	ワㇿン 2類 t=12 二重張	6.9	m <sup>2</sup>			
	巾木ラスモルタル金鰻	H=110	5.7	m			
	巾木長尺塩ビシート	t=2.5 熱溶接工法	24.7	m			
	軽量鉄骨壁下地	W=50 @300	1.8	m <sup>2</sup>			
	壁合板	ㇿㇿ 2類 t=5.5	75.9	m <sup>2</sup>			
	壁下地合板	ワㇿン 2類 t=12	78.2	m <sup>2</sup>			
	壁構造用合板	t=12	1.4	m <sup>2</sup>			
	壁化粧ケイカル板	t=6 目地3mmシール	55.3	m <sup>2</sup>			
	壁下地耐水合板	ワㇿン 1類 t=12	55.3	m <sup>2</sup>			
	壁吸音クロス	合板面 素地B種	1.6	m <sup>2</sup>			
	壁下地合板	ワㇿン 2類 t=5.5	1.6	m <sup>2</sup>			
	壁化粧石膏ボード	t=9.5	7.0	m <sup>2</sup>			
	天井合板	ㇿㇿ 2類 t=5.5	75.9	m <sup>2</sup>			
	天井下地合板	ワㇿン 2類 t=9	78.2	m <sup>2</sup>			
	天井化粧石膏ボード	t=9.5	11.6	m <sup>2</sup>			
	天井下地耐水合板	ワㇿン 1類 t=5.5	10.8	m <sup>2</sup>			
	床発泡系断熱材	t=60	70.3	m <sup>2</sup>			
	壁グラスウール充填	t=50	1.8	m <sup>2</sup>			
	外壁ロックウール充填	t=50	43.7	m <sup>2</sup>			
	天井ロックウール敷込	t=100	76.7	m <sup>2</sup>			
	天井ボード切込み		1.0	式			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ライニング甲板	ポストフォーム W=100	5.0	m			
	床下点検口	アルミ枠 600角	2.0	か所			
	天井点検口	アルミ枠 450角	2.0	か所			
	消火器ボックス	床置き型 参考型番SK-FEB-FG350-2	1.0	か所			
	誘導標識		1.0	か所			
	カーテンレール	シングル工事用セット(1.82m) 天井付シングルブラケット	2.0	セット			
	カーテンレール	ダブル工事用セット(1.82m) 天井付シングルブラケット	2.0	セット			
	カーテンレール	ダブル工事用セット(2.73m) 天井付シングルブラケット	2.0	セット			
	増築学童保育室 ホワイトボードシート	マグネット対応タイプ W1200×H1200	1.0	か所			
	増築学童保育室 ホワイトボードシート	マグネット対応タイプ W700×H1200	1.0	か所			
	職員休憩室 物入棚板	W790×D400 4段 ダボ受柱共	1.0	か所			
	トイレカーペットコーナー 物入棚板	W780×D550 5段 ダボ受柱共	1.0	か所			
	K-1 学童用下駄箱	W3045×D350×H1254	1.0	か所			
	K-2 学童用ロッカー	W5290×D450×H1254/1411.5	1.0	か所			
	K-3 学童用ロッカー	W1690×D450×H2600	1.0	か所			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-9	撤去工事						
	舗装版切断	アスファルト版 15cm以下	28.3	m			
	地業とりこわし	集積・積込共	10.6	m <sup>3</sup>			
	アスファルト舗装とりこわし	集積・積込共	5.3	m <sup>3</sup>			
	床目あらし		2.0	m <sup>2</sup>			
	壁目あらし		6.6	m <sup>2</sup>			
	外壁壁防火サイディング撤去	一重張り 集積共	3.5	m <sup>2</sup>			
	カッター入れ	モルタル面	0.6	m			
	基礎立上りモルタル撤去	集積共	3.3	m <sup>2</sup>			
	木製巾木撤去	集積共	3.7	m			
	壁クロス撤去	集積共	3.9	m <sup>2</sup>			
	壁合板・ボード撤去	一重張り 集積共	3.9	m <sup>2</sup>			
	壁杉板撤去	一重張り 集積共	3.1	m <sup>2</sup>			
	壁下地撤去	LGS 集積共	7.0	m <sup>2</sup>			
	金属製建具撤去	アルミサッシュ 枠共 集積共	8.3	m <sup>2</sup>			
	ガラス撤去	集積共	8.3	m <sup>2</sup>			
	木製腰見切り撤去	集積共	3.7	m			
	木製額縁撤去	集積共	18.4	m			
	木製カーテンボックス撤去	集積共 レール共	5.4	m			
	学童用ロッカー撤去及び移動設置	撤去W1760×D430×H1120 移動W1760×D430×H1120	1.0	か所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濡縁撤去	L1800×D550 集積共	2.0	か所			
小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-10	発生材積込・運搬						
	発生土積込み	小規模	43.5	m3			
	内装材積込み	人力	11.5	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック4t積 発生土 バックホウ0.28m3	43.5	m3			
	とりこわし発生材運搬	無筋コンクリート類 バックホウ 0.28m3	5.3	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック4t積 木材類 バックホウ0.28m3	0.2	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック4t積 石膏ボード類 バックホウ0.28m3	11.3	m3			
	小 計						







	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事	(補助対象外工事)					
A-1	渡り廊下・外構	発生材積込運搬共	1	式			
	計		1	式			
A-2	廃棄物処分費		1	式			
	合 計						
A-3	有価物発生材		1	式			



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-1	直接仮設工事						
	遣方	小規模	1	式			
	墨出し	小規模	1	式			
	養生	小規模	1	式			
	整理清掃後片付け	小規模	1	式			
	くさび緊結式足場(手摺先行方式)	高さ10m未満 建地幅600mm 期間4ヵ月	1	式			
	内部仕上足場		1	式			
	ネット状養生シート	防災 I 類	1	式			
	(既存第一小学童保育室側)						
	仮設間仕切り	LGS下地+合板+シート (防災1類)	1	式			
	内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場	1	式			
	墨出し	個別改修	1	式			
	養生	個別改修	1	式			
	整理清掃後片付け	個別改修	1	式			
	小 計						





	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-4	コンクリート工事						
	普通コンクリート	FC=18N/mm <sup>2</sup> S=15	0.1	m <sup>3</sup>			
	普通コンクリート	FC=24N/mm <sup>2</sup> S=18	1.7	m <sup>3</sup>			
	構造体強度補正		1.0	式			
	コンクリート打設		1.0	式			
	底盤 コンクリート金ゴテ	直仕上げ	4.8	m <sup>2</sup>			
	基礎天端 コンクリート金ゴテ	W=150	4.0	m			
	基礎天端 コンクリート金ゴテ	W=220	5.4	m			
	普通型枠	基礎部	9.1	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費	4t車	9.1	m <sup>2</sup>			
	アンカーボルト		10.0	本			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-5	外壁工事						
	(接合部屋根改修)						
	合成高分子系ルーフィングシート防水	S-F1 接着工法	8.4	m <sup>2</sup>			
	平面 下地珪酸カルシウム板	t=12 下地野地用合板t=12 共	6.5	m <sup>2</sup>			
	立上り 下地構造用合板	t=12	0.8	m <sup>2</sup>			
	横引きトレン	φ 60	4.0	か所			
	縦樋	硬質塩ビ φ 60	11.7	m			
	アルミ笠木	W=200	4.1	m			
	(外壁改修)						
	基礎立上り モルタル刷毛引	t=20	1.4	m <sup>2</sup>			
	外壁 窯業系サイディング	t=14	7.9	m <sup>2</sup>			
	外壁 防風透湿シート		7.9	m <sup>2</sup>			
	外壁 構造用ラージ合板	t=12	7.9	m <sup>2</sup>			
	外壁 腰水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.35	4.5	m			
	EXP. J 屋根+外壁	アルミ製	2.8	m			
	EXP. J 上記小口フタ	アルミ製	4.0	か所			
	EXP. J 外壁+外壁	アルミ製	12.8	m			
	濡縁取外し、再利用	L1800×D500	1.0	か所			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小 計						







	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-8	内装工事						
	(木工事)						
	構造材	米松集成材	0.8	m <sup>3</sup>			
	構造材	桧(KD) 特1等	0.2	m <sup>3</sup>			
	構造材	杉(KD) 特1等	0.2	m <sup>3</sup>			
	端柄材	杉(KD) 特1等	0.4	m <sup>3</sup>			
	端柄材	米母(KD) 特1等	0.1	m <sup>3</sup>			
	造作材	米母(KD) 特1等	0.1	m <sup>3</sup>			
	造作材	珉集成材	0.2	m <sup>3</sup>			
	大工手間		1.0	式			
	金物・パッキン等		1.0	式			
	(内装改修)						
	床天然木化粧複合フローリング	t=12 ナラ単板フローリング	6.3	m <sup>2</sup>			
	床下地合板	ラワン 2類 t=12	6.3	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨壁下地	W=50 @300	2.4	m <sup>2</sup>			
	壁合板	シ 2類 t=5.5	5.3	m <sup>2</sup>			
	壁下地合板	ラワン 2類 t=12	5.3	m <sup>2</sup>			
	壁構造用合板	t=12	8.2	m <sup>2</sup>			
	壁ケイカル板	t=8	1.3	m <sup>2</sup>			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁吸音クロス	合板面 素地B種	1.0	m <sup>2</sup>			
	壁下地合板	ワゴン 2類 t=5.5	1.0	m <sup>2</sup>			
	壁化粧石膏ボード	t=9.5	2.5	m <sup>2</sup>			
	天井合板	シ 2類 t=5.5	5.6	m <sup>2</sup>			
	天井下地合板	ワゴン 2類 t=9	5.6	m <sup>2</sup>			
	床発泡系断熱材	t=60	6.3	m <sup>2</sup>			
	壁グラスウール充填	t=50	2.4	m <sup>2</sup>			
	外壁ロックウール充填	t=50	5.0	m <sup>2</sup>			
	天井ロックウール敷込	t=100	5.6	m <sup>2</sup>			
	誘導標識		1.0	か所			
	AW-1 ホール カーテン	W1690×H1370 レース	1.0	か所			
	AW-3 職員休憩室 カーテン	W1690×H1170 レース	1.0	か所			
	AW-1 増築学童保育室 カーテン	W1690×H1370 ドレプ	2.0	か所			
	AW-1 増築学童保育室 カーテン	W1690×H1370 レース	2.0	か所			
	AW-2 タイルカーペットコーナー カーテン	W2550×H1370 ドレプ	2.0	か所			
	AW-2 タイルカーペットコーナー カーテン	W2550×H1370 レース	2.0	か所			
	防災ラベル		20.0	枚			
	AW-4 渡り廊下 カーテン	W1640×H2030 レース	1.0	か所			
	AW-5 渡り廊下 カーテン	W1640×H1170 レース	1.0	か所			
	防災ラベル		4.0	枚			
	カーテンレール	シングル工専用セット(1.82m) 天井付シングルブラケット	2.0	セット			
	渡り廊下 物入収納カウンター	既集成材 塗装共 W2050×D600	1.0	か所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
渡り廊下 物入棚板	シランバー合板t=21 ダボ受柱 共	2.0	か所			
天井点検口	アルミ枠 450角	5.0	か所			
小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-9	外構工事						
	既存物置基礎補強	物置1・2	2.0	棟			
	雨水浸透柵	内径300φ	6.0	か所			
	パブリック用歩行者補助手摺	40φ H=750 L=7700	1.0	式			
	アスファルト舗装撤去跡補修	A-5-10 再生密粒	14.4	m <sup>2</sup>			
	雨水排水管	75VU 地中埋設	16.0	m			
	雨水排水管	100VU 地中埋設	12.0	m			
	泥溜め柵	300φ 400H	6.0	組			
	既設雨水柵接続工事		1.0	式			
	根切り	小規模 雨水管理設	7.0	m <sup>3</sup>			
	埋戻し	小規模 雨水管理設	2.8	m <sup>3</sup>			
	山砂	雨水管理設	4.2	m <sup>3</sup>			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-10	撤去工事						
	地業とりこわし	集積・積込共	0.4	m <sup>3</sup>			
	アスファルト舗装とりこわし	集積・積込共	0.2	m <sup>3</sup>			
	床目あらし		1.0	m <sup>2</sup>			
	壁目あらし		3.2	m <sup>2</sup>			
	外壁壁防火サイディング撤去	一重張り 集積共	2.6	m <sup>2</sup>			
	カッター入れ	モルタル面	1.2	m			
	基礎立上りモルタル撤去	集積共	1.6	m <sup>2</sup>			
	壁クロス撤去	集積共	1.0	m <sup>2</sup>			
	壁合板・ボード撤去	一重張り 集積共	2.4	m <sup>2</sup>			
	壁下地撤去	集積共	5.0	m <sup>2</sup>			
	金属製建具撤去	アルミサッシュ 枠共 集積共	5.9	m <sup>2</sup>			
	ガラス撤去	集積共	5.9	m <sup>2</sup>			
	木製額縁撤去	集積共	10.5	m			
	木製カーテンボックス撤去	集積共 レール共	1.8	m			
	木製カーテンレール撤去	集積共	1.8	m			
	濡縁撤去	L900×D550 集積共	1.0	か所			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1-11	発生材積込・運搬						
	発生土積込み	小規模	13.8	m3			
	内装材積込み	人力	0.9	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック4t積 発生土 バックホウ0.28m3	9.6	m3			
	とりこわし発生材運搬	無筋コンクリート類 バックホウ 0.28m3	0.2	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック4t積 木材類 バックホウ0.28m3	0.1	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック4t積 石膏ボード類 バックホウ0.28m3	0.8	m3			
	小 計						















	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-3	電灯・コンセント設備						
	合成樹脂製可とう電線管	PF-22 隠蔽配管	22.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-28 隠蔽配管	32.0	m			
	アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅形 D44 樹脂製	28.0	個			
	アウトレットボックス(カバー付)	大四角 深形 D54 樹脂製	2.0	個			
	スイッチボックス(カバー付)	1個用 樹脂製	7.0	個			
	スイッチボックス(カバー付)	2個用 樹脂製	1.0	個			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ピット・天井	64.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C PF内	13.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ピット・天井	67.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C PF内	15.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ピット・天井	52.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C PF内	164.0	m			
	タンブラスイッチ(ワイド樹脂プレート)	1P15A×1	2.0	個			
	タンブラスイッチ(ワイド樹脂プレート)	1P15A×2	1.0	個			
	タンブラスイッチ(ワイド樹脂プレート)	1P15A×4	1.0	個			
	コンセント(ワイド樹脂プレート)	2P15A×1	3.0	個			
	コンセント(ワイド樹脂プレート)	2P15A×2	9.0	個			
	コンセント(ワイド樹脂プレート)	2P15A×1 接地端子付	8.0	個			
	コンセント(ワイド樹脂プレート)	2P15A×2 接地極接地端子付	1.0	個			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント(ワイド樹脂プレート)	2P15/20A×1 接地端子付	1.0	個			
防水コンセント	2P15A×2 接地極接地端子付	1.0	個			
フラッシュプレート(樹脂製)	角形ノズル	2.0	個			
フラッシュプレート(樹脂製)	角形ブランク	1.0	個			
熱線センサー自動スイッチ	換気扇連動制御付き	2.0	個			
熱線センサー自動スイッチ操作ユニット	2回路	2.0	個			
24H換気扇スイッチ	支給取付	2.0	個			
照明器具 A37	LSS9-4-37	2.0	個			
照明器具 B48	LRS6-4-48	2.0	個			
照明器具 B65	LRS6-4-65	6.0	個			
照明器具 C08	LRS1-08	8.0	個			
照明器具 C13	LRS1-13	4.0	個			
照明器具 D08	LDS2-LRS1-08	2.0	個			
照明器具 D13	LDS2-LRS1-13	1.0	個			
照明器具 E04	LED屋外灯 防湿防雨形	1.0	個			
照明器具 F07	LED屋外灯 防湿防雨形	2.0	個			
照明器具 取外し・再取付け	埋込天井灯 FHF32W×2	1.0	個			
24H換気扇結線費		2.0	台			
小 計						



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-4	テレビ共聴設備						
	合成樹脂製可とう電線管	PF-16 隠蔽配管	2.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-22 隠蔽配管	5.0	m			
	アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44 樹脂製	4.0	個			
	同軸ケーブル	EM-S-5-FB ヒット天井	22.0	m			
	同軸ケーブル	EM-S-5-FB PF内	10.0	m			
	同軸ケーブル(取外し再取付け)	EM-S-5-FB ヒット天井	5.0	m			
	同軸ケーブル(取外し再取付け)	EM-S-5-FB PF内	2.0	m			
	直列ユニット(中間)	CS-7F-7WE	2.0	個			
	直列ユニット(終端)	CS-7F-RWE	1.0	個			
	テレビ機器収納箱	TV-1-1 屋外防水型	1.0	面			
	増幅器	UHF 30dB	1.0	個			
	コネクタ	F形接栓	2.0	個			
	露出コンセント	2P15A×2 接地端子付	1.0	個			
	小 計						





	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事	(補助対象外工事)					
B-1	既存学童保育室工事	発生材積込運搬共	1.0	式			
	計		1.0	式			
B-2	廃棄物処分費		1.0	式			
	合 計						
B-3	有価物発生材		1.0	式			
	合 計						



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-1	幹線設備	電灯・動力幹線					
	厚鋼電線管	ZG42 露出配管	6.0	m			
	ねじなし電線管	E39 隠蔽配管	3.0	m			
	ねじなし電線管	E51 隠蔽配管	2.0	m			
	2種金属可とう電線管	(50) ビニール被覆有	1.0	m			
	EM-IE電線	5.5mm <sup>2</sup>	91.0	m			
	EM-IE電線	8mm <sup>2</sup>	18.0	m			
	EM-CEケーブル	8mm <sup>2</sup> -3C 管内	3.0	m			
	EM-CEケーブル	8mm <sup>2</sup> -3C ピット・天井	23.0	m			
	EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> 管内	3.0	m			
	EM-CETケーブル	14mm <sup>2</sup> ピット・天井	19.0	m			
	EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> 管内	8.0	m			
	EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> ピット・天井	11.0	m			
	電灯盤改修	L-1	1.0	面			
	動力盤改修	P-1	1.0	面			
	小 計						









	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1-5	撤去工事						
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C ヒット天井	29.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C PF内	4.0	m			
	EM-CEケーブル	8mm2-3C ヒット天井	12.0	m			
	EM-CEケーブル	8mm2-3C PF内	5.0	m			
	EM-CVケーブル	8mm2-3C ヒット天井	14.0	m			
	EM-CVケーブル	8mm2-3C サドル	3.0	m			
	EM-CVケーブル	8mm2-3C PF内	3.0	m			
	EM-CVケーブル	14mm2-3C ヒット天井	8.0	m			
	EM-CVケーブル	14mm2-3C サドル	3.0	m			
	EM-CVケーブル	14mm2-3C PF内	3.0	m			
	フラッシュプレート	角形ノズル	1.0	個			
	24H換気スイッチ		1.0	個			
	VHFアンテナ		1.0	基			
	テレビインターホン	玄関子機	1.0	個			
	テレビインターホン	モニター付親機	1.0	個			
	積算電力計収納盤	LP-0M	1.0	面			
	小 計						







	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事	(補助対象工事)					
C-1	学童保育室増築工事	発生材積込運搬共	1.0	式			
	計		1.0	式			
C-2	廃棄物処分費		1.0	式			
	合 計						



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-1-1	空調設備						
	ルームエアコン APC-1 材料	冷房 2.2(0.7~3.4)kW、暖房 2.5(0.7~5.1)kW R32 屋内機 壁掛形、ワイヤレスモコン他標準付属品 共	1.0	組			
	標準パッケージエアコン APC-2 材料	冷房 10.0(2.7~11.2)kW 暖房 11.2(2.8~14.0)kW R32 屋内機 天 井付4方向、ドレンアップ、人感センサー付、 標準フィルター、ワイヤレスモコン他標準付属 品共	1.0	組			
	空調機搬入費		1.0	式			
	空調機据付費		1.0	式			
	屋外機用コンクリート基礎	APC-1・2用	1.0	式			
	冷媒用断熱材被覆鋼管	液管 6.35φ 被覆厚 8mm	4.0	m			
	冷媒用断熱材被覆鋼管	液管 9.52φ 被覆厚 8mm	4.0	m			
	冷媒用断熱材被覆鋼管	ガス管 9.52φ 被覆厚 20mm	12.0	m			
	冷媒用断熱材被覆鋼管	ガス管 15.88φ 被覆厚 20mm	12.0	m			
	断熱材被覆鋼管用保温外装	ガルバリウム鋼板	6.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0-2C 冷媒管共巻き	23.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0-3C 冷媒管共巻き	4.0	m			
	保温機能付空調用ドレン管	屋内一般 20A	1.0	m			
	保温機能付空調用ドレン管	屋内一般 25A	9.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋外架空 20A	3.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋外架空 25A	3.0	m			
	配管塗装工事		1.0	式			





	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-1-2	換気設備						
	標準換気扇 F-1 材料	20cm 電気シャッター 格子タイプ 開放 風量468m <sup>3</sup> /h 不燃取付枠、取付 金具他標準付属品共	2.0	組			
	標準換気扇 F-2 材料	25cm 電気シャッター 格子タイプ 開放 風量690m <sup>3</sup> /h 不燃取付枠、取付 金具他標準付属品共	1.0	組			
	天井埋込形換気扇 F-3 材料	低騒音サニタリータイプ 150φ 160m <sup>3</sup> /h×80Pa 取付金具他標準 付属品共	2.0	組			
	換気機器据付費		1.0	式			
	スパイラルダクト	150φ	4.0	m			
	給気口 G-1 材工共	150φ 自然給気ユニット 壁据付 カ ンフィルター付、不燃取付枠、取付金 具他標準付属品共	2.0	個			
	深形パイプフード	150φ SUS製 キヤリ付	2.0	個			
	深形パイプフード	150φ SUS製 防虫網付	2.0	個			
	ウェザーカバー	SUS製 200φ用 防虫網付	2.0	個			
	ウェザーカバー	SUS製 250φ用 防虫網付	1.0	個			
	孔あけ補修費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-1-3	衛生器具設備						
	①腰掛便器	C1200S、パブリックコンパクト便器タンク式(床排水・排水芯200mm・掃除口(右)付、タンク(壁給水・手洗無・ふた固定有)、暖房便座、樹脂製紙巻器他標準付属品共	3.0	組			
	②低リップ壁掛小便器	U520、壁掛壁排水小便器、手動フラッシュバルブ他標準付属品共	2.0	組			
	③洗面器	カウンター一体形コーナー洗面器(樹脂製)、自動単水栓(壁給水)、壁排水(トラップ)、固定部材他標準付属品共	2.0	組			
	④洗面器	壁掛洗面器、自動単水栓(壁給水)、壁排水(トラップ)、バックハンガー、壁止め金具他標準付属品共	3.0	組			
	⑤化粧鏡	耐食鏡 450×600	2.0	枚			
	⑥大型鏡	耐食鏡 1,340×1,040H 2方フレーム仕様	1.0	枚			
	衛生器具据付費		1.0	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-1-4	給水設備						
	耐衝撃性硬質塩ビ管	地中埋設 30A	16.0	m			
	耐衝撃性硬質塩ビ管	地中埋設 20A	1.0	m			
	耐衝撃性硬質塩ビ管	床下 30A	12.0	m			
	耐衝撃性硬質塩ビ管	床下 25A	2.0	m			
	耐衝撃性硬質塩ビ管	床下 20A	21.0	m			
	耐衝撃性硬質塩ビ管	ライン内 20A	12.0	m			
	配管保温工事	給水管	1.0	式			
	仕切弁	管端防食コア 32A	1.0	個			
	仕切弁	管端防食コア 20A	1.0	個			
	フレキシブルジョイント	埋設用 32A	1.0	個			
	弁柵	VC-1	2.0	組			
	散水栓	13A	1.0	個			
	埋設テープ	150幅	17.0	m			
	埋設標	鉄製	3.0	個			
	既設管接続工事	給水管	1.0	式			
	水質検査	省略不可項目(12項目)	1.0	式			
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-1-5	排水設備						
	硬質塩ビ管(VP) 排水	床下 100A 保温無	16.0	m			
	硬質塩ビ管(VP) 排水	床下 75A 保温無	9.0	m			
	硬質塩ビ管(VP) 排水	床下 50A 保温無	15.0	m			
	耐火VP(新管) 排水	ライング 50A	6.0	m			
	硬質塩ビ管(VP) 排水	地中150A	2.0	m			
	硬質塩ビ管(VP) 排水	地中100A	2.0	m			
	硬質塩ビ管(VP) 通気	床下 50A 保温無	4.0	m			
	硬質塩ビ管(VP) 通気	天井・壁内 50A 保温無	8.0	m			
	排水用通気金物	露出 アルミ製 50A	2.0	個			
	床上掃除口	COA-150	1.0	個			
	床上掃除口	COA-100	2.0	個			
	プラスチック柵	150-200φ×800H 90L	1.0	組			
	プラスチック柵	150-200φ×850H 90Y	1.0	組			
	プラスチック柵	150-200φ×850H DR	1.0	組			
	既存インバート柵改修	750φ-1950H インバート切り直し	1.0	式			
	給排水管理設工事	根切り、埋戻し、山砂、土工機械 BH0.13m3運搬共	1.0	式			
	小 計						









	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事	(補助対象外工事)					
C-1	既存学童保育室工事	発生材積込運搬共	1.0	式			
	計		1.0	式			
C-2	廃棄物処分費		1.0	式			
	合 計						











