

狭山市立中央図書館外壁等改修工事

参考数量書

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	狭山市立中央図書館外壁等改修工事						
I	直設工事費		1.0	式			
II	共通仮設費		1.0	式			
III	現場管理費		1.0	式			
IV	一般管理費		1.0	式			
	スクラップ・有価物						
	小 計						
	改め						
	消費税						
	合 計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	共通仮設費						
	(積上分)						
	交通誘導員B		1.0	式			
	ガードフェンス	H=1800mm	27.0	m			
	仮設材運搬		27.0	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-1	A 建築工事						
	1. 直接仮設工事		1	式			
	2. 防水工事		1	式			
	3. 内装工事		1	式			
	4. 樋工事		1	式			
	5. 撤去工事		1	式			
	6. 発生材処分		1	式			
	合 計						
7	スクラップ						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨だし		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	荷揚げ・荷降ろし		1.0	式			
	整理清掃・後片付け		1.0	式			
	くさび緊結式足場（手すり先行）	建地幅900	372.0	m ²			
	メッシュ養生シート	防災Ⅰ類	418.9	m ²			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	防水工事						
	[外壁パネル部]						
	パネル清掃	洗浄 15Mpa デッキブラシ水洗い	288.2	m ²			
	ガラス清掃		95.0	m ²			
	パネル目地シーリング	MS-2 20×15	450.7	m			
	サッシ回りシーリング	MS-2 20×15	139.4	m			
	[底部]						
	高压洗浄	水圧30Mpa	37.4	m ²			
	既存防水下地補修	脆弱部撤去段差調整	37.4	m ²			
	層間プライマー塗布		37.4	m ²			
	改修用ドレン設置	銅製ドレン縦型50φ	2.0	箇所			
	平場ウレタン塗膜防水	X-2工法	36.4	m ²			
	立ち上がりウレタン塗膜防水	X-2工法	1.1	m ²			
	建物側パネル下面シール	40×30	14.1	m			
	トップライト回り防水端末シール打ち替え	MS-2 15×10	24.8	m			
	トップライト野縁シール打ち替え	MS-2 15×10	56.0	m			
	笠木シーリング打ち替え	変成シリコン オーバーブリッジ工法	8.0	箇所			
	小 計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	内装工事						
	壁石膏ボード張り	12.5mm	1	m ²			
	天井点検口	450×450 アルミ 密閉式、開口補強、ボード切込共	1	箇所			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	樋工事						
	保護層はつり及び樹脂モルタル修正	塹型	1	箇所			
	露出防水層撤去及び清掃	塹型	1	箇所			
	ルーフドレイン交換	ヨコ型	1	箇所			
	硬質ポリ塩化ビニル管とい（カラー）	径100	23.9	m			
	コア抜き	径125 補修共	1	箇所			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 径100	1.1	m			
	既存樹改修	新設配管径100接続 孔径125	1	箇所			
	鉄筋探査	レントゲン調査費、撮影費共	1.0	式			
	根切り	人力	1.6	m ³			
	埋め戻し	人力	1.5	m ³			
	締固め	タンパ60～80kg	1.5	m ³			
	小 計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	既存懸垂幕装置撤去	分解撤去 SUS W900×H11,000	1.0	式			
	小 計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	発生材処分費						
	発生材運搬費 混合廃棄物		1.0	台			
	小 計						
	混合廃棄物処分		3.4	m ³			
	小 計						
	合 計						

