

令和4年度

工 事 仕 様 書


工 事 名	東三ツ木地内雨水対策舗装復旧工事 (第1工区)
-------	-------------------------

工 事 場 所	狭山市新狭山三丁目地内
---------	-------------

路 河 川 名 称	
-----------	--

事 業 名	
-------	--

工 事 大 要	
---------	--

舗装工 ( t =7cm・夜間)      A =351.4m<sup>2</sup>  
舗装工 ( t =7cm・昼間)      A =755.1m<sup>2</sup>  
区画線工                      一式

変更理由					
備考					
地区	( 0001 ) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00
単価適用年月	( R0411 ) 令和04年11月				
工期	当初	自		至	
		日数			
	変更			至	
経費適用年月	令和04年11月				
主たる工種	舗装工事				
施工地域	一般交通影響有り (1) -1				
設計	当初金額		変更金額		
	工事価格				
	消費税相当額				
請負	合計				
	工事価格				
	消費税相当額				
	合計				
請負増減額					
週休2日区分	採用しない				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕					式			
				1				
_ 道路修繕					式			
				1				
_ _ 舗装工					式			
				1				
_ _ _ 舗装打換え工（夜間）					式			
				1				
_ _ _ _ 舗装版破碎					m2			第1号一位代価表 夜間
				350				
_ _ _ _ 殻運搬処理					m3			第2号一位代価表 夜間
				25				
_ _ _ _ 不陸整正					m2			第3号一位代価表 夜間
				350				
_ _ _ _ 表層					m2			第4号一位代価表 夜間
				350				
_ _ _ 舗装打換え工（昼間）					式			
				1				
_ _ _ _ 舗装版切断					m			第5号一位代価表 昼間
				170				
_ _ _ _ 舗装版破碎					m2			第6号一位代価表 昼間
				760				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----- 殻運搬処理		m3			第7号一位代価表 昼間
	53				
----- 濁水運搬処理		式			第8号一位代価表 昼間
	1				
----- 不陸整正		m2			第9号一位代価表 昼間
	760				
----- 表層		m2			第10号一位代価表 昼間
	760				
-- 区画線工		式			
	1				
--- 区画線工		式			
	1				
----- 溶融式区画線		m			第11号一位代価表 文字 白 15cm換 算
	20				
----- 溶融式区画線		m			第12号一位代価表 実線 白 15cm
	280				
----- 溶融式区画線		m			第13号一位代価表 破線 白 15cm
	50				
----- 溶融式区画線		m			第14号一位代価表 実線 黄 15cm
	4				
----- 溶融式区画線		m			第15号一位代価表 破線 白 30cm
	8				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - - -	溶融式区画線				30	m			第16号一位代価表 実線 白 45cm
-	【交通誘導警備員】				1	式			
- -	【交通誘導警備員】				1	式			
- - -	【交通誘導警備員】				1	式			
- - - -	交通誘導警備員B（夜間）				1	式			第17号一位代価表
- - - -	交通誘導警備員B（昼間）				1	式			第18号一位代価表
-	直接工事費				1	式			
- -	共通仮設費計				1	式			
- - -	共通仮設費（率分）				1	式			
-	純工事費				1	式			
- -	現場管理費				1	式			

## 本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 工事原価計		式			
	1				
_ _ 一般管理費等		式			
	1				
工事価格		式			
	1				
_ 消費税相当額		式			
	1				
工事費合計		式			
	1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2			第1号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				夜間
合計		m2			
	( 1			当り	

第2号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬		m3			第2号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6.0km以下, 全ての費用	100				夜間
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合計		m3			
	( 1			当り	

第3号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
不陸整正		m2			第3号施工P
有り, 29mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				夜間
合計		m2			
	( 1			当り	

## 第4号一位代価表

## 表層

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m2			第4号施工P
3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度ア スコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	( 1			当り	)

## 第5号一位代価表

## 舗装版切断

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版切断		m			第5号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 (処 理に焼却又は溶融を含まず)	0.174				
合 計		m			
	( 1			当り	)

## 第6号一位代価表

## 舗装版破碎

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2			第6号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以 下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	( 1			当り	)



第7号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬		m3			第7号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合計		m3			
	( 1		当り	)	

第8号一位代価表

濁水運搬処理

1.000 式 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 10kmまで					
合計		式			

第9号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
不陸整正		m2			第8号施工P
有り, 29mm以上34mm未満, 再生粒度調整砕石 RM-40, 全ての費用	100				
合計		m2			
	( 1		当り	)	

第10号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度ア スコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費 用	100	m2			第9号施工P
合 計	( 1	m2	当り		)

第11号一位代価表

熔融式区画線

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記 号・文字 15cm換 算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100	m			第1号施工表
合 計	( 1	m	当り		)

第12号一位代価表

熔融式区画線

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100	m			第2号施工表
合 計	( 1	m	当り		)

第13号一位代価表

## 熔融式区画線

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100	m			第3号施工表
合計	( 1	m	当り		)

第14号一位代価表

## 熔融式区画線

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 黄鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用	100	m			第4号施工表
合計	( 1	m	当り		)

第15号一位代価表

## 熔融式区画線

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100	m			第5号施工表
合計	( 1	m	当り		)

第16号一位代価表

溶融式区画線

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100	m			第6号施工表
合計	( 1	m	当り		)

第17号一位代価表

交通誘導警備員B (夜間)

1.000 式 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	9	人			夜間 夜間
合計		式			

第18号一位代価表

交通誘導警備員B (昼間)

1.000 式 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	17	人			
合計		式			

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油 1.2号		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油 1.2号		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油 1.2号		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油 1.2号		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用



(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油 1.2号		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油 1.2号		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(CB430310)

施工P(機 9.540%, 労82.520%, 材 7.940%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.54		K1
土木一般世話役		29.36		R1 夜間
運転手(特殊)		28.31		R2 夜間
普通作業員		24.85		R3 夜間
軽油 1.2号		7.94		Z1
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 舗装版種別	入力名称 アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機47.260%, 労37.920%, 材14.820%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		47.26		K1
運転手(一般)		37.92		R1 夜間
軽油 1.2号		14.82		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	有り
J08	運搬距離(km)(DID区間有)	6.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

(CB410010)

施工P(機17.880%, 労47.650%, 材34.470%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		8.82		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		6.83		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		2.23		K3
運転手(特殊)		30.23		R1 夜間
特殊作業員		9.17		R2 夜間
普通作業員		6.68		R3 夜間
土木一般世話役		1.57		R4 夜間
再生粒度調整碎石 RM-40		29.73		Z1
軽油 1.2号		4.74		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称  
 J01 補足材料の有無  
 J02 補足材料平均厚さ  
 J03 補足材料  
 J04 費用の内訳

入力名称  
 有り  
 29mm以上34mm未満  
 再生粒度調整碎石 RM-40  
 全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.640%, 労10.380%, 材87.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		1.05		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.16		K3
普通作業員		3.72		R1 夜間
特殊作業員		2.12		R2 夜間
運転手(特殊)		2.09		R3 夜間
土木一般世話役		0.72		R4 夜間
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		79.82		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.61		Z2
軽油 1.2号		0.46		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 平均幅員	3.0m超
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	70 mm
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機 6.200%, 労54.850%, 材38.950%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		4.19		K1
特殊作業員		19.02		R1
土木一般世話役		9.77		R2
普通作業員		8.28		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		36.13		Z1
ガソリン レギュラー		1.91		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称  
舗装版種別  
J02 アスファルト舗装版厚  
J05 費用の内訳

入力名称  
アスファルト舗装版  
15cm以下  
全ての費用

(CB430310)

施工P(機 9.540%, 労82.520%, 材 7.940%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.54		K1
土木一般世話役		29.36		R1
運転手(特殊)		28.31		R2
普通作業員		24.85		R3
軽油 1.2号		7.94		Z1
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 舗装版種別	入力名称 アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用



(CB227010)

施工P(機47.260%, 労37.920%, 材14.820%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		47.26		K1
運転手(一般)		37.92		R1
軽油 1.2号		14.82		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	有り
J08	運搬距離(km)(DID区間有)	6.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

(CB410010)

施工P(機17.880%, 労47.650%, 材34.470%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		8.82		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		6.83		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		2.23		K3
運転手(特殊)		30.23		R1
特殊作業員		9.17		R2
普通作業員		6.68		R3
土木一般世話役		1.57		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		29.73		Z1
軽油 1.2号		4.74		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 補足材料の有無	入力名称 有り
J02	補足材料平均厚さ	29mm以上34mm未満
J03	補足材料	再生粒度調整碎石 RM-40
J04	費用の内訳	全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.640%, 労10.380%, 材87.980%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		1.05		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.16		K3
普通作業員		3.72		R1
特殊作業員		2.12		R2
運転手(特殊)		2.09		R3
土木一般世話役		0.72		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		79.82		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.61		Z2
軽油 1.2号		0.46		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 平均幅員	3.0m超
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	70 mm
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3



積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、矢印・記号・文字 15cm換算、無し、1.5mm、無し、無し、含有量15～18%、白、アスファルト舗装、全ての費用	m		WB821210
第0002号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有量15～18%、白、アスファルト舗装、全ての費用	m		WB821210
第0003号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、破線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有量15～18%、白、アスファルト舗装、全ての費用	m		WB821210
第0004号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有量15～18%、黄鉛・クロムフリー、アスファルト舗装、全ての費用	m		WB821210
第0005号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、破線 30cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有量15～18%、白、アスファルト舗装、全ての費用	m		WB821210
第0006号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、実線 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有量15～18%、白、アスファルト舗装、全ての費用	m		WB821210
第0001号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、有り、全ての費用	m2		CB430310
第0002号施工P	殻運搬 舗装版破碎、機械(騒音対策不要、厚15cm以下)、有り、6.0km以下、全ての費用	m3		CB227010
第0003号施工P	不陸整正 有り、29mm以上34mm未満、再生粒度調整 砕石 RM-40、全ての費用	m2		CB410010
第0004号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超、mm、mm、70 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	m2		CB410260

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0005号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0006号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m <sup>2</sup>		CB430310
第0007号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6.0km以下, 全ての費用	m <sup>3</sup>		CB227010
第0008号施工P	不陸整正 有り, 29mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	m <sup>2</sup>		CB410010
第0009号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m <sup>2</sup>		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。