

東三ツ木地内雨水対策舗装復旧工事（第1工区）

数量計算書

その他数量計算書 1

東三ツ木地内雨水対策舗装復旧工事（第1工区）

名称	規格等	数量 (m)	備考
路面標示	止まれ・白・15cm換算	18.64	1箇所 (文字)
	実線・白・15cm	277.3	
	破線・白・15cm	45.0	
	消火栓 黄・15cm	4.4	1箇所
	リード線・白・30cm	8.0	2箇所
	横断歩道・白・45cm	21.0	1箇所
	停止線・白・45cm	10.2	4箇所
路面標示	文字・白・15cm換算	18.64	警戒標示
	実線・白・15cm	277.3	センターライン・路側線
	破線・白・15cm	45.0	センターライン
	実線・黄・15cm	4.4	消火栓
	破線・白・30cm	8.0	リード線
	実線・白・45cm	31.2	停止線

その他数量計算書 2

名称	計算式	数量	単位	備考
舗装切断	$9.30+7.30+7.30+147.00$	170.9	m	15cm以下
舗装版破碎	351.4m^2	351.4	m^2	15cm以下（夜間）
舗装版破碎	755.1m^2	755.1	m^2	15cm以下（昼間）
Asガラ処分	$351.4\text{m}^2 \times 0.07\text{m}$ $(24.6\text{m}^3 \times 2.35\text{t}/\text{m}^3)$	24.6 (57.8)	m^3 (t)	車道・t=7cm (夜間)
Asガラ処分	$755.1\text{m}^2 \times 0.07\text{m}$ $(52.9\text{m}^3 \times 2.35\text{t}/\text{m}^3)$	52.9 (124.3)	m^3 (t)	車道・t=7cm (昼間)
不陸整正（機械）	別紙計算書のとおり	351.4	m^2	(夜間)
不陸整正（機械）	別紙計算書のとおり	755.1	m^2	(昼間)
表層工（機械・夜間）	別紙計算書のとおり	351.4	m^2	車道・t=7cm・PK-3
表層工（機械・昼間）	別紙計算書のとおり	755.1	m^2	車道・t=7cm・PK-3
交通整理員	3日×3人/日	9	人	(夜間)
交通整理員	5日×3人/日+1日×2人/日	17	人	(昼間)

市道（車道部） t = 7 cm 面積合計： 351.44 [㎡] （機械施工・夜間）

面積小計： 352.76 [㎡] （機械施工・夜間）

測点 番号	距離 [m]	法 長 [m]	平均法長 [m]	平方米 [㎡]
No.0		7.450		
①	20.000		7.400	148.000
No.1		7.350		
②	20.000		7.300	146.000
No.2		7.250		

面積計： 58.76 [㎡]

	⑨					
上底 下底 高さ 計	7.30					
	15.30					
	5.20					
	58.760					

マンホール蓋（下水）面積控除（φ650mm）
 $0.33\text{㎡} \times 4\text{基} = 1.32\text{㎡}$

面積計： 294.00 [㎡]

