

狭山市立新狭山小第一学童保育室屋根改修工事

参 考 数 量 書

大 総 括							
名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	狭山市立新狭山小第一学童保育室屋根改修工事						
	I 直接工事費			1 式			
	II 共通仮設費	積上げ分含む	1	式			
	III 現場管理費		1	式			
	IV 一般管理費		1	式			
		小 計					
		消費税（10%）					
		合 計					

共通仮設費（積上げ分）							
名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導員		1	式			
	TVアンテナ	撤去・再取り付け 調整込み	1	式			
		小 計					

2 屋根改修工事							
名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【屋根】						
	水洗い	デッキブラシ等による水洗い・清掃	205.	m ²			
	面戸		108.	か所			
	さび落とし	ウレタン施工部（鉄鋼面） ケレン 下地処理 RB	7.0	m ²			
	金属用プライマー塗布	ウレタン施工部（鉄鋼面） プライマー 0.1kg/m ²	30.5	m ²			
	プライマー塗布	ウレタン施工部（塩ビシート面） プライマー＋速硬化プライマー 各0.1kg/m ²	3.7	m ²			
	塩ビシート防水 断熱接着工法	金属屋根カバー工法 硬質ウレタンフォームt50共	81.0	m ²			
	高反射保護塗料塗布	シート防水部	81.0	m ²			
	塩ビ被膜鋼板	外周部 50×30程度	36.2	m			
	高靱性ウレタン塗膜防水	外周部（500mm＋シート取り合い） X-2	34.2	m ²			
	シリコン系高耐久高反射保護塗料塗布	ウレタン防水部	34.2	m ²			
	ウレタン系シール処理	ウレタン施工部 ボルト	238.	か所			
	ウレタン系シール処理	ウレタン施工部 金属ジョイント	111.	m			
	ウレタン系シール処理	ウレタン施工部 面戸廻り	108.	か所			
	アングル補強	南側軒先 SUS製 250×250×25 材工共	6.	箇所			
	軒樋 清掃	12.1m W100程度	1.	式			
		小 計					