

市道幹第11号線舗装修繕工事

数量計算書

狹山市 道路維持課

数量総括表 (大系)

工事名：市道幹第11号線舗装修繕工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	数値 基準	摘要
道路維持・修繕								
道路修繕								
	舗装工							
		路面切削工						
			路面切削	全面切削6cm超え12cm以下	m <sup>2</sup>	672.00	672	
			殻運搬処理	10t積級運搬	m <sup>3</sup>	67.20	67	
		舗装打換え工						
			基層	t=50mm	m <sup>2</sup>	672.00	672	
			表層	t=50mm	m <sup>2</sup>	672.00	672	
	区画線工							
		区画線工						
			区画線設置	実線 白 W=15cm	m	162.85	160	
				実線 黄 W=15cm	m	100.00	100	
				文字記号 黄 W=15cm換算	m	19.80	20	
交通誘導警備員								
	交通誘導警備員							
		交通誘導警備員						
			交通誘導警備員B	夜間	人	14.0	14	
				昼間	人	2.0	2	
間接工事費積上げ分								
	共通仮設費 (積分)							
		運搬費						
			建設機械運搬費		台	2.00	2	

# 数量調書

工事名：市道幹第11号線舗装修繕工事

種 別	計 算 式	数 量
道路維持・修繕		
舗装工		
路面切削工		
路面切削	舗装面積数量計算書より	= 672.00 m <sup>2</sup>
殻運搬処理	672.00m <sup>2</sup> ×0.10m	= 67.20 m <sup>3</sup>
舗装打換え工		
基層 (t=50mm)	舗装面積数量計算書より	= 672.00 m <sup>2</sup>
表層 (t=50mm)	舗装面積数量計算書より	= 672.00 m <sup>2</sup>
区画線工		
区画線工		
実線 白 15cm	区画線数量計算書より	= 162.85 m
実線 黄 15cm	区画線数量計算書より	= 100.00 m
文字記号 黄 15cm換算	区画線数量計算書より	= 19.80 m
交通誘導警備員		
交通誘導警備員B	夜間	= 14.00 人
	昼間	= 2.00 人
運搬費		
建設機械運搬費		= 2.0 台

# 舗装面積数量計算書

工事名： 市道幹第 1 1 号線舗装修繕工事

・ 舗装面積

区間		単距離		幅員		平均幅員		車道面積		備考
No. 0		0.0		6.70						
No. 1		20.0		6.70		6.70		134.00		
No. 2		20.0		6.70		6.70		134.00		
No. 3		20.0		6.80		6.75		135.00		
No. 4		20.0		6.70		6.75		135.00		
No. 5		20.0		6.70		6.70		134.00		
延長	=	100.0	m			小計	=	672.00	m <sup>2</sup>	

# 区画線数量計算書

工事名：市道幹第11号線舗装修繕工事

種別	形状	色	細別	長さ (m)	本数	距離 (m)	備考
外側線 (左側)	実線	白	15cm	83.30	1	81.30	
外側線 (右側)	実線	白	15cm	81.55	1	81.55	
中央線	実線	黄	15cm	100.00	1	100.00	
40	文字記号	黄	15cm換算	19.80	1	19.80	
合計	実線	白	15cm	162.85			
	実線	黄	15cm	100.00			
	文字記号	黄	15cm換算	19.80			