

令和6年度								工 事 仕 様 書								国補											
工 事 名				市道幹第 7 7 号線舗装修繕工事																							
工 事 場 所				狭山市 広瀬三丁目外 地内																							
路 河 川 名 称				市道幹第 7 7 号線																							
事 業 名																											
工 事 大 要				工事延長 375.5m 舗装工 A=2,810㎡ 区画線工 一式																							

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0605) 令和06年05月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和06年05月						
主たる工種	舗装工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕					式			
				1				
_ 道路修繕					式			
				1				
_ _ 舗装工					式			
				1				
_ _ _ 舗装打換え工					式			
				1				
_ _ _ _ 舗装版切断					m			第1号一位代価表
				410				
_ _ _ _ 舗装版破碎					m2			第2号一位代価表
				2,810				
_ _ _ _ 殻運搬処理					m3			第3号一位代価表
				309				
_ _ _ _ アスファルト切断濁水運搬費					台			第4号一位代価表
_ _ _ 舗装打換え工					式			
				1				
_ _ _ _ 薄層カー舗装（全面）					m2			第5号一位代価表
				180				
_ _ _ _ 薄層カー舗装（ゼブラ）					m2			第6号一位代価表
				53				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 不陸整正（補足材30mm）					m2			第7号一位代価表
				2,810				
――― 基層					m2			第8号一位代価表
				2,810				
――― 表層					m2			第9号一位代価表
				2,810				
―― 区画線工					式			
				1				
―― 区画線工					式			
				1				
――― 溶融式区画線（実線 白 15cm）					m			第10号一位代価表
				180				
――― 溶融式区画線（実線 黄 15cm）					m			第11号一位代価表
				360				
――― 溶融式区画線（ゼブラ 白 45cm）					m			第12号一位代価表
				120				
――― 溶融式区画線（文字・記号 白 15cm換算）					m			第13号一位代価表
				78				
――― 溶融式区画線（文字・記号 黄 15cm換算）					m			第14号一位代価表
				38				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 【交通誘導警備員】					式			
				1				
_ _ _ 【交通誘導警備員】					式			
				1				
_ _ _ _ 交通誘導警備員B（昼間）					人日			第15号一位代価表
_ _ _ _ 交通誘導警備員B（夜間）					人日			第16号一位代価表
_ 直接工事費					式			
				1				
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ _ 共通仮設費（率分）					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]	0.26				
合 計		m			
	(1		当り		

第2号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第2号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
					夜間
合 計		m2			
	(1		当り		

第3号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用	100				
					夜間
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

アスファルト切断濁水運搬費

100.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
合 計		台			
	(1		当り		

第5号一位代価表

薄層カー舗装（全面）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2以上(標準), 無, 有, 無, 無, 有, 1.0m超え(標準)		m2			第1号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第6号一位代価表

薄層カー舗装（ゼブラ）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む), RPN-303, 100m2未満, 無, 有, 無, 無, 有, 1.0m超え(標準)		m2			第2号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第7号一位代価表

不陸整正（補足材30mm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第4号施工P
有り, 29mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第8号一位代価表

基層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第5号施工P
3.0m超, mm, mm, 60 mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第9号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第6号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第10号一位代価表

溶融式区画線（実線 白 15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第3号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第11号一位代価表

溶融式区画線（実線 黄 15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アス ファルト舗装、全ての費用		m			第4号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第12号一位代価表

溶融式区画線（ゼブラ 白 45cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、ゼブラ 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第5号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第13号一位代価表

溶融式区画線（文字・記号 白 15cm換算）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第6号施工表
無し，溶融式手動，無し，矢印・記号・文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第14号一位代価表

溶融式区画線（文字・記号 黄 15cm換算）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第7号施工表
無し，溶融式手動，無し，矢印・記号・文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛・クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第15号一位代価表

交通誘導警備員B（昼間）

1.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B（昼間）		人			
合 計		人日			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B（夜間）		人			夜間
合 計		人日			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 樹脂系すべり止め舗装工

1.00 m2 当り

(WB812020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	車道(ETCレーン含む)
J02	規格・仕様	RPN-301
J03	施工規模	100m2以上(標準)
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無
J05	夜間作業の補正	有
J06	既設アスファルト舗装面の施工	無
J07	コンクリート舗装面の施工	無
J08	トップコートの有無	有
J09	施工幅員	1.0m超え(標準)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 樹脂系すべり止め舗装工

1.00 m2 当り

(WB812020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	車道(ETCレーン含む)
J02	規格・仕様	RPN-303
J03	施工規模	100m2未満
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無
J05	夜間作業の補正	有
J06	既設アスファルト舗装面の施工	無
J07	コンクリート舗装面の施工	無
J08	トップコートの有無	有
J09	施工幅員	1.0m超え(標準)

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(CB430510)

施工P(機 6.050%, 労55.500%, 材38.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ 56cm		4.09		K1
特殊作業員		19.28		R1
土木一般世話役		9.9		R2
普通作業員		8.33		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		35.21		Z1
ガソリン レギュラー		2.19		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機 9.200%, 労82.230%, 材 8.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.2		K1
土木一般世話役		29.42		R1 夜間
運転手(特殊)		28.07		R2 夜間
普通作業員		24.74		R3 夜間
軽油		8.57		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機45.570%, 労37.510%, 材16.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.57		K1
運転手(一般)		37.51		R1 夜間
軽油		16.92		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	有り
J08	運搬距離(km)(DID区間有)	10.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

(CB410010)

施工P(機17.190%, 労47.740%, 材35.070%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		8.38		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		6.64		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.17		K3
運転手(特殊)		30.18		R1 夜間
特殊作業員		9.27		R2 夜間
普通作業員		6.7		R3 夜間
土木一般世話役		1.59		R4 夜間
再生粒度調整碎石 RM-40		28.88		Z1
軽油		6.19		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
29mm以上34mm未満
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.820%, 労11.830%, 材86.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.16		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.18		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.18		K3
普通作業員		4.23		R1 夜間
特殊作業員		2.43		R2 夜間
運転手(特殊)		2.37		R3 夜間
土木一般世話役		0.83		R4 夜間
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		76.99		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.58		Z2
軽油		0.65		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
60 mm
再生粗粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.710%, 労11.140%, 材87.150%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.09		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.17		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.17		K3
普通作業員		3.99		R1 夜間
特殊作業員		2.29		R2 夜間
運転手(特殊)		2.23		R3 夜間
土木一般世話役		0.78		R4 夜間
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		83.67		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.75		Z2
軽油		0.61		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
タックコート PK-4

J07

費用の内訳

全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2以上(標準), 無, 有, 無, 無, 有, 1.0m超え(標準)	m2		WB812020
第0002号施工表	樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む), RPN-303, 100m2未満, 無, 有, 無, 無, 有, 1.0m超え(標準)	m2		WB812020
第0003号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0004号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0005号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0006号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0007号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破碎，機械(騒音対策不要、厚15cm以下)，有り，10.5km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0004号施工P	不陸整正 有り，29mm以上34mm未満，再生粒度調整碎石 RM-40，全ての費用	m2		CB410010
第0005号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超，mm，mm，60 mm，再生粗粒度アスコン(20)，プライムコート PK-3，全ての費用	m2		CB410240
第0006号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超，mm，mm，50 mm，再生密粒度アスコン(20)，タックコート PK-4，全ての費用	m2		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。