

令和6年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				西丸山調整池改修工事											
工 事 場 所				狭山市 大字青柳 地内											
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要				工事概要 貯留量319 m³ 土工 1式 擁壁工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0605) 令和06年05月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和06年05月						
主たる工種	道路維持工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
調整池改修工事						式			
				1					
擁壁工						式			
				1					
もたれ擁壁工						式			
				1					
もたれ擁壁						m			第1号一位代価表
				22					
目地板						m2			第2号一位代価表
				3					
水抜パイプ						m			第3号一位代価表
				34					
擁壁用水抜きフィルター						個			第4号一位代価表
				40					
削孔工 φ60						ヶ所			第5号一位代価表
				22					
足掛金物						式			第1号内訳書
				1					
重力式擁壁工（A）						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	重力式擁壁 (A)					m			第6号一位代価表
				19					
— — — —	目地板					m2			第7号一位代価表
				3					
— — —	重力式擁壁工 (B)					式			
				1					
— — — —	重力式擁壁 (B)					m			第8号一位代価表
				3					
— —	底部床版工					式			
				1					
— — —	底部床版工					式			
				1					
— — — —	コンクリート					m3			第9号一位代価表
				28					
— — — —	基礎材					m2			第10号一位代価表
				275					
— — — —	目地板					m2			第11号一位代価表
				3					
— — — —	溶接金網設置 径6.0×150×150					m2			第12号一位代価表
				275					
— —	排水施設工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― 排水施設工		式			
	1				
― 流入管①設置 φ 350		式			第2号内訳書
	1				
― 流入管②設置 φ 300		式			第3号内訳書
	1				
― U型側溝600		式			第4号内訳書
	1				
― 端部土留め壁工 U-600		箇所			第13号一位代価表
	1.5				
― U型側溝360		式			第5号内訳書
	1				
― 端部土留め壁工 U-360		箇所			第14号一位代価表
	2				
― コンクリート取壊し工		式			第6号内訳書
	1				
― 越流工		式			第7号内訳書
	1				
― 付帯工		式			
	1				
― 道路付帯工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
―――嵩上げコンクリート工A					式			第8号内訳書
				1				
―――均しコンクリート工					式			第9号内訳書
				1				
―――L型集水桝工					基			第15号一位代価表
				1				
―――L型側溝撤去工					m			第16号一位代価表
				25				
―――L型側溝設置工					m			第17号一位代価表
				25				
―――フェンス工					m			第18号一位代価表
				50				
――土工					式			
				1				
――土工					式			
				1				
――掘削（床掘）					m3			第19号一位代価表
				109				
――埋戻し工					m3			第20号一位代価表
				42				
――残土処理					m3			第21号一位代価表
				67				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 構造物取壊し工					式			
				1				
— — — — コンクリート取壊し工（機械）					m3			第22号一位代価表
				59				
— — 仮設工					式			
				1				
— — — 工事用道路工					式			
				1				
— — — — 敷鉄板 22*1524*3048					枚			第23号一位代価表
				57				
— — — — 土木シート					m2			第24号一位代価表
				425				
— — — 仮締切工					式			
				1				
— — — — 土のう					袋			第25号一位代価表
				34				
— — — — φ1000コルゲート管設置・撤去					式			第10号内訳書
				1				
— 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ _ 【交通誘導警備員】						式			
				1					
_ _ _ _ 交通誘導警備員B						人日			第26号一位代価表
_ 直接工事費						式			
				1					
_ _ 共通仮設費計						式			
				1					
_ _ 共通仮設費(積分)						式			
				1					
_ _ _ 運搬費						式			
				1					
_ _ _ _ 仮設材運搬費						t			第9501号一位代価表
				46					
_ _ _ 役務費						式			
				1					
_ _ _ _ 借地料						式			第9502号一位代価表
				1					
_ _ _ 共通仮設費(率分)						式			
				1					
_ 純工事費						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _	現場管理費					式			
				1					
_	工事原価計					式			
				1					
_ _	一般管理費等					式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_	消費税相当額					式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表(内訳書) 足掛金物

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マンホール用足掛け金物		本			
FCD錆止め φ22×150×250(現場打用)	2				
マンホール用足掛け金物		本			
FCD錆止め φ22×400×250(現場打用)	6				
合 計					

第2号一位代価表(内訳書) 流入管①設置φ350

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		m			
管径350mm	3.3				
鉄筋コンクリート管撤去工		m			第1号施工表
呼び径350mm	3.3				
硬質塩化ビニル管φ350用曲管90度		個			
	2				
立て配管振れ止め防止材		組			
φ350	1				
合 計					

第3号一位代価表(内訳書) 流入管②設置φ300

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径300mm		m			
	3.5				
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径300mm		m			第3号施工表
	3.8				
硬質塩化ビニル管φ300曲管90度		個			
	2				
立て配管振れ止め防止材 φ300		個			
	1				
合 計					

第4号一位代価表(内訳書) U型側溝600

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 600 600×600×600, 無し, 無し, 有り, ク ラッシュラン 40〜0, 0.74 m ³ /10m		m			第4号施工表
	3				
合 計					

第5号一位代価表(内訳書) U型側溝360

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝		m			第5号施工表
据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 360B 360×360×600, 無し, 無し, 有り, ク ラッシュラン 40～0, 0.46 m3/10m	10.2				
合 計					

第6号一位代価表(内訳書) コンクリート取壊し工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第6号施工表
無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	0.02				
殻運搬		m3			第1号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械 積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用	0.02				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	0.05				
合 計					

第7号一位代価表(内訳書) 越流工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3			第2号施工P
	1.1				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第3号施工P
	1.7				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシャー40~0, 全ての費用		m2			第4号施工P
	9.8				
合 計					

第8号一位代価表(内訳書) 嵩上げコンクリート工A

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3			第5号施工P
	0.1				
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m2			第6号施工P
	0.6				
合 計					

第9号一位代価表(内訳書) 均しコンクリート工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 全ての費用		m3			第7号施工P
	0.1				
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m2			第6号施工P
	0.2				
合 計					

第10号一位代価表(内訳書) φ1000コルゲート管設置・撤去

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コルゲートパイプ 据付・撤去, フランジ型, 800以上1200以下, 全ての費用		m			第8号施工P
	6				
合 計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第2号施工P
無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	16.9				
型枠		m2			第9号施工P
一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	39.3				
鉄筋金網		t			ロス率2%
D13-250*250	2.4				
鉄筋金網設置		人			
基礎コンクリート		m3			第10号施工P
無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	1.0				
型枠		m2			第6号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	2.0				
基礎砕石		m2			第4号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ40~0, 全ての費用	10.2				
合 計		m			
	(1		当り		

第2号一位代価表

目地板

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
目地板 30m2未満、瀝青質目地板t=10		m2			第11号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第3号一位代価表

水抜パイプ

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第4号一位代価表

擁壁用水抜きフィルター

100.000 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
擁壁用水抜きフィルター 50F		個			
	100				
合 計		個			
	(1		当り		

第5号一位代価表

削孔工 φ60

100.000 ヶ所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 54mmを超え67mm以下、500mm以下、全ての費用		孔			第12号施工P
	100				
合 計		ヶ所			
	(1		当り		

第6号一位代価表

重力式擁壁 (A)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、18-8-25(高炉)、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、全ての費用		m3			第2号施工P
	13.8				
型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m2			第9号施工P
	35.6				
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-25(高炉)、一般養生、全ての費用		m3			第10号施工P
	1.4				
型枠 一般型枠、均しコンクリート		m2			第6号施工P
	2.0				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、再生クワッシャラン40〜0、全ての費用		m2			第4号施工P
	13.5				
合 計		m			
	(1		当り		

第7号一位代価表

目地板

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
目地板		m2			第11号施工P
30m2未満, 瀝青質目地板t=10	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

重力式擁壁 (B)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第2号施工P
無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	17.7				
型枠		m2			第9号施工P
一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	42.1				
基礎コンクリート		m3			第10号施工P
無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	1.5				
型枠		m2			第6号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	2.0				
基礎砕石		m2			第4号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生グラッサラン40~0, 全ての費用	14.7				
合 計		m			
	(1		当り		

第9号一位代価表

コンクリート

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3			第2号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第10号一位代価表

基礎材

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン40~0, 全ての費用		m2			第4号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第11号一位代価表

目地板

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
目地板 30m2未満, 瀝青質目地板t=10		m2			第11号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第12号一位代価表

溶接金網設置 径6.0×150×150

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
溶接金網 径6.0×150×150		m2			
	102				
鉄筋工		人			
合 計		m2			
	(1		当り		

第13号一位代価表

端部土留め壁工 U-600

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用		m3			第13号施工P
	0.4				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第3号施工P
	7.2				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，有り，全ての費用		m3			第13号施工P
	0.1				
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第3号施工P
	2.6				
合 計		箇所			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
集水桝設置 50m以下, 0.4m3以下, 標準	10.0	基			第7号施工表
LU街渠桝300用 グレーチング蓋 並目標準T-20/25 250*390*50	10	個			
LU街渠桝300用 縁塊 標準 450*220*600	10	個			
LU街渠桝300用 上部 300*600	10	個			
LU街渠桝300用 下部 300*600	10	個			
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシャー 40~0, 全ての費用	2.5	m2			第4号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	0.3	m3			第13号施工P
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	2.0	m2			第6号施工P
合 計	(1	基	当り		)

第16号一位代価表

L型側溝撤去工

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 撤去, 全ての費用		m			第14号施工P
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第17号一位代価表

L型側溝設置工

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 250B鉄筋コン クリートL形450×155×600, 全ての費用		m			第15号施工P
	10				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用		m3			第13号施工P
	0.5				
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m2			第6号施工P
	2				
合 計		m			
	(1		当り		

第18号一位代価表

フェンス工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無		m			第9号施工表
	100				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無		m			第10号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第19号一位代価表

掘削(床掘)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)		m3			第16号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第20号一位代価表

埋戻し工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用		m3			第17号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第18号施工P
小規模、ハック山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、5.0km以下	100				
建設発生土受入費(粒状) (第3種建設発生土) 地山		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第11号施工表
無筋構造物、機械施工、無し、無し、必要	100				
殻運搬		m3			第19号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、5.7km以下、全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去		m2			第12号施工表
設置・撤去	465				
敷鉄板賃料		枚			第14号施工表
22×1,524×3,048(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚	100				
合 計		枚			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木シート (ナイロンポリエステル系織布)		m2			
980N/3cm	100				
普通作業員		人			
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工 製作・設置，流用土，6m以下		袋			第15号施工表
	100				
大型土のう工 撤去，6m以下		袋			第17号施工表
	100				
合 計		袋			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 4 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第19号施工表
	100				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 4 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第19号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)		t			第20号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
借地料(m2入力)		m2			第21号施工表
	347				路線価より単価引用
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋コンクリート管撤去工

10.00 m 当り

(SG001000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [既設構造物撤去工]		日			第2号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径

入力名称
呼び径350mm

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [既設構造物撤去工]

1.00 日 当り

(SG001025)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管撤去工

10.00 m 当り

(SG001010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転〔既設構造物撤去工〕		日			第2号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
呼び径

入力名称
呼び径300mm

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
鉄筋コンクリートU形 600 600×600×600	16.500	個			
クラッシャーラン C-40	0.888	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000・L=5000使 用の有無	無し
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
J05	U型側溝の規格	600 600×600×600
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	クラッシャー 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入 力)	0.74 m ³ /10m

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
鉄筋コンクリートU形 360B 360×360×600	16.500	個			
クラッシャーラン C-40	0.552	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000・L=5000使 用の有無	無し
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
J05	U型側溝の規格	360B 360×360×600
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	クラッシャー 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入 力)	0.46 m3/10m

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 人力施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	人力施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し

(WB340270)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型わく工		人			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付〕排ガス型(2次) 山積0.28m3 1.7t吊		hr			第8号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	基	当り		

J01 条件名称
 J02 平均運搬距離
 J03 内空体積
 バックホウ供用日当り運転
 時間

入力名称
 50m以下
 0.4m3以下
 標準

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表)
(K0202100)

バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(2次) 山積0.28m3
1.7t吊

1.00 hr 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表)
(WB810760)

防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100.00 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
転落防止用ネットフェンス 支柱パイプ型 高1.20m ビニール被覆線	100.000	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 施工区分
J02 防護柵種類
J03 支柱間隔
J05 施工規模による加算
J07 夜間作業の補正

入力名称
コンクリート建込
ビーム式・パネル式
2m
100m未満
無

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 100.00 m 当り

(WB810770)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込
J02	防護柵種類	ビーム式・パネル式
J03	支柱間隔	2m
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無
J05	夜間作業の補正	無

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし 1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第13号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
設置・撤去

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250590)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板賃料

1.00 枚 当り

(SB253630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 180日以内		枚・日			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	1.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)
J03	整備費の有無	整備費あり
J04	不足分弁償金の有無	不足分弁償金なし

(WB252730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m	10.000	袋			
バックホウ運転 製作・設置, 6m以下		日			第16号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	袋	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 袋詰土区分
J03 設置作業半径

入力名称
製作・設置
流用土
6m以下

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK250500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置作業半径

入力名称
製作・設置
6m以下

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 大型土のう工

10.00 袋 当り

(WB252730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
バックホウ運転 撤去, 6m以下		日			第18号施工表
合 計	1	袋	当り		

条件名称
J01 作業区分
J03 設置作業半径

入力名称
撤去
6m以下

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK250500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置作業半径

入力名称
撤去
6m以下

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表)

仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 発注機関区分
J02 片道運搬距離(実数入力)
J04 製品長区分
J05 運搬割増率
J06 運搬割増率(実数入力)
J07 その他の諸料金の有無

入力名称
関東・中部・近畿
4 km
12m以内
各種(実数入力)
0
無

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積み取りし費

1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積み取りし費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
積み取り、取りし(往復分)

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) 借地料(m2入力)

1.00 m2 当り

(WB010230)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
借地料	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機42.350%, 労42.400%, 材15.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		42.35		K1
運転手(一般)		42.4		R1
軽油		15.25		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 殻発生作業
 J02 積込工法区分
 J03 DID区間の有無
 J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
 J13 費用の内訳

入力名称
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
 機械積込
 無し
 8.0km以下
 全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 4.790%, 労18.340%, 材76.870%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		4.75		K1
普通作業員		9.54		R1
特殊作業員		3.19		R2
土木一般世話役		3.17		R3
運転手(特殊)		1.95		R4

生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		75.88		Z1
軽油		0.99		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物
J02	打設工法	コンクリートポンプ車打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J04	設計日打設量	10m3以上100m3未満
J05	養生工の種類	一般養生
J06	圧送管延長距離区分	延長無し
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		44.66		R1
普通作業員		30.77		R2
土木一般世話役		11.53		R3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	型枠の種類	一般型枠
J02	構造物の種類	小型構造物

(CB2211110)

施工P(機 5.880%, 労76.100%, 材18.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.84		K1
普通作業員		36.47		R1
特殊作業員		15.92		R2
運転手(特殊)		14.24		R3
土木一般世話役		8.95		R4
再生クラッシャーラン RC-40		12.56		Z1
軽油		5.43		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 4.190%, 労40.170%, 材55.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.96		K1
普通作業員		11.83		R1
特殊作業員		10.94		R2
土木一般世話役		8.07		R3
運転手(特殊)		6.71		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		53.56		Z1
軽油		1.97		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		59.07		R1
普通作業員		19.8		R2
土木一般世話役		5.88		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

(CB240010)

施工P(機 4.470%, 労36.320%, 材59.210%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		4.22		K1
特殊作業員		11.65		R1
普通作業員		8.55		R2
運転手(特殊)		7.14		R3
土木一般世話役		6.93		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		56.99		Z1
軽油		2.1		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 18-8-25(高炉)
 養生無し
 全ての費用

(CB222890)

施工P(機 3.210%, 労25.430%, 材71.360%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		3.2		K1
普通作業員		10.69		R1
運転手(特殊)		8.09		R2
特殊作業員		4.69		R3
土木一般世話役		1.81		R4
コルゲートパイプ 円形1形 1000mm 板厚2.7mm		69.49		Z1
軽油		1.86		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 規格
J03 パイプ径
J04 費用の内訳

入力名称
据付・撤去
フランジ型
800以上1200以下
全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.99		R1
普通作業員		25.08		R2
土木一般世話役		9.24		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

(CB240010)

施工P(機 4.320%, 労37.950%, 材57.730%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		4.08		K1
特殊作業員		11.26		R1
普通作業員		10.14		R2
土木一般世話役		7.41		R3
運転手(特殊)		6.9		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		55.58		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
バックホウ(クレーン機能付)打設
18-8-25(高炉)
一般養生
全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) 目地板

1 m2 当り

(CB224710)

施工P(機 0.000%, 労63.910%, 材36.090%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		47.33		R1
土木一般世話役		16.27		R2
瀝青質目地板 厚10mm		36.09		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 1工事当り使用量
J02 目地板の種類

入力名称
30m2未満
瀝青質目地板t=10

第 0012 号 一位代価表(施工P構成表)

コンクリート削孔(電動式コアボー
リングマシン)

1 孔 当り

(CB435910)

施工P(機 0.000%, 労77.530%, 材22.470%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
土木一般世話役		34.85		R1
特殊作業員		33.77		R2
ダイヤモンドビット 77.4mmスタンダード		22.47		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 アンカー材径
J02 削孔深さ
J03 費用の内訳

入力名称
54mmを超え67mm以下
500mm以下
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労49.950%, 材50.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		30.88		R1
土木一般世話役		8.85		R2
特殊作業員		7.87		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		50.05		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 有り
 全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工P構成表) プレキャストL形側溝(製品長 1 m 当り
0.6m/個)
(CB222710) 施工P(機 8.180%, 労88.290%, 材 3.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		7.31		K1
普通作業員		44.67		R1
土木一般世話役		17.67		R2
運転手(特殊)		10.79		R3
特殊作業員		5.71		R4
軽油		3.16		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J04 費用の内訳

入力名称
撤去
全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工P構成表) プレキャストL形側溝(製品長 1 m 当り
0.6m/個)
(CB222710) 施工P(機 5.730%, 労61.910%, 材32.360%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊		4.28		K1
普通作業員		26.2		R1
土木一般世話役		10.35		R2
運転手(特殊)		6.32		R3
特殊作業員		3.34		R4
鉄筋コンクリートL形 250B 450×155×600		29.88		Z1
軽油		1.85		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	作業区分	据付
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	L形側溝の種類	250B鉄筋コンクリートL形450×155×600
	費用の内訳	全ての費用

(CB210100)

施工P(機28.440%, 労59.550%, 材12.010%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		28.44		K1
運転手(特殊)		59.55		R1
軽油		12.01		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

(CB210410)

施工P(機 9.910%, 労85.670%, 材 4.420%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		9.3		K1
ランマ 質量60～80kg		0.61		K2
普通作業員		48.83		R1
特殊作業員		19.54		R2
運転手(特殊)		17.3		R3
軽油		3.49		Z1
ガソリン レギュラー		0.93		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0018 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機25.130%, 労61.920%, 材12.950%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		25.13		K1
運転手(一般)		61.92		R1
軽油		12.95		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J13 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
5.0km以下

第 0019 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機42.350%, 労42.400%, 材15.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		42.35		K1
運転手(一般)		42.4		R1
軽油		15.25		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(無筋)構造物とりこわし
機械積込
無し
5.7km以下
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径350mm	m		SG001000
第0002号施工表	バックホウ運転 [既設構造物撤去工]	日		SG001025
第0003号施工表	硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径300mm	m		SG001010
第0004号施工表	U型側溝 据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 600 600×600×600, 無し, 無し, 有り, クラッ シャラン 40～0, 0.74 m3/10m	m		SB821410
第0005号施工表	U型側溝 据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 360B 360×360×600, 無し, 無し, 有り, クラッ シャラン 40～0, 0.46 m3/10m	m		SB821410
第0006号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3		WB824010
第0007号施工表	集水桝設置 50m以下, 0.4m3以下, 標準	基		WB340270
第0008号施工表	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガ ス型(2次) 山積0.28m3 1.7t吊	hr		K0202100
第0009号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込, ビーム式・パネ ル式, 2m, 100m未満, 無	m		WB810760
第0010号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建 込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	m		WB810770
第0011号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必 要	m3		WB824010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2		WB253610
第0013号施工表	バックホウ(クローラ型)運転	日		WK250590
第0014号施工表	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚	枚		SB253630
第0015号施工表	大型土のう工 製作・設置, 流用土, 6m以下	袋		WB252730
第0016号施工表	バックホウ運転 製作・設置, 6m以下	日		WK250500
第0017号施工表	大型土のう工 撤去, 6m以下	袋		WB252730
第0018号施工表	バックホウ運転 撤去, 6m以下	日		WK250500
第0019号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 4 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0020号施工表	仮設材等の積み取り卸し費 積み込み、取卸し(往復分)	t		WB010030
第0021号施工表	借地料(m2入力)	m2		WB010230
第0001号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0002号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，18-8-25(高炉)，10m3以上100m3未満，一般養生，延長無し，全ての費用	m3		CB240010
第0003号施工P	型枠 一般型枠，小型構造物	m2		CB240210
第0004号施工P	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュラン40～0，全ての費用	m2		CB221110
第0005号施工P	コンクリート 小型構造物，バックホウ(クレーン機能付)打設，18-8-25(高炉)，一般養生，全ての費用	m3		CB240010
第0006号施工P	型枠 一般型枠，均しコンクリート	m2		CB240210
第0007号施工P	コンクリート 小型構造物，バックホウ(クレーン機能付)打設，18-8-25(高炉)，養生無し，全ての費用	m3		CB240010
第0008号施工P	コルゲートパイプ 据付・撤去，フランジ型，800以上1200以下，全ての費用	m		CB222890
第0009号施工P	型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	m2		CB240210
第0010号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物，バックホウ(クレーン機能付)打設，18-8-25(高炉)，一般養生，全ての費用	m3		CB240010
第0011号施工P	目地板 30m2未満，瀝青質目地板t=10	m2		CB224710
第0012号施工P	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 54mmを超え67mm以下，500mm以下，全ての費用	孔		CB435910

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0013号施工P	コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，有り，全ての費用	m3		CB240010
第0014号施工P	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 撤去，全ての費用	m		CB222710
第0015号施工P	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付，有り，250B鉄筋コンクリート形450×155×600，全ての費用	m		CB222710
第0016号施工P	掘削 土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準)	m3		CB210100
第0017号施工P	埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，全ての費用	m3		CB210410
第0018号施工P	土砂等運搬 小規模，バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，無し，5.0km以下	m3		CB210110
第0019号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，5.7km以下，全ての費用	m3		CB227010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。