

狭山市本庁舎空調設備改修工事(令和6年度)

内 訳 書

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	狭山市本庁舎空調設備改修工事（令和6年度）						
I	直接工事費		1	式			
II	共通仮設費	積上含む	1	式			
III	現場管理費		1	式			
IV	一般管理費		1	式			
	有価物発生材		1	式			
	工事価格						
	改め						
	消費税						
	合計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	建築工事		1	式			
E	電気設備工事		1	式			
M	機械設備工事		1	式			
	小計						
	有価物発生材		1	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	直接仮設工事						
	清掃後片づけ	個別	110	m2			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2	コンクリート基礎工事						
	レディーミクスト コンクリート	N21S18	0.2	m ³			
	コンクリート打設手間		0.2	m ³			
	ポンプ圧送	基本料	1.0	回			
	型枠		1.7	m ²			
	運搬		1.7	m ²			
	差し筋アンカー	D10 下向き	14.0	箇所			
	目荒し		1.3	m ²			
	鉄筋	D10	0.1	t			
	加工組立	D10	0.1	t			
	運搬		0.1	t			
	直ゴテ仕上げ		1.3	m ³			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-4	取壊し工事						
	コンクリート基礎		0.5	m ³			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-5	産業廃棄物処分						
	積込	コンクリーガラ	0.50	m3			
	運搬	混合廃棄物 DID区有 4t車 17km	1.0	m3			
	処分	コンクリートガラ	1.10	t			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E	電気設備工事						
E-1	動力設備工事		1	式			
E-2	撤去工事		1	式			
	小計						
E-3	有価物発生材		1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-1	動力設備工事						
	CETケーブル	14mm ² ラック	15.0	m			
	CETケーブル	14mm ² 管内	2.0	m			
	電線	IE5.5mm ² ラック	15.0	m			
	電線	IE5.5mm ² 管内	2.0	m			
	CEEケーブル	2.0mm ² -10C ラック	15.0	m			
	CEEケーブル	2.0mm ² -10C 管内	2.0	m			
	ケーブルラック	W300-1段 溶融亜鉛メッキ	5.0	m			
	可とう電線管	38	2.0	m			
	可とう電線管	30	2.0	m			
	プルボックス	300-300-300	1.0	個			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
E-2	撤去工事						
	撤去		1	式			
	運搬	混合廃棄物 DID区有 4 t 車 17km	1.0	m3			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
M	機械設備工事						
M-1	空調設備工事		1	式			
M-2	自動制御設備工事		1	式			
M-3	都市ガス設備工事		1	式			
M-4	撤去工事		1	式			
M-5	産業廃棄物処分		1	式			
	小計						
M-6	有価物発生材		1	式			
	合計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
M-1-1	機器設備工事						
	冷温水発生機	RB-1 都市ガス13A 総発熱量45000(kJ/m3N) 冷凍能力:756kw 加熱能力:733kw	1.0	基			
	煙導	鋼板製3.2t 煤煙濃度計、煤塵量測定口共	1	式			
	搬入据付		1	式			
	保温断熱		1	式			
	文字標識		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M-1-2	配管設備工事						
	【冷温水】						
	白ガス管	SGP-白 150 機械室 溶接継手	13.0	m			
	白ガス管	SGP-白 20 機械室	8.0	m			
	バタフライ弁	150	2.0	個			
	防振継手	150	2.0	個			
	仕切弁	20-5K	1.0	個			
	温度計		2.0	個			
	圧力計		2.0	個			
	流量計	150 着脱式	1.0	個			
	保温	弁類含む	1	式			
	管切断接続		1	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【冷却水】						
	白ガス管	SGP-白200 機械室 溶接継手	14.0	m			
	白ガス管	SGP-白 20 機械室	1.0	m			
	バタフライ弁	200	2.0	個			
	防振継手	200	2.0	個			
	仕切弁	20-5K	1.0	個			
	温度計		2.0	個			
	圧力計		2.0	個			
	流量計	200 着脱式	1.0	個			
	管切断接続		1	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M-2	自動制御設備工事						
	挿入形温度検出器		4.0	個			
	RS-B2	改造費	1	式			
	RS-B2-1	改造費	1	式			
	調整費		1	式			
	エンジニアリング費		1	式			
	制御用ケーブル	CEES1.25-3C 管内	218.0	m			
	制御用ケーブル	CPEE0.9-5P 管内	66.0	m			
	ねじなし電線管	E25	286.0	m			
	プルボックス	300×300×200	3.0	個			
	プリカチューブ	F2 24	5.0	m			
	結線費		1	式			
	雑工事費		1	式			
	総合試運転費		1	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M-3	都市ガス設備工事						
	溶接配管材料費		1	式			
	溶接配管工事費		1	式			
	一般配管工事費		1	式			
	付帯工事		1	式			
	器具ガバナ		1	式			
	非破壊検査		1	式			
	コア抜き, 機器搬出口加工工事		1	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
M-4	撤去工事						
	機器類撤去		1	式			
	搬出		1	式			
	配管撤去		1	式			
	撤去工事	自動制御設備工事	1	式			
	積み込み	混合廃棄物	19.4	m3			
	運搬	混合廃棄物 DID区有 4 t 車 17km	19.4	m3			
	梱包費	石綿含有産業廃棄物	1	式			
	積み込み	石綿含有産業廃棄物	1	式			
	運搬費	石綿含有産業廃棄物	1	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
M-6	有価物発生材						
	有価物	鉄屑	0.9	t			
	運搬	混合廃棄物 DID区有 4t車 17km	1.0	m3			
	小計						