

# 狭山市立旧水野保育所解体工事

参 考 数 量 書



	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	建築工事		1	式			
B	電気設備工事		1	式			
C	機械設備工事		1	式			
	小 計		1	式			
D	産業廃棄物処分費	建築	1	式			
D	産業廃棄物処分費	電気	1	式			
D	産業廃棄物処分費	機械	1	式			
	小計		1	式			
	合計		1	式			
E	有価物発生材	建築+機械+電気	1	式			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
A-1	直接仮設工事		1	式			
A-2	園舎棟取り壊し工事		1	式			
A-3	外構取り壊し工事		1	式			
A-4	造成等土工事		1	式			
A-5	歩道工事		1	式			
	小 計		1	式			
A-6	廃棄物処分費		1	式			
	合 計						
A-7	有価物発生材		1	式			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	直接仮設工事						
	手すり先行方式枠組足場 (1)	建枠900 2ヶ月半	1	式			
	手すり先行方式枠組足場 (2)	建枠900 石綿除去時加算 1ヶ月半	1	式			
	手すり先行方式枠組足場 (3)	建枠400 北側 2ヶ月半	1	式			
	枠組み本足場盛替	建枠900	1	式			
	枠組み本足場運搬		1	式			
	ネット養生シート	防災1類 運搬共 1ヶ月半	1	式			
	防音シート	運搬共 1ヶ月	1	式			
	内部仕上足場	運搬共	1	式			
	内部階段足場	運搬共 1ヶ月	1	式			
	安全手摺り	2ヶ月半	1	式			
	安全手摺り	石綿除去時加算 1ヶ月半	1	式			
	安全手摺り盛替		1	式			
	安全手摺り運搬		1	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2	園舎棟取り壊し工事						
1)	RC造 地上部	圧砕機	474	m3			
	基礎部	圧砕機	335	m3			
	土間コン	圧砕機	96.3	m3			
	捨てコン	圧砕機	25.5	m3			
	無筋コン	圧砕機	257	m3			
	れんが、CB積み	圧砕機	2.7	m3			
	鉄筋切断	集積共	905	m3			
	地業取り壊し	機械 集積、積込共	147	m3			
	取り壊し機械運搬		1	往復			
	山留(親杭)	H-250 L=8.0 24本(スクラップ)	1	式			
	山留(横矢板)	親杭横矢板工法 撤去共 t 40	1	式			
	計 (a)						



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	外装材取り壊し						
	屋上シート防水撤去	集積共	526	m <sup>2</sup>			
	天井フレキシブルボード撤去	一重 アスベスト含有材 集積共 (2重梱包)	11.3	m <sup>2</sup>			
	アルミ手摺撤去	集積共	37.9	m <sup>2</sup>			
	塩ビ屋根撤去	集積共	170	m <sup>2</sup>			
	折板屋根撤去	集積共	20.5	m <sup>2</sup>			
	鋼製建具撤去 (外部)	集積共	16.2	m <sup>2</sup>			
	アルミ製建具撤去 (外部)	集積共	227	m <sup>2</sup>			
	ガラス撤去 (外部)	集積共	200	m <sup>2</sup>			
	木製デッキ撤去	集積共	87.8	m <sup>2</sup>			
	タラップ撤去	集積共	2.0	m <sup>2</sup>			
	EXP・Jカー撤去 (壁・屋根)	集積共	28.3	m			
	鉄骨解体	小規模 人力 集積共	6.3	t			
	スタイロフォーム撤去	t25 集積共	52.5	m <sup>2</sup>			
	タラップ撤去	塩ビ 集積共	82.4	m			
	計 (c)						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4)	内装材取り壊し						
	床フローリング（合板）撤去	集積共	519	m <sup>2</sup>			
	木造床組撤去	集積共	473	m <sup>2</sup>			
	塩ビシート撤去	集積共	77.2	m <sup>2</sup>			
	塗り床撤去	カ/撤去 集積共	44.5	m <sup>2</sup>			
	床・壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	159	m <sup>2</sup>			
	畳撤去	断熱材共 集積共	15.0	枚			
	床コルクタイル撤去	集積共	105	m <sup>2</sup>			
	ソフト巾木撤去	アスベスト含有材 集積共（2重梱包）	73.3	m			
	木製額縁撤去	集積共	256	m			
	木製巾木撤去	集積共	312	m			
	木製間仕切壁下地撤去	集積共	83.4	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨間仕切壁下地撤去	集積共	24.6	m <sup>2</sup>			
	木製壁胴縁撤去	集積共	562	m <sup>2</sup>			
	壁ボード（一重）撤去	集積共	626	m <sup>2</sup>			
	壁ボード（二重）撤去	集積共	121	m <sup>2</sup>			
	壁ビニールクロス撤去	集積共	44.6	m <sup>2</sup>			
	鋼製建具撤去（内部）	集積共	6.4	m <sup>2</sup>			
	アルミ製建具撤去（内部）	集積共	7.2	m <sup>2</sup>			
	ガラス撤去（内部）	集積共	108	m <sup>2</sup>			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木製建具撤去	枠共 集積共	172	m <sup>2</sup>			
	木製トイレース撤去	枠共 集積共	20.5	m <sup>2</sup>			
	天井LGS下地撤去	集積共	730	m <sup>2</sup>			
	天井ボード（一重）撤去	集積共	455	m <sup>2</sup>			
	天井ボード（二重）撤去	集積共	264	m <sup>2</sup>			
	天井ロックワール撤去	t25 集積共	764	m <sup>2</sup>			
	造付家具・棚類撤去	集積共	96.4	m <sup>2</sup>			
	ノスリップ金物撤去	集積共	30.0	m			
	EXP・ジャバー撤去	集積共	8.3	m			
	シャワーユニット撤去	サイズ：0812 集積共	1	式			
	小荷物専用昇降機撤去	集積・運搬共	1	台			
	備品撤去	楽器・玩具等 混合廃棄物 積込共	1	式			
	計 (d)						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5)	発生材積込・運搬						
	コンクリート類集積積込	機械	1017	m3			
	スクラップ積込	機械 外構とりこわし工事共	13.3	m3			
	内装材積込	木材類・石膏ボード類・鉄く ず類	106	m3			
	内装材積込(アスベスト含有材)	機械	0.1	m3			
	家電リサイクル処分積込		1	式			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック10t積 無筋コンクリート類 バックホウ0.8m3	1187	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック10t積 木材類 バックホウ0.8m3	58.4	m3			
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック10t積 石膏ボード類 バックホウ0.8m3	36.2	m3			
	とりこわし発生材運搬	2・3t車 アスベスト含有材	1	回			
	とりこわし発生材運搬	スクラップ 外構とりこわし工事共	13.3	m3			
	とりこわし発生材運搬	鉄くず	11.8	m3			
	とりこわし発生材運搬	リサイクル処分品	1	回			
	とりこわし発生材運搬	混合廃棄物 (楽器・玩具等)	19.2	m3			
	計 (e)						
	計 (a+b+c+d+e)						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-3	外構取り壊し工事						
1)	地業とりこわし	機械 集積・積込共	23.5	m3			
	鉄骨解体	人力 集積共	2.1	t			
	根切り	布堀	31.4	m3			
	地中基礎とりこわし	コンクリート（有筋） 圧砕機	49.3	m3			
	捨てコンとりこわし	圧砕機	5.7	m3			
	地上躯体とりこわし	コンクリート（有筋） 圧砕機	20.4	m3			
	鉄筋切断	集積共	43.2	m3			
	タイル撤去	集積共	19.3	m <sup>2</sup>			
	ネットフェンス撤去	集積共	128	m <sup>2</sup>			
	砂撤去	すき取り程度	13.3	m3			
	プレハブ倉庫撤去	2台 積込共	1	式			
	備品撤去	積込共	1	式			
	園庭内樹木撤去	伐採抜根 集積運搬共	1	式			
	計 (a')						





	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-5	歩道工事						
	アスファルト舗装撤去	機械 t30 集積積込共	1.2	m3			
	路盤撤去	機械 t100 集積積込共	4.0	m3			
	地先境界ブロック撤去	150*150*600 集積共	0.4	m3			
	桜の木 伐採伐根	2本(歩道部分のみ) 集積運搬共	1	式			
	アスファルト舗装カッター入れ		5.0	m			
	とりこわし発生材積込	機械 縁石	0.4	m3			
	とりこわし発生材運搬	アスファルト+路盤+縁石	5.6	m3			
	床付け		42.0	m <sup>2</sup>			
	アスファルト舗装	A-3-10	42.0	m <sup>2</sup>			
	地先境界ブロック新設	150*150*600 砕石+捨てコン+敷きモルタル	18.6	m			
	カッター泥水運搬		1	回			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-6	廃棄物処分費						
	コンクリート塊(無筋)	30cm以下	2,290	t			
	廃アスファルト		2.9	t			
	石膏ボード類		34.3	m3			
	ガラス及び陶磁器類		2.0	m3			
	金属くず		11.8	m3			
	木くず		53.3	m3			
	廃プラスチック		5.1	m3			
	がれき類その他		35.3	m3			
	混合廃棄物		26.0	m3			
	石綿含有材	レベル3	0.1	m3			
	砕石		170	m3			
	カッター泥水		0.1	m3			
	家電リサイクル処分		1	式			
	残土処分	建設発生土	274	m3			
	残土処分	土留工事発生土(産廃)	7.0	m3			
	小荷物昇降機		1	台			
	樹木処分		1	式			
	石綿含有建材処分		1	式			
	計						



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	直接工事						
B-1	受変電設備撤去		1	式			
B-2	幹線設備撤去		1	式			
B-3	動力設備撤去		1	式			
B-4	電灯・コンセント設備撤去		1	式			
B-5	弱電設備撤去		1	式			
B-6	自動火災報知設備撤去		1	式			
B-7	発生材積込運搬費		1	式			
	小 計						
B-8	産業廃棄物処分費		1	式			
	合 計						
B-9	有価物発生材						



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2	幹線設備撤去						
	IV電線撤去	管内 38mm2×1	18	m			
	IV電線撤去	管内 22mm2×1	7	m			
	IV電線撤去	管内 14mm2×1	65	m			
	IV電線撤去	管内 8mm2×1	9	m			
	IV電線撤去	管内 5.5mm2×1	7	m			
	CETケーブル撤去	管内60mm	25	m			
	CETケーブル撤去	管内38mm	366	m			
	CVケーブル撤去	管内38mm-3C	31	m			
	CVケーブル撤去	管内14mm-3C	3	m			
	可とう電線管撤去	F2-50	8	m			
	硬質ビニル電線管	VE16	37	m			
	厚鋼電線管撤去	G54	12	m			
	ねじ無電線管撤去	E51	315	m			
	ねじ無電線管撤去	E39	3	m			
	ねじ無電線管撤去	E31	25	m			
	ねじ無電線管撤去	E19	5	m			
	PE管撤去	82	15	m			
	PE管撤去	54	16	m			
	PE管撤去	28	6	m			



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-3	動力設備撤去						
	IV電線撤去	管内 38mm2×3	4	m			
	IV電線撤去	管内 14mm2×3	14	m			
	IV電線撤去	管内 8mm2×3	8	m			
	IV電線撤去	管内 8mm2×1	18	m			
	IV電線撤去	管内 5.5mm2×6	18	m			
	IV電線撤去	管内 5.5mm2×3	16	m			
	IV電線撤去	管内 5.5mm2×1	39	m			
	IV電線撤去	管内 2.0mm2×3	8	m			
	IV電線撤去	管内 2.0mm2×2	5	m			
	IV電線撤去	管内 2.0mm2×1	22	m			
	IV電線撤去	管内 1.6mm×10	5	m			
	IV電線撤去	管内 1.6mm×3	63	m			
	IV電線撤去	管内 1.6mm×1	70	m			
	CVVケーブル撤去	管内3.5mm2-3C	4	m			
	CVVケーブル撤去	管内2.0mm2-2C	13	m			
	CVVケーブル撤去	管内1.25mm2-10C	27	m			
	CVVケーブル撤去	天井内1.25mm2-10C	29	m			
	CVVSケーブル撤去	管内1.25mm2-2C	38	m			
	CVVSケーブル撤去	天井内1.25mm2-2C	89	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	CVケーブル撤去	管内3.5mm-4C	23	m			
	CVケーブル撤去	コロガシ3.5mm2-3C	146	m			
	CVケーブル撤去	コロガシ5.5mm2-3C	15	m			
	厚鋼電線管撤去	G22	11	m			
	厚鋼電線管撤去	G28	11	m			
	ねじ無電線管撤去	E19	31	m			
	ねじ無電線管撤去	E25	62	m			
	ねじ無電線管撤去	E31	14	m			
	ねじ無電線管撤去	E51	4	m			
	PE管撤去	28	22	m			
	PE管撤去	22	42	m			
	PE管撤去	16	14	m			
	動力制御盤撤去	P-1	1	面			
	動力制御盤撤去	P-2	1	面			
	動力制御盤撤去	P-3	1	面			
	遠方操作盤撤去		1	面			
	プルボックス撤去	300×300×300	1	個			
	プルボックス撤去	200×200×200	7	個			
	プルボックス撤去	200×200×100	2	個			
	コンセント撤去	3P15A	4	個			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スイッチ撤去	ファンスイッチ3回路	1	個			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-4	電灯・コンセント設備撤去						
	IV電線撤去	管内 1.6mm×2	249	m			
	IV電線撤去	管内 1.6mm×3	47	m			
	IV電線撤去	管内 1.6mm×4	16	m			
	IV電線撤去	管内 1.6mm×5	14	m			
	IV電線撤去	管内 1.6mm×6	18	m			
	IV電線撤去	管内 2.0mm×2	291	m			
	IV電線撤去	管内 2.0mm×3	94	m			
	IV電線撤去	管内 2.0mm×4	5	m			
	IV電線撤去	管内 2.0mm×6	7	m			
	IV電線撤去	管内 2.0mm×8	7	m			
	VVFケーブル撤去	天井1.6-2C	290	m			
	VVFケーブル撤去	天井1.6-3C	145	m			
	VVFケーブル撤去	天井1.6-4C	11	m			
	ねじ無電線管撤去	E19	391	m			
	ねじ無電線管撤去	E25	54	m			
	PE管撤去	28	7	m			
	PE管撤去	22	45	m			
	PE管撤去	16	247	m			
	1種金属せんぴ撤去	MMA	4	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	LED照明器具撤去	LSS10-4	37	個			
	蛍光灯撤去	FL20W×1 直付・防湿	8	個			
	蛍光灯撤去	FL20W×2 直付	12	個			
	蛍光灯撤去	FL20W×2 BT付	13	個			
	蛍光灯撤去	FL40W×1 直付・防湿	25	個			
	蛍光灯撤去	FL40W×1 BT付	1	個			
	蛍光灯撤去	FL40W×2 直付・防湿	46	個			
	誘導灯撤去	FL20W×1	4	個			
	白熱灯撤去	40W×1	4	個			
	位置ボックス撤去		149	個			
	スイッチ撤去	1P15A×1	20	個			
	スイッチ撤去	1P15A×2	9	個			
	スイッチ撤去	1P15A×3	1	個			
	スイッチ撤去	1P15A×1+PL1	3	個			
	スイッチ撤去	1P15A×2+PL1	4	個			
	スイッチ撤去	3w15A×1	6	個			
	コンセント撤去	2P15A×1	23	個			
	コンセント撤去	2P15A×2	49	個			
	コンセント撤去	2P15A×2E付	5	個			
	コンセント撤去	2P15A×1WP	10	個			



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-5	弱電設備設備撤去						
	【インターフォン】						
	AEケーブル撤去	天井 0.9mm-5P	108	m			
	CPEVケーブル撤去	管内0.9-5P	31	m			
	CPEVケーブル撤去	管内1.2-5P	5	m			
	インターフォン親機撤去		1	台			
	インターフォン子機撤去		11	台			
	【テレビ】						
	同軸ケーブル撤去	管内 5C-2V	49	m			
	同軸ケーブル撤去	管内 S-5C-FB×3	42	m			
	同軸ケーブル撤去	管内 S-5C-FB	36	m			
	テレビ分配器撤去	4分配	1	個			
	テレビ増幅器撤去		1	個			
	機器収容箱撤去	TV-1	1	面			
	【放送】						
	AEケーブル撤去	管内 1.2mm-5P	139	m			
	AEケーブル撤去	管内 1.2mm-4C	15	m			
	スピーカー撤去	SW2-Hi-3V0	8	個			
	スピーカー撤去	SW2-Hi-3V3	3	個			
	スピーカー撤去	SH-10V0	3	個			



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-6	自火報設備撤去						
	HIV電線撤去	管内 1.2mm2×8	54	m			
	HPケーブル撤去	天井 1.2-10P	15	m			
	HPケーブル撤去	天井 1.2-5P	28	m			
	HPケーブル撤去	管内 1.2-2C	6	m			
	HPケーブル撤去	天井 1.2-2C	20	m			
	HPケーブル撤去	天井 1.2-3C	20	m			
	HPケーブル撤去	管内 0.9-2C	14	m			
	AEケーブル撤去	天井 1.2mm-4C	142	m			
	IV電線撤去	管内 1.2mm×4	97	m			
	CVVケーブル撤去	管内 2mm2-8C	82	m			
	CVVケーブル撤去	管内 2mm2-2C	9	m			
	厚鋼電線管撤去	G36	12	m			
	薄鋼電線管撤去	C39	68	m			
	薄鋼電線管撤去	C19	104	m			
	PE管撤去	22	24	m			
	PE管撤去	16	9	m			
	スポット形感知器撤去	低温式・防水・差動式	35	個			
	煙感知機撤去		9	個			
	総合盤撤去	発信器・電鈴・標識	4	組			









	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
C-1	空調換気設備撤去工事	配管、保温材、配管付属品等	1	式			
C-2	空調換気設備撤去工事	ダクト、保温材、ダクト付属品等	1	式			
C-3	空調換気設備撤去工事	機器類	1	式			
C-4	衛生設備撤去工事	陶器類	1	式			
C-5	給水設備撤去工事	配管、保温材、配管付属品等 本管切り離し工事共	1	式			
C-6	排水設備撤去工事	配管、保温材、配管付属品・桝等 本管切り離し工事共	1	式			
C-7	給湯・消火設備撤去工事		1	式			
C-8	厨房・ガス設備撤去工事	各本管切り離し工事共	1	式			
C-9	発生材積込運搬費	リサイクル品収集運搬共	1	式			
C-10	上下水道本管切り離し工事	舗装撤去復旧共	1	式			
	小 計						
C-11	産業廃棄物処分費		1	式			
	合 計						
C-12	有価物発生材						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-1	空調換気設備撤去工事	配管、配管付属品等					
	冷却水・ドレン管撤去						
	配管用炭素鋼々管（白）撤去	屋外・露出 80A SUS	10	m			
	配管用炭素鋼々管（白）撤去	屋外・露出 65A SUS	5	m			
	配管用炭素鋼々管（白）撤去	屋外・露出 40A 保温なし	7	m			
	配管用炭素鋼々管（白）撤去	機械室・露出・80A ｱﾙﾐ	19	m			
	配管用炭素鋼々管（白）撤去	機械室・露出・50A 保温なし	18	m			
	冷温水・膨張管						
	配管用炭素鋼々管（黒）撤去	屋外・露出 80A SUS	2	m			
	配管用炭素鋼々管（黒）撤去	屋外・露出 40A SUS	2	m			
	配管用炭素鋼々管（黒）撤去	屋外・露出 32A SUS	3	m			
	配管用炭素鋼々管（黒）撤去	機械室・露出・80A ｱﾙﾐ	49	m			
	配管用炭素鋼々管（黒）撤去	機械室・露出・40A ｱﾙﾐ	3	m			
	配管用炭素鋼々管（黒）撤去	屋内・天井内・80A ｱﾙﾐ	198	m			
	冷媒管撤去						
	冷媒用銅管撤去	液管6.4φ 1/4	37	m			
	冷媒管撤去撤去	液管9.5φ 3/8	7	m			
	冷媒用銅管撤去	ガス管12.7φ 1/2	37	m			
	冷媒管撤去撤去	ガス管15.9φ 5/8	7	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ドレン管撤去						
	硬質塩ビ管撤去	屋内一般 16A	7	m			
	硬質塩ビ管撤去	屋外架空 16A	24	m			
	硬質塩ビ管撤去	屋内一般 25A	5	m			
	硬質塩ビ管撤去	屋外架空 25A	2	m			
	ケーブル撤去						
	VVFケーブル撤去	2.0-3C	37	m			
	VVFケーブル撤去	1.6-4C	5	m			
	配管切断工事		1	式			
	配管保温材撤去工事		1	式			
	配管付属品撤去						
	仕切弁撤去	80GV	11	個			
	仕切弁撤去	65GV	7	個			
	仕切弁撤去	32GV	1	個			
	仕切弁撤去	20GV	10	個			
	フレキシブルジョイント撤去	80FJ	6	個			
	フレキシブルジョイント撤去	65FJ	4	個			
	フレキシブルジョイント撤去	40FJ	1	個			
	ストレナー撤去	80YST	3	個			
	ストレナー撤去	20YST	1	個			



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-2	空調換気設備撤去工事	ダクト、保温材、ダクト付属品等					
	ダクト類撤去						
	矩形ダクト撤去	0.5mm	67	m <sup>2</sup>			
	矩形ダクト撤去	0.6mm	158	m <sup>2</sup>			
	矩形ダクト撤去	0.8mm	202	m <sup>2</sup>			
	矩形ダクト撤去	1.0mm	7	m <sup>2</sup>			
	煙道撤去	1.6mm	7	m <sup>2</sup>			
	スパイラルダクト撤去	250φ	20	m			
	スパイラルダクト撤去	150φ	24	m			
	スパイラルダクト撤去	100φ	16	m			
	ダクト切断工事費		1	式			
	ダクト保温材撤去	屋内隠蔽 GW25mm	298	m <sup>2</sup>			
	ダクト保温材撤去	機械室内露出 GW50mm	70	m <sup>2</sup>			
	消音内貼り撤去	GW25mm	28	m <sup>2</sup>			
	消音内貼り撤去	GW50mm	23	m <sup>2</sup>			
	スパイラルダクト保温撤去	屋内隠蔽 アルミガラスクロス GW25mm	32	m <sup>2</sup>			
	VHS撤去	775×200	1	個			
	VHS撤去	750×200	4	個			
	VHS撤去	700×200	4	個			
	VHS撤去	600×200	1	個			

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 价	金 额	備 考
	VHS撤去	500×200	2	個			
	VHS撤去	500×175	2	個			
	VHS撤去	450×150	2	個			
	VHS撤去	400×150	4	個			
	VHS撤去	350×150	1	個			
	VHS撤去	275×100	1	個			
	VHS撤去	525×200	3	個			
	VHS撤去	350×150	2	個			
	HS撤去	300×300	2	個			
	HS撤去	600×550	1	個			
	HS撤去	1300×300	1	個			
	PG撤去	300×200	1	個			
	PG撤去	300×300	2	個			
	GS撤去	900×300	1	個			
	OAG撤去	1150×1800	1	個			
	OAG撤去	1000×1800	2	個			
	OAG撤去	1600×450	1	個			
	OAG撤去	1600×475	1	個			
	EXG撤去	750×500	1	個			
	EXG撤去	1750×2400	1	個			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	RG撤去	1450×1700	1	個			
	RG撤去	500×650	1	個			
	RG撤去	200×150	3	個			
	FVD撤去	850×550	1	個			
	FVD撤去	850×650	1	個			
	FVD撤去	900×650	1	個			
	FVD撤去	925×650	1	個			
	FD撤去	400×300	1	個			
	VD撤去	600×750	2	個			
	VD撤去	1000×475	1	個			
	VD撤去	800×350	1	個			
	VD撤去	600×250	1	個			
	VD撤去	375×200	1	個			
	VD撤去	600×750	2	個			
	ステンレスフード撤去	6,700×1,100×800H GF共	1	組			
	ステンレスフード撤去	900×900×800H	1	組			
	パイプフード撤去	100φ	3	個			
	パイプフード撤去	150φ	5	個			
	パイプフード撤去	250φ	1	個			
	ウェザークラップ撤去	350φ用	2	個			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ウェザ-カハ-撤去	300φ用	1	個			
	ウェザ-カハ-撤去	250φ用	1	個			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-3	空調換気機器類撤去工事						
	二重効用吸収冷水機撤去	冷房165.1kW・暖房167.4kW	1	組			
	冷却塔撤去	50RT 316kW	1	組			
	エアハンドリングユニット撤去	19,620m <sup>3</sup> /h	1	組			
	還風機撤去	SS #4.5×208m <sup>3</sup> /h×23mmAq×5.5kW	1	組			
	温水循環ポンプ撤去	65φ460ℓ/min×41m×7.5kW	1	組			
	冷却水循環ポンプ撤去	80φ770ℓ/min×17m×3.7kW	1	組			
	補給水槽兼膨張タンク撤去	2000×600×600×650 (架台1,000)	1	組			
	ルームエアコンAC-1屋内機撤去	壁掛形 C=2.8kW	1	組			
	ルームエアコンAC-1屋外機撤去	標準基礎 C=2.8kW	1	組			
	ルームエアコンAC-2屋内機撤去	壁掛形 C=2.8kW	1	組			
	ルームエアコンAC-2屋外機撤去	標準基礎 C=2.8kW	1	組			
	ルームエアコンAC-3屋内機撤去	壁掛形 C=2.8kW	1	組			
	ルームエアコンAC-3屋外機撤去	標準基礎 C=2.8kW	1	組			
	標準エアコンAC-4屋内機撤去	壁掛形 C=5.0kW	1	組			
	標準エアコンAC-4屋外機撤去	標準基礎 C=5.0kW	1	組			
	標準エアコンAC-5屋内機撤去	壁掛形 C=5.0kW	1	組			
	標準エアコンAC-5屋外機撤去	標準基礎 C=5.0kW	1	台			
	標準エアコンAC-6屋内機撤去	壁掛形 C=5.0kW	1	台			
	標準エアコンAC-6屋外機撤去	標準基礎 C=5.0kW	1	組			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	標準 <sup>へ</sup> エアコンAC-7屋内機撤去	カセット4方向 C=8.0kW	1	組			
	標準 <sup>へ</sup> エアコンAC-7屋外機撤去	標準基礎 C=8.0kW	1	組			
	有圧扇F-1撤去	排気用 350φ シャッター共	1	組			
	ストレートシロッコファンF-2撤去	天井埋込形 1,227m <sup>3</sup> /h	1	組			
	ミニシロッコファンF-3撤去	消音ボックス(500×500×500)内蔵 432m <sup>3</sup> /h×11mmAq	1	組			
	天井埋込形換気扇F-4.7.8撤去	VD-18ZB4	3	組			
	天井埋込形換気扇F-5撤去	VD-15Z4	1	組			
	天井埋込形換気扇F-6撤去	VD-10ZC2	1	組			
	天井埋込形換気扇F-9撤去	VD-18Z4	1	組			
	窓付換気扇F-10撤去	標準形 25cm シャッター共	1	組			
	有圧扇F-11、12撤去	排気用 300φ シャッター共	2	組			
	壁付扇風機CY-1撤去	30cmタイプ	16	組			
	機器搬出費		1	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-4	衛生設備撤去工事						
	衛生器具・流し類撤去						
	洋風大便器撤去	専用洗浄弁式、ウォシュレット一体型、紙巻器、リモコン他付属品共	1	組			
	洋風大便器撤去	ロータンク、普通便座、紙巻器他付属品共	3	組			
	幼児用大便器撤去	1-3歳用 ロータンク、普通便座、紙巻器他付属品共	2	組			
	幼児用大便器撤去	1-3歳用 ロータンク、暖房便座、紙巻器他付属品共	3	組			
	幼児用大便器撤去	4-5歳用 FV、暖房便座、紙巻器他付属品共	5	組			
	小便器撤去	U510 床置小便器(大)、FV、洗浄管他付属品共	1	組			
	幼児用小便器撤去	壁掛小便器(小)、FV、洗浄管他付属品共	4	組			
	幼児用小便器撤去	床置小便器(小)、FV、洗浄管他付属品共	2	組			
	洗面器撤去	L420、単水栓、トラップ°、化粧鏡他付属品共	4	組			
	洗面器撤去	L420、混合水栓、トラップ°、化粧鏡他付属品共	2	組			
	手洗器撤去	L710、単水栓、トラップ°、化粧鏡他付属品共	2	組			
	幼児用マルチシンク撤去	単水栓×3、トラップ° 他付属品共	1	組			
	汚物流し撤去	FV、水栓、トラップ° 他付属品共	4	組			
	掃除流し撤去	SK22、水栓、トラップ° 他付属品共	1	組			
	洗濯流しユニット撤去	混合栓、トラップ°、キャビネット他付属品共	1	組			
	幼児用シャワーハン撤去	混合栓他付属品共	1	組			
	幼児用バス撤去	2槽式、混合栓他付属品共	2	組			
	陶器製流し撤去	壁掛型、単水栓×2、トラップ° 他付属品共	1	組			



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-5	給水設備撤去工事						
	HIVP管撤去	地中埋設 40A	16	m			
	HIVP管撤去	地中埋設 32A	16	m			
	HIVP管撤去	地中埋設 25A	7	m			
	HIVP管撤去	地中埋設 20A	19	m			
	ライン管撤去	地中埋設 50A	12	m			
	ライン管撤去	地中埋設 40A	10	m			
	ライン管撤去	地中埋設 32A	63	m			
	ライン管撤去	地中埋設 25A	20	m			
	ライン管撤去	地中埋設 20A	81	m			
	ライン管撤去	屋外架空 32A	8	m			
	ライン管撤去	屋外架空 25A	5	m			
	ライン管撤去	屋外架空 20A	22	m			
	ライン管撤去	屋内一般 40A	11	m			
	ライン管撤去	屋内一般 32A	3	m			
	ライン管撤去	屋内一般 25A	2	m			
	ライン管撤去	屋内一般 20A	27	m			
	ライン管撤去	便所 40A	2	m			
	ライン管撤去	便所 32A	29	m			
	ライン管撤去	便所 25A	29	m			



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-6	排水設備撤去工事						
	地中埋設管						
	ヒューム管撤去	地中埋設 100A	42	m			
	塩ビ管撤去	地中埋設 150A	23	m			
	塩ビ管撤去	地中埋設 100A	132	m			
	塩ビ管撤去	地中埋設 75A	3	m			
	塩ビ管撤去	地中埋設 50A	19	m			
	塩ビ管撤去	便所床下 100A	17	m			
	塩ビ管撤去	便所床下 75A	36	m			
	塩ビ管撤去	便所床下 50A	11	m			
	塩ビ管撤去	便所床下 40A	16	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	便所 80A	24	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	便所 65A	6	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	便所 50A	48	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	便所 40A	31	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	屋内一般 100A	19	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	屋内一般 80A	14	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	屋内一般 50A	56	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	屋内一般 40A	33	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	屋内一般 32A	12	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	便所 100A	19	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	便所 75A	56	m			
	鋳鉄管撤去	便所 100A	25	m			
	鋳鉄管撤去	便所 75A	25	m			
	鉛管撤去	便所 75A	13	m			
	鉛管撤去	便所 50A	7	m			
	排水管保温材撤去		1	式			
	配管付属品						
	床排水トラップ撤去	T5B-50	3	個			
	横引き排水トラップ撤去	50A	1	個			
	床上掃除口撤去	COA-100	10	個			
	床上掃除口撤去	COA-80	6	個			
	床上掃除口撤去	COA-65	1	個			
	床上掃除口撤去	COA-50	3	個			
	床上掃除口撤去	COA-40	2	個			
	床上掃除口撤去	COB-100	1	個			
	流し排水トラップ撤去	T14B-50	3	個			
	流し排水トラップ撤去	T14B-40	5	個			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	通気金具	TVC65	2	個			
	通気金具	TVC50	1	個			
	グリストラップ 撤去	SK-70S-DA 700	1	組			
	土工事	園庭配管・柵撤去に伴う掘削及び埋戻し	1	式			
	汚水柵撤去	450×450 H500 柵蓋共	1	組			
	汚水柵撤去	450×450 H570 柵蓋共	1	組			
	汚水柵撤去	450×450 H800 柵蓋共	1	組			
	汚水柵撤去	450×450 H830 柵蓋共	1	組			
	汚水柵撤去	600×600 H1070 柵蓋共	1	組			
	汚水柵撤去	360×360 H1100 柵蓋共	1	組			
	汚水柵撤去	360×360 H950 柵蓋共	1	組			
	汚水柵撤去	360×360 H900 柵蓋共	1	組			
	汚水柵撤去	360×360 H800 柵蓋共	1	組			
	汚水柵撤去	360×360 H750 柵蓋共	1	組			
	汚水柵撤去	360×360 H700 柵蓋共	1	組			
	汚水柵撤去	360×360 H640 柵蓋共	1	組			
	汚水柵撤去	360×360 H620 柵蓋共	1	組			
	汚水柵撤去	360×360 H450 柵蓋共	1	組			
	汚水柵撤去	300×300 H500 柵蓋共	1	組			



	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-7	給湯・消火設備撤去工事						
	M銅管撤去	屋外露出 25A	2	m			
	M銅管撤去	屋外露出 20A	33	m			
	M銅管撤去	屋内一般 25A	6	m			
	M銅管撤去	屋内一般 20A	50	m			
	M銅管撤去	便所 20A	22	m			
	銅管撤去	屋内一般 9.5φ	43	m			
	給湯管保温撤去工事		1	式			
	給湯器撤去						
	ガス瞬間湯沸器撤去	GH-1 屋内壁掛型 5号	1	組			
	ガス給湯器撤去	GH-2 屋外壁掛型 16号 配管カード リモコン、リモコンケーブル他付属品共	2	組			
	ガス給湯器撤去	GH-3 屋外壁掛型 24号 配管カード リモコン、リモコンケーブル他付属品共	1	組			
	ガス給湯器撤去	GH-4 屋外壁掛型 32号 配管カード リモコン、リモコンケーブル他付属品共	1	組			
	ガス給湯器撤去	GH-5 屋外壁掛型 50号 リモコン、リモコン ケーブル他付属品共	1	組			
	自動消火設備撤去	消火剤3本立て	1	組			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-8	厨房・ガス設備撤去工事						
	厨房機器撤去						
	調理台撤去	1,400×600×800 SUS製	1	台			
	ガス炊飯器撤去	RR-30S1	1	台			
	二槽シンク撤去	2S-157	1	台			
	調理台撤去	1,500×750×800 引出付	1	台			
	置台撤去	T-601	1	台			
	ガステーブル撤去	GT-0921A	1	台			
	ソイトテーブル撤去	1,100×760×800	1	台			
	食器洗浄機撤去	i 550	1	台			
	クリーンテーブル撤去	1,500×760×800	1	台			
	熱風消毒保管庫撤去	MCS-10	2	台			
	システムキッチン撤去	PB-NS-1200R	1	台			
	システムキッチン撤去	PB-NG-6000	1	台			
	システムキッチン撤去	PB-NT-300	1	台			
	平棚撤去	1,200×300×810	1	台			
	機器搬出費	厨房機器	1	式			
	ガス配管類						
	ガス用ポリエチレン管撤去	地中埋設 75A	5	m			
	ガス用ポリエチレン管撤去	地中埋設 50A	100	m			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ガス用ポリエチレン管撤去	地中埋設 32A	45	m			
	ガス用ポリエチレン管撤去	地中埋設 20A	31	m			
	被覆鋼管撤去	屋外露出 32A	9	m			
	被覆鋼管撤去	屋外露出 20A	11	m			
	被覆鋼管撤去	機械室露出 50A	5	m			
	被覆鋼管撤去	屋外一般 32A	2	m			
	被覆鋼管撤去	屋内一般 25A	4	m			
	被覆鋼管撤去	屋内一般 20A	36	m			
	ガスソック撤去	15GC	1	個			
	ガスソック撤去	20GC	2	個			
	ガスソック撤去	25GC	1	個			
	ガスソック撤去	50GC	1	個			
	ガスソック撤去	75GC	1	個			
	弁柵撤去	VC-4	1	組			
	ガスヒューズソック撤去	9.5φLBヒューズソック	2	個			
	ガスメーター撤去	50mm	2	組			
	土工事	園庭配管撤去に伴う掘削及び埋戻し	1	式			
	計						







	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C-12	有価物発生材						
	鉄くず	H2相当	1	式			
	計						





	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	共通仮設工事（積上分）						
	仮囲い	成形鉄板 H3.0m 5ヶ月 隅部・北側一部は透明パネル	1	式			
	パネルゲート	W7.2m×4.5m 5ヶ月	1	式			
	交通誘導員	150人	1	式			
	仮設鉄板敷（1）	4ヶ月	1	式			
	仮設鉄板敷（2）	石綿除去時加算 1ヶ月半	1	式			
	仮設鉄板敷（3）	地上躯体解体時加算 1ヶ月	1	式			
	仮設鉄板盛替	地下躯体解体時	1	式			
	仮設鉄板運搬		1	式			
	乗上げスロープ 造成	鉄板敷共	1	式			
	電線防護管	歩道部	1	式			
	建設作業騒音測定	騒音計設置	1	式			
	アスベスト除去に伴う環境測定	レベル3 作業後 2点	1	式			
	計						