

令和6年度								工 事 仕 様 書								国補															
工 事 名				市道幹第24号線外1線舗装補修工事																											
工 事 場 所				狭山市 新狭山1丁目 外地内																											
路 河 川 名 称				市道幹24号線・市道幹32号線																											
事 業 名																															
工 事 大 要				工事延長 L=240.0m 舗装工 A=1881m ² 区画線工 一式																											

変 更 理 由								
備 考								
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00			
単価適用年月	(R0607) 令和06年07月							
工 期	当 初	自		至				
		日 数						
	変 更				至			
経費適用年月	令和06年07月							
主たる工種	舗装工事							
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -1							
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額				
	工事価格							
	消費税相当額							
	合計							
請 負	工事価格							
	消費税相当額							
	合計							
	請負増減額							
週休2日区分	採用しない							

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 道路修繕						式			
				1					
_ _ 舗装工						式			
				1					
_ _ _ 路面切削工						式			
				1					
_ _ _ _ 路面切削						m2			第1号一位代価表 国費 幹 2 4
				1,700					
_ _ _ _ 殻運搬処理						m3			第2号一位代価表 国費 幹 2 4
				170					
_ _ _ 路上再生工						式			
				1					
_ _ _ _ 路上路盤再生工						m2			第3号一位代価表 国費 幹 2 4
				1,700					
_ _ _ アスファルト舗装工						式			
				1					
_ _ _ _ 基層						m2			第4号一位代価表 国費 幹 2 4
				1,700					
_ _ _ _ 表層						m2			第5号一位代価表 国費 幹 2 4
				1,700					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- -	区画線工					式			
				1					
- - -	区画線工					式			
				1					
線 - 白 -	区画線設置 (実 W=15cm)					m			第6号一位代価表 国費 幹 2 4
				460					
線 - 黄 -	区画線設置 (実 W=15cm)					m			第7号一位代価表 国費 幹 2 4
				240					
ラ - 白 -	区画線設置 (ゼブ W=45cm)					m			第8号一位代価表 国費 幹 2 4
				33					
号 - 白 -	区画線設置 (文字記 W=15cm換算)					m			第9号一位代価表 国費 幹 2 4
				64					
号 - 黄 -	区画線設置 (文字記 W=15cm換算)					m			第10号一位代価表 国費 幹 2 4
				4					
- 【交通誘導警備員】						式			
				1					
- - 【交通誘導警備員】						式			
				1					
- - - 【交通誘導警備員】						式			
				1					
- - - - 交通誘導警備員B (夜間)						人日			第11号一位代価表 国費 幹 2 4

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 交通誘導警備員B (昼間)						人日			第12号一位代価表 国費 幹 2 4
道路新設・改築						式			
				1					
道路修繕						式			
				1					
舗装工						式			
				1					
路面切削工						式			
				1					
路面切削						m2			第13号一位代価表 市単独費 幹 3 2
				181					
殻運搬処理						m3			第14号一位代価表 市単独費 幹 3 2
				9					
アスファルト舗装工						式			
				1					
表層						m2			第15号一位代価表 市単独費 幹 3 2
				181					
区画線工						式			
				1					
区画線工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ラ	白	-	区画線設置 (ゼブ W=45cm)			m			第16号一位代価表 市単独費 幹 3 2
				49					
-	【	交通誘導警備員】				式			
				1					
-	-	【交通誘導警備員】				式			
				1					
-	-	-	【交通誘導警備員】			式			
				1					
-	-	-	交通誘導警備員 B (夜間)			人日			第17号一位代価表 市単独費 幹 3 2
-	-	-	交通誘導警備員 B (昼間)			人日			第18号一位代価表 市単独費 幹 3 2
-	直接工事費					式			
				1					
-	-	共通仮設費計				式			
				1					
-	-	共通仮設費(積分)				式			
				1					
-	-	運搬費				式			
				1					
-	-	-	建設機械運搬費			台			第9501号一位代価 国費 幹 2 4

本 工 事 費 内 訳 書									
合算工事(総括)									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	技術管理費					式			
				1					
— — — —	土質等試験費					式			第9502号一位代価 国費 幹 2 4
				1					
— — —	共通仮設費 (率分)					式			
				1					
—	純工事費					式			
				1					
— —	現場管理費					式			
				1					
—	工事原価計					式			
				1					
— —	一般管理費等					式			
				1					
工事価格						式			
				1					
—	消費税相当額					式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:国費

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 道路修繕						式			
				1					
_ _ 舗装工						式			
				1					
_ _ _ 路面切削工						式			
				1					
_ _ _ _ 路面切削						m2			第1号一位代価表 国費 幹 2 4
				1,700					
_ _ _ _ 殻運搬処理						m3			第2号一位代価表 国費 幹 2 4
				170					
_ _ _ 路上再生工						式			
				1					
_ _ _ _ 路上路盤再生工						m2			第3号一位代価表 国費 幹 2 4
				1,700					
_ _ _ アスファルト舗装工						式			
				1					
_ _ _ _ 基層						m2			第4号一位代価表 国費 幹 2 4
				1,700					
_ _ _ _ 表層						m2			第5号一位代価表 国費 幹 2 4
				1,700					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:国費

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- -	区画線工					式			
				1					
- - -	区画線工					式			
				1					
線 - 白 -	区画線設置 (実 W=15cm)					m			第6号一位代価表 国費 幹 2 4
				460					
線 - 黄 -	区画線設置 (実 W=15cm)					m			第7号一位代価表 国費 幹 2 4
				240					
ラ - 白 -	区画線設置 (ゼブ W=45cm)					m			第8号一位代価表 国費 幹 2 4
				33					
号 - 白 -	区画線設置 (文字記 W=15cm換算)					m			第9号一位代価表 国費 幹 2 4
				64					
号 - 黄 -	区画線設置 (文字記 W=15cm換算)					m			第10号一位代価表 国費 幹 2 4
				4					
- 【交通誘導警備員】						式			
				1					
- - 【交通誘導警備員】						式			
				1					
- - - 【交通誘導警備員】						式			
				1					
- - - - 交通誘導警備員B (夜間)						人日			第11号一位代価表 国費 幹 2 4

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:国費

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	交通誘導警備員B (昼間)					人日			第12号一位代価表 国費 幹 2 4
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					
— —	共通仮設費(積分)					式			
				1					
— — —	運搬費					式			
				1					
— — — —	建設機械運搬費					台			第9501号一位代価 国費 幹 2 4
— — —	技術管理費					式			
				1					
— — — —	土質等試験費					式			第9502号一位代価 国費 幹 2 4
				1					
— — —	共通仮設費 (率分)					式			
				1					
—	純工事費					式			
				1					
— —	現場管理費					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
合算1:国費									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:市単独費

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築					式			
				1				
_ 道路修繕					式			
				1				
_ _ 舗装工					式			
				1				
_ _ _ 路面切削工					式			
				1				
_ _ _ _ 路面切削					m2			第13号一位代価表 市単独費 幹32
				181				
_ _ _ _ 殻運搬処理					m3			第14号一位代価表 市単独費 幹32
				9				
_ _ _ アスファルト舗装工					式			
				1				
_ _ _ _ 表層					m2			第15号一位代価表 市単独費 幹32
				181				
_ _ 区画線工					式			
				1				
_ _ _ 区画線工					式			
				1				
_ _ _ _ 区画線設置 (ゼブ ラ 白 W=45cm)					m			第16号一位代価表 市単独費 幹32
				49				

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:市単独費

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_	【交通誘導警備員】					式			
				1					
_ _	【交通誘導警備員】					式			
				1					
_ _ _	【交通誘導警備員】					式			
				1					
_ _ _ _	交通誘導警備員B（夜間）					人日			第17号一位代価表 市単独費 幹 3 2
_ _ _ _	交通誘導警備員B（昼間）					人日			第18号一位代価表 市単独費 幹 3 2
_	直接工事費					式			
				1					
_ _	共通仮設費計					式			
				1					
_ _ _	共通仮設費（率分）					式			
				1					
_	純工事費					式			
				1					
_ _	現場管理費					式			
				1					
_	工事原価計					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
合算2:市単独費									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

路面切削

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面切削		m2			第1号施工P
全面切削6cmを超え12cm以下, 有り, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第2号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削)		m3			第2号施工P
無し, 5.5km以下, 全ての費用	100				夜間
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第3号一位代価表

路上路盤再生工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路上路盤再生工		m2			第1号施工表
20cmを超え40cm以下, 1338 kg/100m2, 有, 無し, m3/100m2	100				
合 計		m2			
	(1		当り		)

第4号一位代価表

基層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第3号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度ア スコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費 用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第5号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第4号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 密粒 II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第6号一位代価表

区画線設置 (実線 白 W=15cm)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第6号施工表
無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		)

第7号一位代価表

区画線設置（実線 黄 W=15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、熔融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アス ファルト舗装、全ての費用		m			第7号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第8号一位代価表

区画線設置（ゼブラ 白 W=45cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、熔融式手動、無し、ゼブラ 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第8号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第9号一位代価表

区画線設置（文字記号 白 W=15cm換算）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、熔融式手動、無し、矢印・記 号・文字 15cm換 算、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第9号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第10号一位代価表

区画線設置（文字記号 黄 W=15cm換算）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第10号施工表
無し，溶融式手動，無し，矢印・記号・文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛・クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		)

第11号一位代価表

交通誘導警備員B（夜間）

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第11号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		)

第12号一位代価表

交通誘導警備員B（昼間）

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第12号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		)

第13号一位代価表

路面切削

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面切削		m2			第5号施工P
全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第14号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削)		m3			第2号施工P
無し, 5.5km以下, 全ての費用	100				夜間
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第15号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第6号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第16号一位代価表

区画線設置（ゼブラ 白 W=45cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，ゼブラ 45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用		m			第8号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第17号一位代価表

交通誘導警備員B（夜間）

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第11号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		

第18号一位代価表

交通誘導警備員B（昼間）

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第12号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m, 4.6 km, 無		台			第13号施工表
合 計		台			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕		検体			
	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 路上路盤再生工

100.00 m2 当り

(WB430710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
普通作業員		人			夜間
添加剤	1,338.000	kg			
混合用乳剤		L			
スタビライザ運転		日			第2号施工表
モータグレーダ運転		日			第3号施工表
タイヤローラ運転		日			第4号施工表
振動ローラ運転		日			第5号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	混合深さ	20cmを超え40cm以下
J02	添加剤使用量(実数入力)	1338 kg/100m2
J03	混合用乳剤の有無	有
J05	養生工の有無	無

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) スタビライザ運転

1.00 日 当り

(WK430180)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
スタビライザ[路盤再生用] 処理深さ0.4×幅2.0m		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) モータグレーダ運転

1.00 日 当り

(WK430190)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
モータグレーダ[土工用・排ガス対策 型(第1次)] ブレード幅3.1m		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) タイヤローラ運転

1.00 日 当り

(WK430210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 振動ローラ運転

1.00 日 当り

(WK430220)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油		L			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式] 運転質量6～7.5t		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			夜間
合 計	1	人日	当り		

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 貨物自動車による運搬（1車一回（片道））

1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

条件名称
J01 運搬区分
J02 片道運搬距離(実数入力)
J03 その他の諸料金の有無

入力名称
路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m
4.6 km
無

(CB430010)

施工P(機51.540%, 労36.990%, 材11.470%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		26.42		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3		5.41		K2
普通作業員		10.83		R1 夜間
土木一般世話役		3.22		R2 夜間
特殊作業員		3.13		R3 夜間
運転手(特殊)		3.08		R4 夜間
軽油		7.08		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工区分・平均切削深さ
J02 段差すりつけの撤去作業
J03 費用の内訳

入力名称
全面切削6cmを超え12cm以下
有り
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬(路面切削)

1 m3 当り

(CB430020)

施工P(機42.460%, 労43.370%, 材14.170%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		42.46		K1
運転手(一般)		43.37		R1 夜間
軽油		14.17		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 DID区間の有無
J02 運搬距離(km)(DID区間無)
J04 費用の内訳

入力名称
無し
5.5km以下
全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.820%, 労11.830%, 材86.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.16		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.18		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.18		K3
普通作業員		4.23		R1 夜間
特殊作業員		2.43		R2 夜間
運転手(特殊)		2.37		R3 夜間
土木一般世話役		0.83		R4 夜間
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		76.99		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.58		Z2
軽油		0.65		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生粗粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.710%, 労11.140%, 材87.150%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.09		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.17		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.17		K3
普通作業員		3.99		R1 夜間
特殊作業員		2.29		R2 夜間
運転手(特殊)		2.23		R3 夜間
土木一般世話役		0.78		R4 夜間
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)		83.67		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.75		Z2
軽油		0.61		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
改質As 密粒 II型(20)
タックコート PK-4

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 路面切削

1 m2 当り

(CB430010)

施工P(機53.460%, 労34.470%, 材12.070%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		32.54		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3		6.49		K2
普通作業員		12		R1 夜間
土木一般世話役		3.54		R2 夜間
特殊作業員		3.43		R3 夜間
運転手(特殊)		3.38		R4 夜間
軽油		8.81		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工区分・平均切削深さ
J02 段差すりつけの撤去作業
J03 費用の内訳

入力名称
全面切削6cm以下(4000m2以下)
有り
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.710%, 労11.140%, 材87.150%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.09		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.17		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.17		K3
普通作業員		3.99		R1 夜間
特殊作業員		2.29		R2 夜間
運転手(特殊)		2.23		R3 夜間
土木一般世話役		0.78		R4 夜間
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		83.67		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.75		Z2
軽油		0.61		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
タックコート PK-4

J07

費用の内訳

全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	路上路盤再生工 20cmを超え40cm以下, 1338 kg/100m ² , 有, 無, m ³ /100m ²	m ²		WB430710
第0002号施工表	スタビライザ運転	日		WK430180
第0003号施工表	モータグレーダ運転	日		WK430190
第0004号施工表	タイヤローラ運転	日		WK430210
第0005号施工表	振動ローラ運転	日		WK430220
第0006号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0007号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0008号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0009号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文 字 15cm換 算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0010号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文 字 15cm換 算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0011号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0012号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0013号施工表	貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m, 4.6 km, 無	台		SB010010
第0001号施工P	路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430010
第0002号施工P	殻運搬(路面切削) 無し, 5.5km以下, 全ての費用	m3		CB430020
第0003号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410240
第0004号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 密粒II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0005号施工P	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	m2		CB430010
第0006号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。