

令和6年度								工 事 仕 様 書								国補											
工 事 名				入東区・インターロッキング敷設等整備工事（その2）																							
工 事 場 所				狭山市大字南入曽地内																							
路 河 川 名 称																											
事 業 名				入曽駅東口土地区画整理事業																							
工 事 大 要				道路・広場整備 A=357㎡ 舗装工 1 式 縁石工 1 式 敷地造成工 1 式 電気設備工 1 式 施設整備工 1 式 植栽工 1 式																							

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0607) 令和06年07月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和06年07月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築						式			
				1					
_ 道路整備						式			
				1					
_ _ 舗装工						式			
				1					
_ _ _ インターロッキング舗装A						式			
				1					
_ _ _ _ 特殊平板ブロック (t=8cm)						m2			第1号一位代価表
				106					
_ _ _ _ 透水シート (不織布)						m2			第2号一位代価表
				106					
_ _ _ _ 上層路盤工(再生粒調砕石t=10cm)歩道乗入部						m2			第3号一位代価表
				87					
_ _ _ _ 下層路盤工(再生切込砕石t=15cm)歩道乗入部						m2			第4号一位代価表
				87					
_ _ _ インターロッキング舗装B						式			
				1					
_ _ _ _ 特殊平板ブロック (t=6cm)						m2			第5号一位代価表
				251					
_ _ _ _ 透水シート (不織布)						m2			第6号一位代価表
				251					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
二二二	路盤工(再生切込碎石t=10cm)歩道一般部					m2			第7号一位代価表
				69					
二二二	フィルター層工(再生砂t=10cm)歩道一般部					m2			第8号一位代価表
				69					
二二	縁石工					式			
				1					
二二二	縁石工					式			
				1					
二二二二	地先境界ブロックA					m			第9号一位代価表
				182					
二二二二部)	地先境界ブロック(歩道一般部)					m			第10号一位代価表
				51					
二二二二部)	地先境界ブロック(歩道乗入部)					m			第11号一位代価表
				3					
二二	敷地造成工					式			
				1					
二二二	掘削工					式			
				1					
二二二二	掘削(土砂)					m3			第12号一位代価表
				39					
二二二	残土処理工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 残土処理工					m3			第13号一位代価表
				39				
― 電気設備工					式			
				1				
―― 照明設備工					式			
				1				
――― ソーラー照明灯					基			第14号一位代価表
				1				
――― 道路照明灯					基			第15号一位代価表
				3				
―― 配線工					式			
				1				
――― 電線					m			第16号一位代価表
				55				
― 施設整備工					式			
				1				
―― 施設整備工					式			
				1				
――― メッシュフェンス					m			第17号一位代価表 H1200 @2m
				80				
――― 車止め					基			第18号一位代価表 着脱式錠付サイン無 H650×W700
				6				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	かまどベンチ		基			第19号一位代価表
				1				
-	-	-	デザインベンチB		基			第20号一位代価表
				1				
-	-	-	円形ベンチ		基			第21号一位代価表
				1				
-	-	-	スツールB		基			第22号一位代価表 H400
				2				
-	-	-	スツールC		基			第23号一位代価表 H500
				2				
-	-	-	園名板		基			第24号一位代価表
				2				
-	-	-	ベンチA		基			第25号一位代価表 W555×L1200×H75 5
				2				
-	-	-	自転車放置案内板		基			第26号一位代価表
				1				
-	-	-	横断防止柵（両フック）		本			第27号一位代価表
				18				
-	-	-	横断防止柵（片フック）		本			第28号一位代価表
				1				
-	-	-	ポール間チェーン		m			第29号一位代価表
				36				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	誘導パネル				m2			第30号一位代価表 □300×300（貼付式）
				17				
— —	植栽工				式			
				1				
— — —	植栽工				式			
				1				
— — — —	低木				株			第31号一位代価表
				398				
— — — —	客土（黒土）				m3			第32号一位代価表 t=30cm
				19				
—	直接工事費				式			
				1				
— —	共通仮設費計				式			
				1				
— —	共通仮設費（積分）				式			
				1				
— — —	技術管理費				式			
				1				
— — — —	土質試験費				式			第9501号一位代価表
				1				
— — —	共通仮設費（率分）				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

特殊平板ブロック (t=8cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置		m2			第1号施工表
直線配置 ブロック厚 8cm, 特殊品, 再生砂, 敷材料厚さ 30mm, 100m2以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第2号一位代価表

透水シート (不織布)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水シート張		m2			第1号施工P
遮水シートA (厚1.0+10.0mm)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第3号一位代価表

上層路盤工 (再生粒調整碎石 t=10cm) 歩道乗入部

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (歩道部)		m2			第2号施工P
100 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第4号一位代価表

下層路盤工(再生切込碎石t=15cm)歩道乗入部

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第3号施工P
150 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第5号一位代価表

特殊平板ブロック (t=6cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置		m2			第2号施工表
直線配置 ブロック厚 6cm, 特殊 品, 再生砂, 敷材料厚さ 30 mm, 100m2以上, 時間制約補正なし, 夜 間補正なし	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第6号一位代価表

透水シート (不織布)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水シート張		m2			第1号施工P
遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第7号一位代価表

路盤工(再生切込碎石t=10cm)歩道一般部

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第4号施工P
100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

フィルター層工(再生砂t=10cm)歩道一般部

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層		m2			第5号施工P
100mm以上120mm未満	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

地先境界ブロックA

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロックA		m			第6号施工P
設置, A種(120×120×600), 個/m, 再 生クラッシュ RC-40, 無し	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第10号一位代価表

地先境界ブロック（歩道一般部）

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック（歩道一般部）		m			第7号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッパン RC-40, 無し	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第11号一位代価表

地先境界ブロック（歩道乗入部）

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック（歩道乗入部）		m			第8号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッパン RC-40, 18-8-25(高炉), 無し	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第12号一位代価表

掘削（土砂）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第9号施工P
土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下		m3			第10号施工P
	100				
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
LED太陽照明灯		箇所			
	10				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用		m2			第11号施工P
	6.4				
型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2			第12号施工P
	33.6				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第13号施工P
	5.88				
照明器具取付 照明器具取付, 新設, 持込		台			第3号施工表
道路照明灯建柱 GL8~12m 重量350kg以下, 割増なし		基			第5号施工表
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第14号施工P
無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-25(高炉)、一般養生、全ての費用	1.96				
根巻コンクリート		m3			第15号施工P
無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-25(高炉)、一般養生、全ての費用	0.45				
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		基			第6号施工表
照明灯基礎 500φ2m以下	10				
基礎碎石		m2			第11号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン40～0、全ての費用	1.96				
連結式接地棒		極			
φ10×1500mm	10				
連結式接地棒用リード端子		本			
φ10用 22mm2×500	10				
道路照明灯建柱		基			第8号施工表
GL8～12m 重量350kg以下、割増なし	10				
照明器具取付		台			第3号施工表
照明器具取付、新設、持込					
遮断器据付		台			第9号施工表
6kV以下、新設、補正なし					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
LEDポールライト 昼白色タイプ	10	基			
絶縁ビニルシースケープル VVR1.6mm×3C 点滅器用	45	m			
LEDポールライト遮光笠5%以下	10	個			
ジョイントユニット 1灯2灯用単独連接	10	個			
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
CV600架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル CV3.5sq-2C	100	m			
ケーブル及び電線配線 管内配線, 20mm以下, 新設	100	m			第10号施工表
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
メッシュフェンス設置		m			第16号施工P
基礎ブロック, 2m	10				
メッシュフェンス		m			
UN50シリーズ(H1200)	10				
基礎ブロック		基			第17号施工P
基礎ブロック, 金網 柵, 有り(t=10cm), 全ての費用	5				
基礎碎石		m ²			第18号施工P
7.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	0.32				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止め設置 全ての費用	10	本			第19号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.3	m3			第13号施工P
型枠 一般型枠，小型構造物	5.94	m2			第20号施工P
基礎碎石 7.5cm以下，再生クワッシャラン 40～0，全ての 費用	1.25	m2			第18号施工P
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ据付 背付きベンチ, 50kg以上	10	基			第11号施工表
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	1	m3			第13号施工P
型枠 一般型枠, 小型構造物	4.33	m2			第20号施工P
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシャー 40~0, 全ての費用	12.24	m2			第11号施工P
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ据付 背付きベンチ, 50kg以上	10	基			第12号施工表
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	1.07	m3			第13号施工P
型枠 一般型枠, 小型構造物	5.02	m2			第20号施工P
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシャ 40~0, 全ての費用	13.35	m2			第11号施工P
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ据付 背付きベンチ, 50kg以上	10	基			第13号施工表
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	1.94	m3			第13号施工P
型枠 一般型枠, 小型構造物	13.28	m2			第20号施工P
基礎碎石 7.5cm以下, 再生クワッシャラン 40~0, 全ての費用	26.3	m2			第18号施工P
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ据付 スツール, 20kg以上30kg未満		基			第14号施工表
	10				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第13号施工P
	0.32				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第20号施工P
	3.2				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシャー 40~0, 全ての費用		m2			第11号施工P
	2.50				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ据付 スツール, 20kg以上30kg未満	10	基			第15号施工表
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.32	m3			第13号施工P
型枠 一般型枠, 小型構造物	3.2	m2			第20号施工P
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシャー 40~0, 全ての費用	2.50	m2			第11号施工P
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
園名板		基			
	10				
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第13号施工P
	0.96				
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第20号施工P
	9.6				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クワッシャー 40～0，全ての費用		m2			第11号施工P
	5.00				
普通作業員		人			
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ据付 背付きベンチ, 50kg以上	10	基			第16号施工表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハック材(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 全ての費用	0.4	m3			第21号施工P
型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	5.6	m2			第12号施工P
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン40~0, 全ての費用	3.6	m2			第11号施工P
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自転車放置案内板		基			
	10				
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用		m3			第13号施工P
	1.76				
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第20号施工P
	14.26				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クワッシャー 40～0，全ての費用		m2			第11号施工P
	7.2				
普通作業員		人			
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト設置（両フック） 全ての費用	10	本			第22号施工P
SUS Uカン 6mm	20	個			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.32	m3			第23号施工P
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	4.8	m2			第12号施工P
基礎碎石 7.5cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.9	m2			第18号施工P
合 計	(1	本	当り		)

第28号一位代価表

横断防止柵（片フック）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト設置（片フック） 全ての費用	10	本			第24号施工P
SUS Uカン 6mm	10	個			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.32	m3			第23号施工P
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	4.8	m2			第12号施工P
基礎碎石 7.5cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.9	m2			第18号施工P
合 計	(1	本	当り		)

第29号一位代価表

ポール間チェーン

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
SUSクサリ 6mm	100	m			
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
誘導パネル 300×300（貼付式）		枚			
	111				
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		株			
	100				
サツキツツジ 樹高0.3m×葉張0.4m		株			
	100				
合 計		株			
	(1		当り		

第32号一位代価表

客土（黒土）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
客土 黒土		m3			
	100				
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用		m3			第25号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第9501号一位代価表

土質試験費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕		検体			
	1				
合 計		式			

(SB810410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線配置	100.000	m2			
インターロッキングブロック ブロック厚8cm 標準品 (控除分)	100.000	m2			
インターロッキングブロック 特殊品	100.000	m2			
砂 再生	3.870	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 ブロック使用材料
 J04 敷材料の種類
 J05 敷材料の厚さ (実数入力)
 J06 施工規模
 J07 時間的制約を受ける場
 合の補正
 夜間作業補正

入力名称
 直線配置 ブロック厚 8cm
 特殊品
 再生砂
 敷材料厚さ 30 mm
 100m2以上
 時間制約補正なし
 夜間補正なし

(SB810410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置	100.000	m2			
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品 (控除分)	100.000	m2			
インターロッキングブロック 特殊品	100.000	m2			
砂 再生	3.870	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 ブロック使用材料
 J04 敷材料の種類
 J05 敷材料の厚さ (実数入力)
 J06 施工規模
 J07 時間的制約を受ける場
 合の補正
 夜間作業補正

入力名称
 直線配置 ブロック厚 6cm
 特殊品
 再生砂
 敷材料厚さ 30 mm
 100m2以上
 時間制約補正なし
 夜間補正なし

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 照明器具取付

10.00 台 当り

(WE211500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]バスケット型 12m×200kg×2名		hr			第4号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	台	当り		

条件名称
 J01 作業種別
 J02 作業内容による補正
 J03 高所作業車の持込貸与の区分

入力名称
 照明器具取付
 新設
 持込

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)

高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]バスケット型 12m×200kg×2名

1.00 hr 当り

(K0433002)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型 12m×200kg×2名		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路照明灯建柱

10.00 基 当り

(WE210800)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 施工区分
J04 トラッククレーンの深夜割
増の区分

入力名称
GL8～12m 重量350kg以下
割増なし

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 基礎掘削及びスパイラルダクト立込

10.00 基 当り

(WE211600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t		hr			第7号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 作業種別

入力名称
照明灯基礎 500φ2m以下

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)

トラック式アースオーガ〔建柱車〕
オーガ径φ450mm 吊能力2.0t

1.00 hr 当り

(K2088001)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

(WE210800)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
照明ボール	10.000	本			
組アンカーボルト 4-M24×500L	10.000	組			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
 J01 施工区分
 J04 トラッククレーンの深夜割増の区分

入力名称
 GL8～12m 重量350kg以下
 割増なし

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 遮断器据付

1.00 台 当り

(WE200300)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術員		人			
電工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	台	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	6kV以下
J02	作業内容による補正	新設
J03	2台目以降による補正	補正なし

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) ケーブル及び電線配線

100.00 m 当り

(WE114000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	管内配線
J02	規格	20mm以下
J04	作業内容による補正	新設

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) ベンチ据付

10.00 基 当り

(WB610420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
かまどベンチ	10.000	基			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 ベンチの種類
J02 ベンチの質量

入力名称
背付きベンチ
50kg以上

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) ベンチ据付

10.00 基 当り

(WB610420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
デザインベンチB	10.000	基			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 ベンチの種類
J02 ベンチの質量

入力名称
背付きベンチ
50kg以上

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) ベンチ据付

10.00 基 当り

(WB610420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
円形ベンチ	10.000	基			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 ベンチの種類
J02 ベンチの質量

入力名称
背付きベンチ
50kg以上

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) ベンチ据付

10.00 基 当り

(WB610420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
スツールB	10.000	基			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 ベンチの種類
J02 ベンチの質量

入力名称
スツール
20kg以上30kg未満

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) ベンチ据付

10.00 基 当り

(WB610420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
スツールC	10.000	基			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ベンチの種類	スツール
J02	ベンチの質量	20kg以上30kg未満

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) ベンチ据付

10.00 基 当り

(WB610420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ベンチA	10.000	基			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ベンチの種類	背付きベンチ
J02	ベンチの質量	50kg以上

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 遮水シート張

1 m2 当り

(CB226130)

施工 P (機 0.000%, 労13.440%, 材86.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		7.88		R1
土木一般世話役		2.08		R2
遮水シート 厚1.0+10.0mm		86.56		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 遮水シート規格

入力名称
遮水シートA(厚1.0+10.0mm)

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り

(CB410041)

施工 P (機 5.440%, 労65.810%, 材28.750%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.82		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.47		K2
普通作業員		27.59		R1
運転手(特殊)		23.3		R2
特殊作業員		13.01		R3
再生粒度調整碎石 RM-40		26.66		Z1

軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚(実数入力)	100 mm
J02	施工区分	1層施工
J03	材料	再生粒度調整碎石 RM-40
J04	費用の内訳	全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.910%, 労71.410%, 材22.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		3.06		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.68		K2
普通作業員		29.93		R1
運転手(特殊)		25.29		R2
特殊作業員		14.12		R3
再生クラッシャーラン RC-40		20.42		Z1
軽油		2.2		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 全仕上り厚(実数入力)
 J03 施工区分
 J04 材料
 J04 費用の内訳

入力名称
 150 mm
 1層施工
 再生クラッシャーラン RC-40
 全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.910%, 労71.410%, 材22.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		3.06		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.68		K2
普通作業員		29.93		R1
運転手(特殊)		25.29		R2
特殊作業員		14.12		R3
再生クラッシャーラン RC-40		20.42		Z1
軽油		2.2		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
100 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410650)

施工P(機 4.540%, 労72.810%, 材22.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		2.8		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.61		K2
特殊作業員		21.35		R1
運転手(特殊)		19.91		R2
普通作業員		18.47		R3
土木一般世話役		10.97		R4
フィルター材料		20.37		Z1
軽油		2.22		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均厚さ

入力名称
100mm以上120mm未満

(CB422520)

施工P(機 0.560%, 労78.890%, 材20.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.56		K1
普通作業員		35.55		R1
特殊作業員		19.97		R2
土木一般世話役		19.86		R3
運転手(特殊)		1.38		R4
地先境界ブロック 120×120×600(A)		18.81		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		1.22		Z2
軽油		0.52		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格
J04 基礎碎石規格
J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
設置
A種(120×120×600)
再生クラッシャーラン RC-40
無し

(CB422520)

施工P(機 0.570%, 労73.900%, 材25.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.57		K1
普通作業員		33.33		R1
特殊作業員		18.67		R2
土木一般世話役		18.52		R3
運転手(特殊)		1.4		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		23.76		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		1.24		Z2
軽油		0.53		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J04 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 C種(150×150×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 無し

(CB422520)

施工P(機 0.390%, 労73.550%, 材26.060%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.39		K1
普通作業員		28.11		R1
土木一般世話役		14.55		R2
特殊作業員		13.8		R3
型わく工		11.56		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		16.13		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		8.73		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.84		Z3
軽油		0.36		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 C種(150×150×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 18-8-25(高炉)
 無し

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機45.140%, 労34.640%, 材20.220%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		45.14		K1
運転手(特殊)		34.64		R1
軽油		20.22		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 土質	土砂
J02 施工方法	オープンカット
J03 押土の有無	無し
J04 障害の有無	無し
J05 施工数量	5,000m3未満

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機46.250%, 労38.070%, 材15.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		46.25		K1
運転手(一般)		38.07		R1
軽油		15.68		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 土砂等発生現場	標準
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	6.0km以下

(CB221110)

施工P(機 5.880%, 労76.100%, 材18.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.84		K1
普通作業員		36.47		R1
特殊作業員		15.92		R2
運転手(特殊)		14.24		R3
土木一般世話役		8.95		R4
再生クラッシャーラン RC-40		12.56		Z1
軽油		5.43		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.99		R1
普通作業員		25.08		R2
土木一般世話役		9.24		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労44.860%, 材55.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		24.24		R1
土木一般世話役		9.75		R2
特殊作業員		8.67		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		55.14		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240010)

施工P(機 4.320%, 労37.950%, 材57.730%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		4.08		K1
特殊作業員		11.26		R1
普通作業員		10.14		R2
土木一般世話役		7.41		R3
運転手(特殊)		6.9		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		55.58		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 構造物種別
 J02 打設工法
 J03 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 全ての費用

(CB240010)

施工P(機 4.320%, 労37.950%, 材57.730%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		4.08		K1
特殊作業員		11.26		R1
普通作業員		10.14		R2
土木一般世話役		7.41		R3
運転手(特殊)		6.9		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		55.58		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
バックホウ(クレーン機能付)打設
18-8-25(高炉)
一般養生
全ての費用

第 0016 号 一位代価表(施工P構成表) 金網・支柱(立入防止柵)

1 m 当り

(CB420840)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		90.52		R1
土木一般世話役		8.67		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 基礎種別
J03 支柱間隔

入力名称
基礎ブロック
2m

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) 基礎ブロック, 鋼管基礎

1 基 当り

(CB420820)

施工P(機 0.000%, 労80.970%, 材19.030%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		72.42		R1
土木一般世話役		7.75		R2
基礎ブロック		19.03		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 基礎種別
J02 構造物種別
J04 基礎砕石
J05 費用の内訳

入力名称
基礎ブロック
金網柵
有り(t=10cm)
全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 6.270%, 労81.190%, 材12.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		6.23		K1
普通作業員		38.9		R1
特殊作業員		16.99		R2
運転手(特殊)		15.19		R3
土木一般世話役		9.55		R4
再生クラッシャーラン RC-40		6.7		Z1
軽油		5.8		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

第 0019 号 一位代価表(施工P構成表) 車止めポスト設置

1 本 当り

(CB420910)

施工P(機 0.000%, 労17.120%, 材82.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		16.31		R1
車止め (公園部)		82.88		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0020 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		44.66		R1
普通作業員		30.77		R2
土木一般世話役		11.53		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

(CB240010)

施工P(機 4.450%, 労36.140%, 材59.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		4.2		K1
特殊作業員		11.59		R1
普通作業員		8.51		R2
運転手(特殊)		7.11		R3
土木一般世話役		6.89		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		57.2		Z1
軽油		2.09		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
バックホウ(クレーン機能付)打設
18-8-25(高炉)
養生無し
全ての費用

第 0022 号 一位代価表(施工P構成表) 車止めポスト設置

1 本 当り

(CB420910)

施工P(機 0.000%, 労17.120%, 材82.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		16.31		R1
車止めポスト 両フック		82.88		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0023 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労31.930%, 材68.070%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		14.27		R1
特殊作業員		8.38		R2
土木一般世話役		7.11		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		68.07		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J07 現場内小運搬の有無
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
人力打設
18-8-25(高炉)
一般養生
無し
全ての費用

第 0024 号 一位代価表(施工P構成表) 車止めポスト設置

1 本 当り

(CB420910)

施工P(機 0.000%, 労17.120%, 材82.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		16.31		R1
車止めポスト 片フック		82.88		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
費用の内訳

入力名称
全ての費用

(CB210410)

施工P(機 9.910%, 労85.670%, 材 4.420%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		9.3		K1
ランマ 質量60～80kg		0.61		K2
普通作業員		48.83		R1
特殊作業員		19.54		R2
運転手(特殊)		17.3		R3
軽油		3.49		Z1
ガソリン レギュラー		0.93		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚 8cm, 特殊品, 再生砂, 敷材料厚さ 30mm, 100m ² 以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	m ²		SB810410
第0002号施工表	インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚 6cm, 特殊品, 再生砂, 敷材料厚さ 30mm, 100m ² 以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	m ²		SB810410
第0003号施工表	照明器具取付 照明器具取付, 新設, 持込	台		WE211500
第0004号施工表	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]バスケット型 12m×200kg×2名	hr		K0433002
第0005号施工表	道路照明灯建柱 GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基		WE210800
第0006号施工表	基礎掘削及びスパイラルダクト立込 照明灯基礎 500φ2m以下	基		WE211600
第0007号施工表	トラック式アースオーガ〔建柱車〕オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	hr		K2088001
第0008号施工表	道路照明灯建柱 GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基		WE210800
第0009号施工表	遮断器据付 6kV以下, 新設, 補正なし	台		WE200300
第0010号施工表	ケーブル及び電線配線 管内配線, 20mm以下, 新設	m		WE114000
第0011号施工表	ベンチ据付 背付きベンチ, 50kg以上	基		WB610420

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	ベンチ据付 背付きベンチ, 50kg以上	基		WB610420
第0013号施工表	ベンチ据付 背付きベンチ, 50kg以上	基		WB610420
第0014号施工表	ベンチ据付 スツール, 20kg以上30kg未満	基		WB610420
第0015号施工表	ベンチ据付 スツール, 20kg以上30kg未満	基		WB610420
第0016号施工表	ベンチ据付 背付きベンチ, 50kg以上	基		WB610420
第0001号施工P	遮水シート張 遮水シートA (厚1.0+10.0mm)	m2		CB226130
第0002号施工P	上層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410041
第0003号施工P	下層路盤(歩道部) 150 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0004号施工P	下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0005号施工P	フィルター層 100mm以上120mm未満	m2		CB410650
第0006号施工P	地先境界ブロック 設置, A種(120×120×600), 個/m, 再 生クラッシュ RC-40, 無し	m		CB422520

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0007号施工P	地先境界ブロック 設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クワッシャ RC-40, 無し	m		CB422520
第0008号施工P	地先境界ブロック 設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クワッシャ RC-40, 18-8-25(高炉), 無し	m		CB422520
第0009号施工P	掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3		CB210100
第0010号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	m3		CB210110
第0011号施工P	基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシャ RC-40, 全ての費用	m2		CB221110
第0012号施工P	型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		CB240210
第0013号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0014号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		CB240010
第0015号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		CB240010
第0016号施工P	金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック, 2m	m		CB420840
第0017号施工P	基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック, 金網柵, 有り(t=10cm), 全ての費用	基		CB420820

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0018号施工P	基礎碎石 7.5cm以下，再生クワッラン 40～0，全ての費用	m2		CB221110
第0019号施工P	車止めポスト設置 全ての費用	本		CB420910
第0020号施工P	型枠 一般型枠，小型構造物	m2		CB240210
第0021号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物，バックホウ(クレーン機能付)打設，18-8-25(高炉)，養生無し，全ての費用	m3		CB240010
第0022号施工P	車止めポスト設置 全ての費用	本		CB420910
第0023号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	m3		CB240010
第0024号施工P	車止めポスト設置 全ての費用	本		CB420910
第0025号施工P	埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，全ての費用	m3		CB210410

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。