

狭山市立入間野中学校体育館外壁等改修工事

参 考 数 量 書

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	狭山市立入間野中学校体育館外壁等改修工事						
	直接工事費	補助対象工事	1.	式			
	直接工事費	市単独工事	1.	式			
	合 計						
	共通仮設費（積上げ）		1.	式			
	共通仮設費		1.	式			
	現場管理費		1.	式			
	一般管理費		1.	式			
	スクラップ控除		1.	式			
	工事価格						
	消費税額	10%					
	設計金額						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設積上げ分						
	補助対象工事		1.	式			
	市単独工事		1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(補助対象工事)						
	ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定共	1.	式			
	仮設鉄板敷き	t22	1.	式			
	交通誘導警備員	20人	1.	式			
	アスベスト粉じん濃度測定	処理作業後、4ヶ所(建物周囲)	1.	式			
	キャスターゲート	W3.6m×H2.0m 運搬費共	1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(市単独工事)						
	水張り試験費		1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
	(補助対象工事)						
1	直接仮設		1.	式			
2	防水改修		1.	式			
3	外壁改修		1.	式			
4	建具改修		1.	式			
5	塗装改修		1.	式			
	小 計						
6	産業廃棄物処分費		1.	式			
	合 計						
7	有価物発生材処分費		1.	式			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
	(市単独工事)						
1	直接仮設		1.	式			
2	防水改修		1.	式			
3	外壁改修		1.	式			
4	建具改修		1.	式			
5	塗装改修		1.	式			
6	設備改修		1.	式			
	小 計						
7	産業廃棄物処分費		1.	式			
	合 計						
8	有価物発生材処分費		1.	式			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
	(補助対象工事)						
1	直接仮設		1.	式			
	計						
2	防水改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						
3	外壁改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						
4	建具改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	塗装改修	(1)改修	1.	式			
	計						
6	産業廃棄物処分費	(1)積込・運搬	1.	式			
		(2)発生材処分費	1.	式			
	計						
7	有価物発生材処分費	(1)有価物	1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
	(市単独工事)						
1	直接仮設		1.	式			
	計						
2	防水改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						
3	外壁改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						
4	建具改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	塗装改修	(1)改修	1.	式			
	計						
6	設備改修	(1)撤去	1.	式			
		(2)改修	1.	式			
	計						
7	産業廃棄物処分費	(1)積込・運搬	1.	式			
		(2)発生材処分費	1.	式			
	計						
8	有価物発生材処分費	(1)有価物	1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(補助対象工事)						
1	直接仮設						
	(外部)						
	外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式 建地幅900mm) 抜止め防止機能付き	1.	式			別紙明細書-補1
	安全手すり		1.	式			別紙明細書-補2
	垂直養生	ネット状養生シート張り 防災Ⅰ類	1.	式			別紙明細書-補3
	養生防護柵	朝顔	1.	式			別紙明細書-補14
	階段足場	仕上足場	1.	式			別紙明細書-補4
	脚立足場	仕上足場	1.	式			別紙明細書-補5
	養生		1.	式			別紙明細書-補6
	整理清掃後片付け		1.	式			別紙明細書-補7
	施工数量調査(外壁改修)	打放面・仕上塗材改修	4474.	m ²			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	防水改修						
	(1)撤去						
	防水押え撤去	モルタル押え 立上り	107.	m			
	防水層撤去	立上 アスファルト防水層	27.1	m ²			
	ルーフトレイン撤去		16.	ヶ所			
	アルミ笠木撤去		199.	m			
	腰水切撤去		2.5	m			
	シーリング撤去	集積共	303.	m			
	壁部防水カッター入れ(溝はつり含む)	10mm×10mm程度	57.	m			
	既存塗膜除去	下地調整RB	565.	m ²			
	伸縮目地(平場)撤去		133.	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	防水改修						
	(2)改修						
	高圧洗浄	平場	1123.	m ²			
	高圧洗浄	立上	377.	m ²			
	樹脂モルタルノロ引き	平場	497.	m ²			
	樹脂モルタルノロ引き	立上	210.	m ²			
	貧調合モルタル充填	目地撤去跡	133.	m			
	改質アスファルト防水	平場 複層、機械固定工法 高耐久高反射性能エマルション系厚膜保護塗料	186.	m ²			
	改質アスファルト防水	立上 複層、密着工法 高耐久高反射性能エマルション系厚膜保護塗料	27.1	m ²			
	防水押え	アルミアンクル＋シーリング [°]	33.7	m			
	環境対応型ウレタン塗膜防水	平場 メッシュ補強密着工法 X-2	497.	m ²			
	環境対応型ウレタン塗膜防水	立上部 メッシュ補強密着工法 X-2	183.	m ²			
	ウレタン塗膜防水トップコート塗替え		36.9	m ²			
	瞬間硬化型ホリウレタン樹脂塗膜防水	スプレー工法	571.	m ²			
	ステンレス脱気筒		4.	ヶ所			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	既存ルーフトレイン廻処理	はつり及び樹脂モルタル修正 縦・中継型	5.	ヶ所			
	既存ルーフトレイン廻処理	はつり及び樹脂モルタル修正 横型	11.	ヶ所			
	改修用トレイン	φ75 横引き アルミダイキャスト製目皿共	5.	ヶ所			
	改修用トレイン	φ75 縦型 アルミダイキャスト製目皿共	5.	ヶ所			
	改修用トレイン	φ100 縦型 アルミダイキャスト製目皿共	6.	ヶ所			
	アルミ笠木	押出成形品 直線(シルバー) W=250	196.	m			
	アルミ笠木	押出成形品 直線コーナー W=250	10.	ヶ所			
	アルミ笠木	押出成形品 直線(シルバー) W=400	3.5	m			
	アルミ笠木	押出成形品 直線コーナー W=400	2.	ヶ所			
	アルミ製腰水切	押出成形品 直線 W=100	2.5	m			
	EXP-J取外し・再取付け	屋根-屋根	2.5	m			
	シーリング	PU-2 10×10	182.	m			
	シーリング	PU-2 15×10	178.	m			
	クラック補修	Uカットシール材充填(可とう性エポキシ樹脂充填)	411.	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修						
	(1)撤去						
	シーリング撤去	集積共	558.	m			
	カッター入れ	モルタル面	12.8	m			
	床下点検口撤去	600×600	4.	ヶ所			
	点検口周囲はつり		12.8	m			
	仕上塗材除去(アスベスト含有)	集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法	296.	m ²			
	粉じん飛散防止剤吹付		479.	m ²			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修						
	(2)改修						
	水洗い		3794.	m ²			
	セメント系下地調整材	C-1 吹付 珪砂系	3794.	m ²			
	防水形複層塗材E	ゆず肌 水性シリコン系	3682.	m ²			
	可とう形外装薄塗材		112.	m ²			
	タイル落下防止		210.	m ²			
	シーリング	PU-2 20×10	558.	m			
	シーリング	PU-2 15×10	928.	m			
	タイル洗浄		46.8	m ²			
	防水モルタル充填		12.8	m			
	床下点検口	600角 防水、防臭	4.	ヶ所			
	欠損部充填		1.	式			別紙明細書-補8
	クラック補修		1.	式			別紙明細書-補9
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	建具改修						
	(1)撤去						
	ガラス留めヒート撤去		1042.	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	建具改修						
	(2)改修						
	ガラス留めシーリング(外部のみ)	シリコン系 5mm×5mm程度	1042.	m			
	計						

書 訳 内

[illegible]

内 訳 書

[illegible]

書 訳 内

[illegible]

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(市単独工事)						
1	直接仮設						
	(外部)						
	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	1.	式			別紙明細書-市1
	墨出し		1.	式			別紙明細書-市2
	養生		1.	式			別紙明細書-市3
	整理清掃後片付け		1.	式			別紙明細書-市4
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	防水改修						
	(1)撤去						
	縦樋撤去	VP管	148.	m			
	養生管撤去	鋼管	14.	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	防水改修						
	(2)改修						
	プールサイト専用ビニル床シート		399.	m ²			
	コースライン		1.	式			
	防水差額計上	ポリウレタ、ウレタン塗膜防水差額	571.	m ²			
	硬質ポリ塩化ビニル管(カラー)	径100 SUS支持金物共	112.	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(カラー)	径75 SUS支持金物共	37.	m			
	とい養生管	鋼管 径100 SUS支持金物共	12.	m			
	とい養生管	鋼管 径80 SUS支持金物共	4.	m			
	床モルタル金ごて	t=30	0.5	m ²			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修						
	(1)撤去						
	壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有	97.5	m ²			
	天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有	54.8	m ²			
	仕上塗材除去(アスベスト含有)	集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法	4.1	m ²			
	粉じん飛散防止剤吹付		10.	m ²			
	シーリング撤去	集積共	59.2	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修						
	(2)改修						
	水洗い		81.4	m ²			
	セメント系下地調整材	C-1 吹付 珪砂系	81.4	m ²			
	防水形複層塗材E	ゆず肌 水性シリコン系	81.4	m ²			
	壁 けい酸カルシウム板張り	t=8	97.5	m ²			
	天井 けい酸カルシウム板張り	t=6	54.8	m ²			
	廻り縁	塩ビ製	51.3	m			
	シーリング	PU-2 15×10	59.2	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	建具改修						
	(1)撤去						
	ガラス留めヒート撤去		32.	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	建具改修						
	(2)改修						
	建具の保守	点検調整、清掃(塗装は別途)	472.	m ²			
	ガラス留めシーリング(外部のみ)	シリコン系 5mm×5mm程度	32.	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	塗装改修						
	(1)改修						
	DP塗り(ポリアレタン樹脂系)	鉄鋼面B種、下塗(変成エポキシ樹脂プライマー)共	4.8	m ²			
	EP塗り	ケイカル面 B種 下地調整共	152.	m ²			
	計						

内 訳 書

[illegible]

書 訳 内

[illegible]

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	産業廃棄物処分費						
	(1)積込・運搬						
	積込		1.	式			別紙明細書-市6
	運搬費		1.	式			別紙明細書-市7
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	産業廃棄物処分費						
	(2)発生材処分費						
	発生材処分費		1.	式			別紙明細書-市8
	計						

書

[illegible]

別紙明細書-補1

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式 建地幅900mm) 抜け止め機能付型					
	外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式 建地幅900mm) 抜け止め機能付型	3555.	m ²			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補2

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	安全手すり						
	掛払い手間		166.	m			
	供用 1 日賃料 修理費含む		166.	m			
	基本料 修繕費含む		166.	m			
	仮設材運搬費(安全手すり)		166.	m			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補3

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	垂直養生	ネット状養生シート張り 防災Ⅰ類					
	掛払い手間		3555.	m ²			
	供用1日賃料 修理費含む		3555.	m ²			
	基本料 修繕費含む		3555.	m ²			
	仮設材運搬費(シート・ネット類)		3555.	m ²			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補4

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	階段足場	仕上足場					
	掛払い手間		55.4	m ²			
	供用 1 日賃料 修理費含む		55.4	m ²			
	基本料 修繕費含む		55.4	m ²			
	仮設材運搬費(階段仕上足場)		55.4	m ²			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補5

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	脚立足場	仕上足場					
	内部仕上足場(改修)	脚立足場	176.	m ²			
	仮設材運搬費	内部仕上足場脚立足場 4階建	176.	m ²			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補6

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	養生						
	養生	外壁改修	331.	m ²			
	養生	アスファルト防水	190.	m ²			
	養生	露出防水・簡易防水(塗膜シート)	982.	m ²			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補7

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	整理清掃後片付け						
	整理清掃後片付け	外壁改修	331.	m ²			
	整理清掃後片付け	アスファルト防水	190.	m ²			
	整理清掃後片付け	露出防水・簡易防水(塗膜シート)	982.	m ²			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補8

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	欠損部充填	錆止め、エポキシ樹脂モルタル充填					
	欠損部充填	100×100	138.	ヶ所			
	欠損部充填	100×200	21.	ヶ所			
	欠損部充填	100×300	22.	ヶ所			
	欠損部充填	100×400	10.	ヶ所			
	欠損部充填	100×500	42.	ヶ所			
	欠損部充填	100×1000	6.	ヶ所			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補9

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	クラック補修						
	クラック補修	ハンカットフィルム工法	1203.	m			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補10

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	積込						
	コンクリート・がれき		3.4	m ³			
	石綿含有廃棄物	二重梱包	2.6	m ³			
	鉄くず		0.6	t			
	解体系混合廃棄物		0.2	m ³			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補11

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬費						
	コンクリート	ダンプトラック4t積、DID区間有、17.0km以下	3.4	m ³			
	石綿含有廃棄物	ダンプトラック4t積、DID区間有、60.0km以下	2.6	m ³			
	鉄くず	ダンプトラック4t積、DID区間有、17.0km以下	0.6	t			
	解体系混合廃棄物	ダンプトラック4t積、DID区間有、17.0km以下	0.2	m ³			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補12

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分費						
	コンクリート		7.8	t			
	石綿含有廃棄物		2.6	m ³			
	解体系混合廃棄物		0.2	m ³			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補13

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	有価物発生材処分費	補助対象工事					
	アルミくず		-440.	kg			
	ステンレスくず		-29.2	kg			
	鉄くず		-0.1	t			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-補14

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	養生防護柵	朝顔					
	直線部						
	掛払い手間		17.5	m			
	供用 1 日賃料 修理費含む		17.5	m			
	基本料 修繕費含む		17.5	m			
	仮設材運搬費(シート・ネット類)		17.5	m			
	コーナー部						
	掛払い手間		1.	ヶ所			
	供用 1 日賃料 修理費含む		1.	ヶ所			
	基本料 修繕費含む		1.	ヶ所			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-市1

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満					
	掛払い手間		54.8	m ²			
	供用1日賃料 修理費含む		54.8	m ²			
	基本料 修繕費含む		54.8	m ²			
	仮設材運搬費(棚足場)		54.8	m ²			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-市2

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	墨出し						
	墨出し	複合改修	54.8	m ²			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-市3

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	養生						
	養生	外壁改修	54.8	m ²			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-市4

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	整理清掃後片付け						
	整理清掃後片付け	外壁改修	54.8	m ²			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-市5

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	太陽光発電設備	取り外し、再取付け					
	架台撤去工事	24台	1.	式			
	架台再設置工事	24台	1.	式			
	フアービスソーラーヘース/レール固定金具	フチルテープ 無：78個、有：33個	111.	個			
	コーキング材		10.	本			
	プライマー材		1.	缶			
	ビス(4×10)	1箱1000本入	1.	箱			
	ビス(5×13)	1箱600本入	2.	箱			
	予備ボルト、ナット類		1.	式			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-市6

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	積込						
	廃プラスチック		1.2	m ³			
	コンクリート		0.1	m ³			
	鉄くず		0.2	t			
	石綿含有廃棄物	二重梱包	1.2	m ³			
	解体系混合廃棄物		0.1	m ³			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-市7

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬費						
	廃プラスチック	ダンプトラック4t積、片道距離25.0km程度	1.2	m ³			
	鉄くず	ダンプトラック4t積、DID区間有、17.0km以下	0.2	t			
	コンクリート	ダンプトラック4t積、DID区間有、17.0km以下	0.1	m ³			
	石綿含有廃棄物	ダンプトラック4t積、DID区間有、60.0km以下	1.2	m ³			
	解体系混合廃棄物	ダンプトラック4t積、DID区間有、17.0km以下	0.1	m ³			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-市8

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分費						
	廃プラスチック		1.2	m ³			
	コンクリート		0.2	t			
	石綿含有廃棄物		1.2	m ³			
	解体系混合廃棄物		0.1	m ³			
	合 計						
	改 め 計						

別紙明細書-市9

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	有価物発生材処分費	市単独工事					
	鉄くず		-0.4	t			
	合 計						
	改 め 計						