

令和6年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		市道幹第 9 0 号線路床改良工事（第 2 工区）													
工 事 場 所		狭山市入間川地内													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要		工事延長 L=194.4m 道路土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 一式 舗装工 一式 付帯工 一式													

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0608) 令和06年08月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和06年08月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	適用しない						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築		式			
	1				
_ 道路改良		式			
	1				
_ _ 道路土工		式			
	1				
_ _ _ 掘削工		式			
	1				
_ _ _ _ 掘削		m3			第1号一位代価表
	1,300				
_ _ _ 盛土工		式			
	1				
_ _ _ _ 路床盛土		m3			第2号一位代価表
	440				
_ _ _ 残土処理工		式			
	1				
_ _ _ _ 土砂等運搬整地		m3			第3号一位代価表
	780				
_ _ 地盤改良工		式			
	1				
_ _ _ 路床安定処理工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 安定処理					m2			第4号一位代価表
				1,380				
— — 擁壁工					式			
				1				
— — 作業土工					式			
				1				
— — — 床掘り					m3			第5号一位代価表
				200				
— — — 埋戻し					m3			第6号一位代価表
				160				
— — プレキャスト擁壁工					式			
				1				
— — — フェンス穴付きL型擁壁(H=1500)					m			第7号一位代価表
				4				
— — — フェンス穴付きL型擁壁(H=1600)					m			第8号一位代価表
				10				
— — — フェンス穴付きL型擁壁(H=1700)					m			第9号一位代価表
				10				
— — — フェンス穴付きL型擁壁(H=1800)					m			第10号一位代価表
				12				
— — — フェンス穴付きL型擁壁(H=1900)					m			第11号一位代価表
				6				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― フェンス穴付きL型擁壁 (H=2000)					m			第12号一位代価表
				12				
――― 簡易土留柵 (H=600)					m			第13号一位代価表
				51				
――― 簡易土留柵 (H=900)					m			第14号一位代価表
				23				
― 舗装					式			
				1				
― 舗装工					式			
				1				
―― 舗装工					式			
				1				
――― 下層路盤 (RC-40 t=150)					m2			第15号一位代価表
				1,380				
――― 上層路盤 (RM-40 t=200)					m2			第16号一位代価表
				1,380				
――― 上層路盤 (RM-40 t=100)					m2			第17号一位代価表
				573				
― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
― 交通誘導警備員】					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ _ 【交通誘導警備員】					式			
				1				
_ _ _ _ 交通誘導警備員B					人日			第18号一位代価表
_ 直接工事費					式			
				1				
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ 共通仮設費(積分)					式			
				1				
_ _ _ 運搬費					式			
				1				
_ _ _ _ 建設機械運搬費					台			第9501号一位代価表
_ _ _ 技術管理費					式			
				1				
_ _ _ _ 土質等試験費					式			第9502号一位代価表
				1				
_ _ _ 共通仮設費(率分)					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第2号一位代価表

路床盛土

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土		m3			第2号施工P
4.0m以上, 10,000m3未満, 無し	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第3号一位代価表

土砂等運搬整地

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第3号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	100				
路体(築堤)盛土		m3			第4号施工P
4.0m以上, 10,000m3未満, 無し	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第4号一位代価表

安定処理

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理		m2			第5号施工P
スレライサ, 0.6mを超え1m以下, 7.99 t/100m2, 2回	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第5号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第6号施工P
土砂, 標準, 無し, 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第7号施工P
最大埋戻幅1m以上4m未満	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

フェンス穴付きL型擁壁(H=1500)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第8号施工P
	10				見積
合 計		m			
	(1		当り		

第8号一位代価表

フェンス穴付きL型擁壁(H=1600)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第9号施工P
	10				見積
合 計		m			
	(1		当り		

第9号一位代価表

フェンス穴付きL型擁壁(H=1700)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第10号施工P
	10				見積
合 計		m			
	(1		当り		

第10号一位代価表

フェンス穴付きL型擁壁(H=1800)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第11号施工P
	10				見積
合 計		m			
	(1		当り		

第11号一位代価表

フェンス穴付きL型擁壁(H=1900)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第12号施工P
	10				見積
合 計		m			
	(1		当り		

第12号一位代価表

フェンス穴付きL型擁壁(H=2000)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り		m			第13号施工P
	10				見積
合 計		m			
	(1		当り		

第13号一位代価表

簡易土留柵 (H=600)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
柵板設置工 L=1000, W=300		枚			第1号特殊施工
	20				
支柱(立入防止柵) 鋼管基礎, 2m以下		本			第14号施工P
	10				
H鋼 (錆止め・グレー) H1200 100×100×1200		本			見積
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第14号一位代価表

簡易土留柵 (H=900)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
柵板設置工 L=1000, W=300		枚			第1号特殊施工
	30				
支柱(立入防止柵) 鋼管基礎, 2m以下		本			第14号施工P
	10				
H鋼 (錆止め・グレー) H1800 100×100×1800		本			見積
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第15号一位代価表

下層路盤(RC-40 t=150)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 150 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第15号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第16号一位代価表

上層路盤(RM-40 t=200)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施 工, 全ての費用		m2			第16号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第17号一位代価表

上層路盤(RM-40 t=100)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 100 mm, 1層施 工, 全ての費用		m2			第17号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第18号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第1号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		

第9501号一位代価表

建設機械運搬費

100.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） スタビライザ(路床改良用)D1.2mW2.0m, 1.9 km, 無		台			第2号施工表
					往路
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） スタビライザ(路床改良用)D1.2mW2.0m, 1.9 km, 無		台			第2号施工表
					復路
合 計		台			
	(1		当り		

第9502号一位代価表

土質等試験費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地盤の平板載荷試験 100kN以内		箇所			
	3				
現場CBR試験 JIS A-1222 1箇所3点(1日4箇所)		箇所			
	8				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 貨物自動車による運搬（1 車一回（片道））

1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

条件名称
J01 運搬区分
J02 片道運搬距離(実数入力)
J03 その他の諸料金の有無

入力名称
スタビライザ(路床改良用)D1. 2mW2. 0m
1.9 km
無

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 柵板設置工
PJ0010

L=1000, W=300

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
鉄筋コンクリート版 300×60×910	枚				見積
		100			
合 計	1	枚	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機45.140%, 労34.640%, 材20.220%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		45.14		K1
運転手(特殊)		34.64		R1
軽油		20.22		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 土質	土砂
J02 施工方法	オープンカット
J03 押土の有無	無し
J04 障害の有無	無し
J05 施工数量	5,000m3未満

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 路床盛土

1 m3 当り

(CB210520)

施工P(機19.310%, 労63.430%, 材17.260%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ブルドーザ[湿地] 7t級		9.95		K1
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型] 運転質量11~12t		9.36		K2
運転手(特殊)		43.02		R1
普通作業員		20.41		R2
軽油		17.26		Z1

積算単価		標準単価		
------	--	------	--	--

	条件名称	入力名称
J01	施工幅員	4.0m以上
J02	施工数量	10,000m3未満
J03	障害の有無	無し

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機46.250%, 労38.070%, 材15.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		46.25		K1
運転手(一般)		38.07		R1
軽油		15.68		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土砂等発生現場	標準
J02	積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
J03	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04	DID区間の有無	有り
J06	運搬距離(km)(DID区間有)	6.0km以下

(CB210510)

施工P(機18.740%, 労64.690%, 材16.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ブルドーザ[湿地] 7t級		11.51		K1
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型] 運転質量11～12t		7.23		K2
運転手(特殊)		43.87		R1
普通作業員		20.82		R2
軽油		16.57		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工幅員
J02 施工数量
J03 障害の有無

入力名称
4.0m以上
10,000m3未満
無し

(CB211410)

施工P(機34.070%, 労18.690%, 材47.240%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
スタビライザ[路床改良用・排ガス型(第2次)] 処理深さ1.2×幅2.0m		31.68		K1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		0.96		K2
ブルドーザ[湿地] 7t級		0.76		K3
運転手(特殊)		10.99		R1
普通作業員		4.83		R2
土木一般世話役		2.87		R3
添加材(路床安定処理) 生石灰(フレコン)		44.65		Z1
軽油		2.59		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J03 使用機種
 J04 混合深さ
 J04 固化材100m2当り使用量(実数)
 J05 混合回数

入力名称
 スタビライザ
 0.6mを超え1m以下
 7.99 t/100m2
 2回

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機24.080%, 労50.560%, 材25.360%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		24.08		K1
運転手(特殊)		50.56		R1
軽油		25.36		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
土質
J02 施工方法
J03 土留方式の種類
J04 障害の有無

入力名称
土砂
標準
無し
無し

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機11.710%, 労83.030%, 材 5.260%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3		9.99		K1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t		1.62		K2
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.1		K3
普通作業員		51.56		R1
特殊作業員		22.78		R2
運転手(特殊)		8.69		R3
軽油		5.12		Z1
ガソリン レギュラー		0.14		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工方法

入力名称
最大埋戻幅1m以上4m未満

(CB222110)

施工P(機 1.920%, 労20.690%, 材77.390%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊		0.86		K1
普通作業員		3.39		R1
土木一般世話役		2.01		R2
特殊作業員		1.95		R3
運転手(特殊)		1.92		R4
フェンス穴付L型擁壁 H=1500 L=2m		75.97		Z1
軽油		0.64		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 プレキャスト擁壁高さ
J02 基礎碎石の有無
J03 均しコンクリートの有無

入力名称
1.0mを超え2.0m以下
有り
有り

(CB222110)

施工P(機 1.920%, 労20.690%, 材77.390%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊		0.86		K1
普通作業員		3.39		R1
土木一般世話役		2.01		R2
特殊作業員		1.95		R3
運転手(特殊)		1.92		R4
フェンス穴付L型擁壁 H=1600 L=2m		75.97		Z1
軽油		0.64		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 プレキャスト擁壁高さ
J02 基礎碎石の有無
J03 均しコンクリートの有無

入力名称
1.0mを超え2.0m以下
有り
有り

(CB222110)

施工P(機 1.920%, 労20.690%, 材77.390%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊		0.86		K1
普通作業員		3.39		R1
土木一般世話役		2.01		R2
特殊作業員		1.95		R3
運転手(特殊)		1.92		R4
フェンス穴付L型擁壁 H=1700 L=2m		75.97		Z1
軽油		0.64		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 プレキャスト擁壁高さ
J02 基礎碎石の有無
J03 均しコンクリートの有無

入力名称
1.0mを超え2.0m以下
有り
有り

(CB222110)

施工P(機 1.920%, 労20.690%, 材77.390%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊		0.86		K1
普通作業員		3.39		R1
土木一般世話役		2.01		R2
特殊作業員		1.95		R3
運転手(特殊)		1.92		R4
フェンス穴付L型擁壁 H=1800 L=2m		75.97		Z1
軽油		0.64		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 プレキャスト擁壁高さ
J02 基礎碎石の有無
J03 均しコンクリートの有無

入力名称
1.0mを超え2.0m以下
有り
有り

(CB222110)

施工P(機 1.920%, 労20.690%, 材77.390%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊		0.86		K1
普通作業員		3.39		R1
土木一般世話役		2.01		R2
特殊作業員		1.95		R3
運転手(特殊)		1.92		R4
フェンス穴付L型擁壁 H=1900 L=2m		75.97		Z1
軽油		0.64		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 プレキャスト擁壁高さ
J02 基礎碎石の有無
J03 均しコンクリートの有無

入力名称
1.0mを超え2.0m以下
有り
有り

(CB222110)

施工P(機 1.920%, 労20.690%, 材77.390%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊		0.86		K1
普通作業員		3.39		R1
土木一般世話役		2.01		R2
特殊作業員		1.95		R3
運転手(特殊)		1.92		R4
フェンス穴付L型擁壁 H=2000 L=2m		75.97		Z1
軽油		0.64		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 プレキャスト擁壁高さ
J02 基礎碎石の有無
J03 均しコンクリートの有無

入力名称
1.0mを超え2.0m以下
有り
有り

第 0014 号 一位代価表(施工 P 構成表) 支柱(立入防止柵)

1 本 当り

(CB420830)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		80.47		R1
土木一般世話役		16.62		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 基礎種別
J02 支柱柵高

入力名称
鋼管基礎
2m以下

(CB410030)

施工P(機 4.870%, 労15.240%, 材79.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		1.95		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.54		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.5		K3
運転手(特殊)		7.01		R1
特殊作業員		2.46		R2
普通作業員		2.33		R3
土木一般世話役		0.69		R4
再生クラッシャーラン RC-40		78.14		Z1
軽油		1.44		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
150 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410040)

施工P(機12.340%, 労38.520%, 材49.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		4.94		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.91		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.27		K3
運転手(特殊)		17.75		R1
特殊作業員		6.21		R2
普通作業員		5.87		R3
土木一般世話役		1.74		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		44.7		Z1
軽油		3.64		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整碎石 RM-40
200 mm
2層施工
全ての費用

(CB410040)

施工P(機10.050%, 労31.450%, 材58.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		4.02		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.18		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.04		K3
運転手(特殊)		14.47		R1
特殊作業員		5.08		R2
普通作業員		4.81		R3
土木一般世話役		1.42		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		54.88		Z1
軽油		2.97		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J06 材料
 J07 全仕上り厚(実数入力)
 J09 施工区分
 費用の内訳

入力名称
 再生粒度調整碎石 RM-40
 100 mm
 1層施工
 全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0002号施工表	貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） スタビライザ(路床改良用)D1.2mW2.0m, 1.9 km, 無	台		SB010010
第0001号施工P	掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3		CB210100
第0002号施工P	路床盛土 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し	m3		CB210520
第0003号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	m3		CB210110
第0004号施工P	路体(築堤)盛土 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し	m3		CB210510
第0005号施工P	安定処理 スタビライザ, 0.6mを超え1m以下, 7.99t/100m2, 2回	m2		CB211410
第0006号施工P	床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し	m3		CB210030
第0007号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3		CB210410
第0008号施工P	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り	m		CB222110
第0009号施工P	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り	m		CB222110

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0010号施工P	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り	m		CB222110
第0011号施工P	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り	m		CB222110
第0012号施工P	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り	m		CB222110
第0013号施工P	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下, 有り, 有り	m		CB222110
第0014号施工P	支柱(立入防止柵) 鋼管基礎, 2m以下	本		CB420830
第0015号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 150 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m ²		CB410030
第0016号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施 工, 全ての費用	m ²		CB410040
第0017号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 100 mm, 1層施 工, 全ての費用	m ²		CB410040

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。