

狭山市立博物館受変電設備改修工事

参考数量書

[illegible]

	狭山市立博物館受変電設備改修工事					
	スクラップ					
	有価物		1	式		
	計					

	狹山市立博物館受変電設備改修工事					
	共通仮設積み上げ					
	交通誘導員		1	式		
	計					

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費						
1	受変電設備工事		1.0	式			
2	撤去費		1.0	式			
3	仮設工事		1.0	式			
4	処分費		1.0	式			
	合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	受変電設備工事						
	高圧負荷開閉器(UGS)	7.2kv300AVT内蔵	1.0	台			
	高圧ケーブル	6KV EM-CETケーブル60mm ² 管内	32.0	m			
	端末処理費	60mm ² 屋内 CVT 6kv	2.0	箇所			
	高圧真空遮断器	7.2kW600A	1.0	台			
	高圧断路器	7.2kW400A 屋内形3極	1.0	台			
	計器用変圧器	50VA 6600V/110V	2.0	台			
	高圧変流器	25VA 75/5A	2.0	台			
	過電流継電器	OCR	1.0	台			
	地絡方向継電器	DGR	1.0	台			
	高圧負荷開閉器	200A バリア・補助接点付	4.0	個			
	高圧ヒューズ	G50A(予備品含む)	6.0	個			
	高圧ヒューズ	G30A(予備品含む)	6.0	個			
	高圧ヒューズ	G20A(予備品含む)	6.0	個			
	高圧コンデンサ	モールド形 50kvar	1.0	台			
	低圧コンデンサ	15kvar	4.0	台			
	低圧コンデンサ	30kvar	4.0	台			
	搬入費	揚重機含む	1.0	式			
	主任技術者立会費		1.0	式			
	試験運転調整費	東電申請含む	1.0	式			
	合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	撤去費						
	機器撤去費		1.0	式			
	搬出費	揚重機含む	1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	合 計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	仮設工事						
	足場	棚足場	1	式			
	整理清掃後片付け		1	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 价	金 额	摘 要
4	処分費						
	処分費	混合廃棄物	1	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	有価物						
	スクラップ		1	式			
	計						