

令和6年度								工 事 仕 様 書								国補											
工 事 名				入東区・駅前広場等築造工事(その2)																							
工 事 場 所				狭山市大字南入曽地内																							
路 河 川 名 称																											
事 業 名				入曽駅東口土地区画整理事業																							
工 事 大 要																											
				駅前広場築造 A=1,908㎡																							
				道路土工 1式																							
				地盤改良工 1式																							
				排水構造物工 1式																							
				舗装工 1式																							
				縁石工 1式																							
				道路照明設備工 1式																							
				付属施設工 1式																							
				区画線工 1式																							
				構造物撤去工 1式																							
				植栽工 1式																							

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0609) 令和06年09月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和06年09月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築		式			
	1				
_ 道路整備		式			
	1				
_ _ 道路土工		式			
	1				
_ _ _ 掘削工		式			
	1				
_ _ _ _ 掘削（土砂）		m3			第1号一位代価表
	310				
_ _ _ _ 床掘工		m3			第2号一位代価表
	100				
_ _ _ 埋戻工		式			
	1				
_ _ _ 埋戻し（発生土 埋戻し幅1.0m未満）		m3			第3号一位代価表
	30				
_ _ _ 埋戻し（発生土 埋戻し幅1.0m以上4.0m未満）		m3			第4号一位代価表
	20				
_ _ _ 埋戻し（再生砂 埋戻し幅1.0m未満）		m3			第5号一位代価表
	10				
_ _ _ 埋戻し（再生砂 埋戻し幅1.0m以上4.0m未満）		m3			第6号一位代価表
	10				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	砂基礎					m3			第7号一位代価表
				10					
— —	残土処理工					式			
				1					
— — —	残土処理工					m3			第8号一位代価表
				370					
—	地盤改良工					式			
				1					
— —	地盤改良工					式			
				1					
— — —	路床改良					m2			第9号一位代価表 セメント系固化 材:t=35cm
				149					
—	排水構造物工					式			
				1					
— —	側溝工					式			
				1					
— — —	長尺U型側溝A 300×300×2000					m			第10号一位代価表
				39					
— — —	長尺U型側溝B 300×300×2000					m			第11号一位代価表
				13					
— —	集水枥工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- 固定)	集水樹	700×700×H1400 (ホ	ル			基			第12号一位代価表
				1					
- - - -	管理樹	□300×h700				基			第13号一位代価表
				2					
- - - -	シェルター用浸透樹					基			第14号一位代価表
				2					
- - -	管布設工					式			
				1					
- - - -	硬質塩化ビニル管 (φ200mm)					m			第15号一位代価表 雨水管
				25					
- - - -	可とう継手					箇所			第16号一位代価表
				4					
- -	舗装工					式			
				1					
- - -	不陸整正工					式			
				1					
- - - -	不陸整正工					m2			第17号一位代価表
				1,260					
- - -	舗装工(車道)					式			
				1					
- - - -	表層工 (t=5cm)					m2			第18号一位代価表
				1,450					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	半たわみ舗装(t=5cm)					m2			第19号一位代価表
				122					
— — —	路盤工					式			
				1					
— — — —	上層路盤工(再生粒調砕石t=15cm)車道部					m2			第20号一位代価表
				192					
— — — —	下層路盤工(再生切込砕石t=19cm)車道部					m2			第21号一位代価表
				192					
— — —	舗装工(歩道部)					式			
				1					
— — — —	特殊平板ブロック(t=6cm)					m2			第22号一位代価表
				350					
— — — —	透水シート(不織布)					m2			第23号一位代価表
				350					
— — —	路盤工					式			
				1					
— — — —	路盤工(再生切込砕石t=10cm)歩道一般部					m2			第24号一位代価表
				350					
— — — —	フィルター層工(再生砂t=10cm)歩道一般部					m2			第25号一位代価表
				350					
— —	縁石工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 縁石工					式			
				1				
— — — 歩車道境界ブロック（摺付部） 端末部					m			第26号一位代価表
				2				
— — — — 歩車道境界ブロック（一般部）					m			第27号一位代価表
				26				
— — — — 歩車道境界ブロック（切下部）					m			第28号一位代価表 バリアフリー型
				11				
— — — — 歩車道境界ブロック（乗入部）					m			第29号一位代価表
				75				
— — — — 地先境界工（C種、一般部）					m			第30号一位代価表
				16				
— — — — 地先境界工（C種、乗入部）					m			第31号一位代価表
				44				
— — — — 地先境界工（A種、植栽帯）					m			第32号一位代価表 A種
				23				
— — 道路照明設備工					式			
				1				
— — — 照明設備工					式			
				1				
— — — — 道路照明灯					基			第33号一位代価表
				4				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	ハンドホール			基			第34号一位代価表 600×600×H910
				3					
-	-	-	引込柱・分電盤設置			基			第35号一位代価表
				1					
-	-	-	配管・配線工			式			
				1					
-	-	-	波付硬質ポリエチレン管			m			第36号一位代価表 FEP30
				74					
-	-	-	電線			m			第37号一位代価表 外径11.5mm
				74					
-	-	-	埋設シート			m			第38号一位代価表
				74					
-	-	-	付属施設工			式			
				1					
-	-	-	特殊ブロック設置工			式			
				1					
-	-	-	誘導パネル			m2			第39号一位代価表 □300×300（貼付式）
				32					
-	-	-	防護柵工			式			
				1					
-	-	-	横断防止柵A			m			第40号一位代価表
				41					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 横断防止柵B（チェーン）					m			第41号一位代価表
				53				
— — — 横断防止柵B（両フック）					本			第42号一位代価表
				28				
— — — 車止めA					本			第43号一位代価表 H=700 上下式
				11				
— — — 車止めB					本			第44号一位代価表 H=850 固定式
				4				
— — — 視線誘導標（ラバーポール）					本			第45号一位代価表
				2				
— — — サイン設置工					式			
				1				
— — — 時計塔					基			第46号一位代価表
				1				
— — — ベンチ設置工					式			
				1				
— — — デザインベンチA					基			第47号一位代価表 W1450×H450
				2				
— — 区画線工					式			
				1				
— — 区画線工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	実線（白）	W=15 c m			m			第48号一位代価表 路側線・中央線
			270					
— — — —	実線（白）	W=45 c m			m			第49号一位代価表 横断歩道・停止線
			6					
— — — —	ゼブラ（白）	W=45 c m			m			第50号一位代価表 ゼブラ線（B296号線）
			31					
— — — —	実線（白）	W=15 c m換算			m			第51号一位代価表
			93					
— —	構造物撤去工				式			
		1						
— — —	構造物取壊し				式			
		1						
— — — —	舗装版切断工				m			第52号一位代価表 t=15cm以下
		4						
— — — —	舗装版撤去				m2			第53号一位代価表 t=5cm
		44						
— — — —	As殻運搬・処分				m3			第54号一位代価表 運搬距離 L=10.5m以下
		2						
— — — —	アスファルト切断濁水処分費				m3			第55号一位代価表
		0.01						
— — — —	アスファルト切断濁水運搬費				台			第56号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — 植栽工					式			
				1				
— — — 植栽工					式			
				1				
— — — — 客土（黒土）					m3			第57号一位代価表 t=30cm
				1				
— — — — 低木					株			第58号一位代価表
				16				
— 直接工事費					式			
				1				
— — 共通仮設費計					式			
				1				
— — 共通仮設費（積分）					式			
				1				
— — — 技術管理費					式			
				1				
— — — — 土質試験費					検体			第9501号一位代価表
				1				
— — — — 現場CBR試験費					箇所			第9502号一位代価表
				1				
— — — 共通仮設費（率分）					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

掘削（土砂）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満		m3			第1号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

床掘工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂、標準、無し、無し		m3			第2号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

埋戻し(発生土 埋戻し幅1.0m未満)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻し幅1m未満		m3			第3号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

埋戻し(発生土 埋戻し幅1.0m以上4.0m未満)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		m3			第4号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

埋戻し(再生砂 埋戻し幅1.0m未満)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		m3			第3号施工P
	100				
砂 再生		m3			
	126				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

埋戻し(再生砂 埋戻し幅1.0m以上4.0m未満)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		m3			第4号施工P
	100				
砂 再生		m3			
	126				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

砂基礎

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m3			第1号施工表
機械施工，10m3以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	100				
砂		m3			
再生	126				
合 計		m3			
	(1		当り		

第8号一位代価表

残土処理工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第5号施工P
標準，バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，有り，6.0km以下	100				
建設発生土受入費(石灰)		m3			
(第1～第3種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第9号一位代価表

路床改良

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理		m2			第6号施工P
バックホウ，路床，1m以下，1.75 t/100m2	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.30 m ³ /10m, 有り, 再生クッション40～0, 0.6 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0 m ³ /10m	10	m			第2号施工表
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1	m ²			第7号施工P
モルタル練 高炉, 全ての費用	0.1	m ³			第8号施工P
側溝蓋 300×2000, 242kg	4	枚			
側溝蓋 300×2000, 管理孔, 188kg	1	枚			
蓋設置 200kgを超え800kg以下	4	組			第9号施工P 200kgを超え800kg以下
蓋設置 200kg以下	1	組			第10号施工P 200kg以下
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.28 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 0.55 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0 m ³ /10m	10	m			第3号施工表
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1	m ²			第7号施工P
モルタル練 高炉, 全ての費用	0.1	m ³			第8号施工P
側溝蓋 300×2000 , 242kg	4	枚			センタースリットタイプ
側溝蓋 300×2000, 管理孔, 188kg	1	枚			センタースリットタイプ
蓋設置 200kgを超え800kg以下	4	組			第9号施工P 200kgを超え800kg以下
蓋設置 200kg以下	1	組			第10号施工P 200kg以下
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用		基			第11号施工P
	10				
角型集水桝 (受枠付) 700×700×1400 (ボルト固定)		個			
	10				
角桁グレーチング400用 鎖付き 501*501*50 T-20		枚			
	10				
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用		m2			第12号施工P
	6.4				
合 計		基			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	10	基			第13号施工P
プレキャスト集水桝 300×300×700 ボルト固定 細目グレーチング付	10	基			
敷コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.05	m3			第14号施工P
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.3	m3			第15号施工P
型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	2.2	m2			第16号施工P
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシャー 40~0, 全ての費用	3.03	m2			第17号施工P
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水枡 据付, 400kgを超え600kg以下, 無し, 全ての費用	10	基			第18号施工P
角枡(縁) 450×450×100	10	基			
角枡(側塊) 450×450×300	10	基			
角枡(浸透ポラコン) 450×450×300	20	基			
角枡(底版リング) 450枡用	10	枚			
角枡(底版ボード) 450枡用	10	枚			
透水シート スパンボンド不織布 厚さ2.0~2.1mm 390N/5cm 200g/m ²	38	m ²			
砂基礎設置工 (市場単価) 人力施工, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	0.7	m ³			第4号施工表
砂 再生	0.9	m ³			
単粒度碎石 4号30-20mm	4.3	m ³			

第14号一位代価表

シェルター用浸透枳

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m ³			第19号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	3.6				
合 計		基			
	(1		当り		

第15号一位代価表

硬質塩化ビニル管(φ200mm)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)		m			第5号施工表
呼び径 200mm, 20m以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第16号一位代価表

可とう継手

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
可とう継手		個			
貼付タイプ 本管径200mm	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第17号一位代価表

不陸整正工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第20号施工P
無し、全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1)		当り		

第18号一位代価表

表層工(t=5cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第21号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1)		当り		

第19号一位代価表

半たわみ舗装(t=5cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
セメントミルク浸透		m2			第22号施工P
50mm, 超速硬型	100				
表層(車道・路肩部)		m2			第23号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 開粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
基層(車道・路肩部)		m2			第24号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1)		当り		

第20号一位代価表

上層路盤工(再生粒調碎石t=15cm)車道部

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第25号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 150 mm, 1層施工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第21号一位代価表

下層路盤工(再生切込碎石t=19cm)車道部

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第26号施工P
190 mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第22号一位代価表

特殊平板ブロック(t=6cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置		m2			第6号施工表
直線配置 ブロック厚 6cm, 特殊 品, 再生砂, 敷材料厚さ 30 mm, 100m2以上, 時間制約補正なし, 夜 間補正なし	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第23号一位代価表

透水シート（不織布）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水シート張		m2			第27号施工P
遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第24号一位代価表

路盤工(再生切込碎石t=10cm)歩道一般部

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第28号施工P
100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第25号一位代価表

フィルター層工(再生砂t=10cm)歩道一般部

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層		m2			第29号施工P
100mm以上120mm未満	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック（摺付部A型） 設置，各種（600mm以下、50kg未満），1.67 個/m，無し，無し		m			第30号施工P
	10				
モルタル練 高炉，全ての費用		m ³			第8号施工P
	0.02				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック（一般部A型） 設置，各種（600mm以下、50kg未満），1.67 個/m，無し，無し		m			第31号施工P
	10				
モルタル練 高炉，全ての費用		m ³			第8号施工P
	0.02				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック（切下部A型） 設置，各種(600mm以下、50kg未満)，1.67 個/m，無し，無し		m			第32号施工P
	10				バリアフリー型
モルタル練 高炉，全ての費用		m ³			第8号施工P
	0.02				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック（乗入部） 設置，各種(600mm以下、50kg未満)，1.67 個/m，無し，無し		m			第33号施工P
	10				
モルタル練 高炉，全ての費用		m ³			第8号施工P
	0.02				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界工 (C種、一般部)		m			第34号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クッション RC-40, 無し	10				
モルタル練		m ³			第8号施工P
高炉, 全ての費用	0.03				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界工 (C種、乗入部)		m			第35号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クッション RC-40, 18-8-25(高炉), 無し	10				
モルタル練		m ³			第8号施工P
高炉, 全ての費用	0.03				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界工（A種、植栽帯）		m			第36号施工P
設置，A種(120×120×600)，個/m，再生クラッシュ RC-40，無し	10				
モルタル練		m ³			第8号施工P
高炉，全ての費用	0.02				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第37号施工P
無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-25(高炉)、一般養生、全ての費用	1.96				
根巻コンクリート		m3			第38号施工P
無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-25(高炉)、一般養生、全ての費用	0.36				
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		基			第7号施工表
照明灯基礎 500φ2m以下	10				
基礎碎石		m2			第17号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン40～0、全ての費用	1.96				
連結式接地棒		極			
φ10×1500mm	10				
連結式接地棒用リード端子		本			
φ10用 22mm2×500	10				
道路照明灯建柱		基			第9号施工表
GL8～12m 重量350kg以下、割増なし	10				
照明器具取付		台			第10号施工表
照明器具取付、新設、持込					
遮断器据付		台			第12号施工表
6kV以下、新設、補正なし					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
LEDポールライト		基			
昼白色タイプ	10				
絶縁ビニルシースケープル		m			
VVR1.6mm×3C 点滅器用	45				
LEDポールライト遮光笠5%以下		個			
	10				
ジョイントユニット		個			
1灯2灯用単独連接	10				
合 計		基			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ハンドホール		個			第39号施工P
バックホウ(クローラ型)	10				
合 計		基			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
分電盤取付(ポール取付)		面			第13号施工表
分電盤(ポール取付), 新設	10				
分電盤		個			
防雨型 300×300×120D	10				
鋼板組立柱建柱		本			第14号施工表
鋼板組立柱8m以下, 新設	10				
NAポール		本			
SH-6	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		m			第15号施工表
道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第37号一位代価表

電線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
CV600架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CV3.5sq-2C		m			
	100				
ケーブル及び電線配線 管内配線, 20mm以下, 新設		m			第16号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		)

第38号一位代価表

埋設シート

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート敷設 埋設標識シート敷設		m			第17号施工表
	100				
埋設標識シート 150mm×50m 2倍		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
誘導パネル 300×300（貼付式）		枚			
	111				
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断防止柵設置工		m			第18号施工表
コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	100				
コンクリート		m ³			第40号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	1.16				
型枠		m ²			第41号施工P
一般型枠, 小型構造物	16.25				
基礎砕石		m ²			第17号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン40~0, 全ての費用	8.33				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
SUSクサリ		m			
6mm	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト設置（両フック） 全ての費用	10	本			第42号施工P
SUS Uカン 6mm	20	個			
コンクリート 小型構造物，バックホウ（クレーン機能付）打設，18-8-25（高炉），一般養生，全ての費用	0.32	m3			第40号施工P
型枠 一般型枠，小型構造物	4.8	m2			第41号施工P
基礎碎石 7.5cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	0.9	m2			第43号施工P
合 計	(1	本	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト設置 全ての費用	10	本			第44号施工P
コンクリート 小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	0.29	m3			第40号施工P
型枠 一般型枠, 小型構造物	3.5	m2			第41号施工P
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン40~0, 全ての費用	0.63	m2			第17号施工P
合 計	(1	本	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト設置 全ての費用	10	本			第45号施工P
コンクリート 小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	0.32	m3			第40号施工P
型枠 一般型枠, 小型構造物	4.8	m2			第41号施工P
基礎碎石 7.5cm以下, 再生グラッシャラン 40~0, 全ての費用	0.90	m2			第43号施工P
合 計	(1	本	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式(穿孔式・3本脚), 手間+材料費, 本体径80ベ-ス径250高さ800mm, 10本未満, 夜間補正なし, 時間制約補正なし	100	本			第19号施工表
合 計	(1	本	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム 直伸・屈折式 作業床高さ18～18.5m		日			
時計 工事図面参照		基			
	10				
組アンカーボルト 4-M24×500L		組			
	10				
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハック材(クレーン機能付)打設, 21-8-25(20)(普通), 一般養生, 全ての費用		m3			第46号施工P
	7.45				
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハック材(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3			第47号施工P
	0.72				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第41号施工P
	32.8				
鉄筋 SD295 D10, 全ての費用		t			第48号施工P
	0.25				
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン40～0, 全ての費用		m2			第17号施工P
	14.4				

合 計		基			
	(1		当り		

第47号一位代価表

デザインベンチA

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ据付 背無しベンチ, 40kg以上50kg未満	10	基			第20号施工表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 全ての費用	0.54	m3			第49号施工P
型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	7.2	m2			第16号施工P
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン40~0, 全ての費用	3.2	m2			第17号施工P
合 計	(1	基	当り		)

第48号一位代価表

実線(白) W=15 c m

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100	m			第21号施工表
合 計	(1	m	当り		)

第49号一位代価表

実線（白） W=45 c m

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第22号施工表
無し，溶融式手動，無し，実線 45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第50号一位代価表

ゼブラ（白） W=45 c m

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第23号施工表
無し，溶融式手動，無し，ゼブラ 45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第51号一位代価表

実線（白） W=15 c m換算

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第24号施工表
無し，溶融式手動，無し，矢印・記 号・文字 15cm換 算，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第52号一位代価表

舗装版切断工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第50号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1)		当り		

第53号一位代価表

舗装版撤去

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第51号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1)		当り		

第54号一位代価表

As殻運搬・処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
殻運搬		m3			第52号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第55号一位代価表

アスファルト切断濁水処分費

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第56号一位代価表

アスファルト切断濁水運搬費

100.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
合 計		台			
	(1		当り		

第57号一位代価表

客土（黒土）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
客土 黒土		m3			
	100				
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用		m3			第19号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		株			
	100				
サツキツツジ 樹高0.3m×葉張0.4m		株			
	100				
合 計		株			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕		検体			
	1				
合 計		検体			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場CBR試験 JIS A-1222 1箇所3点(1日4箇所)		箇所			
	1				
合 計		箇所			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 砂基礎設置工 (市場単価)

1.00 m3 当り

(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	機械施工
J02	施工規模加算	10m3以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 自由勾配側溝

10.00 m 当り

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U型側溝A 300×300×2000	5.000	個			
生コンクリート (基礎)	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.720	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03	時間的制約の有無	無し
J04	基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.30 m3/10m
J06	基礎砕石施工の有無	有り
J07	基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.6 m3/10m

J09 底部コンクリートの種類
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

生コンクリート(各種)
0 m3/10m

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 自由勾配側溝

10.00 m 当り

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U型側溝B 300×300×2000	5.000	個			
生コンクリート (基礎)	0.297	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.660	m3			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 夜間作業の有無
J02 規格・仕様区分
J03 時間的制約の有無
J04 基礎コンクリートの種類
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
J06 基礎砕石施工の有無
J07 基礎砕石の種類
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
J09 底部コンクリートの種類
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
無し
L=2000mm 1000kg/個以下
無し
生コンクリート(各種)
0.28 m3/10m
有り
再生クラッシャーラン 40～0
0.55 m3/10m
生コンクリート(各種)
0 m3/10m

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 砂基礎設置工 (市場単価) 1.00 m3 当り

(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (人力施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	人力施工
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径200mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 200mm
J02	施工規模加算	20m以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)

インターロッキングブロック設置

100.00 m2

当り

(SB810410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置	100.000	m2			
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品 (控除分)	100.000	m2			
インターロッキングブロック 特殊品	100.000	m2			
砂 再生	3.870	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック使用材料
J03 敷材料の種類
J04 敷材料の厚さ (実数入力)
J05 施工規模
J06 時間的制約を受ける場
合の補正
J07 夜間作業補正

入力名称
直線配置 ブロック厚 6cm
特殊品
再生砂
敷材料厚さ 30 mm
100m2以上
時間制約補正なし
夜間補正なし

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)

基礎掘削及びスパイラルダクト立込

10.00 基

当り

(WE211600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t		hr			第8号施工表
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 作業種別

入力名称
照明灯基礎 500φ2m以下

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表)

トラック式アースオーガ〔建柱車〕
オーガ径φ450mm 吊能力2.0t

1.00 hr 当り

(K2088001)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

(WE210800)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
照明ポール	10.000	本			
組アンカーボルト 4-M24×500L	10.000	組			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 施工区分
J04 トラッククレーンの深夜割
増の区分

入力名称
GL8～12m 重量350kg以下
割増なし

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 照明器具取付

10.00 台 当り

(WE211500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]バスケット型 12m×200kg×2名		hr			第11号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	台	当り		

条件名称
 J01 作業種別
 J02 作業内容による補正
 J03 高所作業車の持込貸与の区分

入力名称
 照明器具取付
 新設
 持込

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表)

高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]バスケット型 12m×200kg×2名

1.00 hr 当り

(K0433002)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型 12m×200kg×2名		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 遮断器据付

1.00 台 当り

(WE200300)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術員		人			
電工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	台	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	6kV以下
J02	作業内容による補正	新設
J03	2台目以降による補正	補正なし

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 分電盤取付(ポール取付)

10.00 面 当り

(WE211000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	面	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	分電盤(ポール取付)
J02	作業内容による補正	新設

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋼板組立柱建柱

1.00 本 当り

(WE118200)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	鋼板組立柱8m以下
J02	作業内容による補正	新設

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設

100.00 m 当り

(WE110500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm	100.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	道路沿い(地中)
J02	作業内容による補正	新設
J03	管規格	FEP 30mm
J04	条数による補正	1 条

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) ケーブル及び電線配線 100.00 m 当り

(WE114000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	管内配線
J02	規格	20mm以下
J04	作業内容による補正	新設

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 埋設標識シート敷設 100.00 m 当り

(WE122200)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	埋設標識シート敷設

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表)

防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100.00 m

当り

(WB810760)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
防護柵(P種)	100.000	m			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	コンクリート建込
J02	防護柵種類	ビーム式・パネル式
J03	支柱間隔	3m
J05	施工規模による加算	100m未満
J07	夜間作業の補正	無

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表)

道路付属物設置工(車線分離標[ラ
バーポール]設置)

1.00 本

当り

(SB812400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	1.000	本			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	着脱式(穿孔式・3本脚)
J02	材料費区分	手間+材料費
J03	規格・仕様	本体径80ベース径250高さ800mm
J04	施工規模	10本未満
J05	夜間作業の補正	夜間補正なし
J06	時間制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし

(WB610420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
デザインベンチA W=1450 H=450	10.000	基			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 ベンチの種類
J02 ベンチの質量

入力名称
背無しベンチ
40kg以上50kg未満

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工 P (機45.140%, 労34.640%, 材20.220%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		45.14		K1
運転手(特殊)		34.64		R1
軽油		20.22		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 押土の有無
J04 障害の有無
J05 施工数量

入力名称
土砂
オープンカット
無し
無し
5,000m3未満

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工 P (機24.080%, 労50.560%, 材25.360%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		24.08		K1
運転手(特殊)		50.56		R1
軽油		25.36		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 土留方式の種類
J04 障害の有無

入力名称
土砂
標準
無し
無し

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 6.010%, 労90.520%, 材 3.470%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		5.33		K1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.68		K2
普通作業員		54.9		R1
特殊作業員		27.09		R2
運転手(特殊)		8.53		R3
軽油		2.5		Z1
ガソリン レギュラー		0.97		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工方法

入力名称
最大埋戻幅1m未満

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機11.710%, 労83.030%, 材 5.260%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3		9.99		K1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t		1.62		K2
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.1		K3
普通作業員		51.56		R1
特殊作業員		22.78		R2
運転手(特殊)		8.69		R3
軽油		5.12		Z1
ガソリン レギュラー		0.14		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工方法

入力名称
最大埋戻幅1m以上4m未満

(CB210110)

施工P(機46.250%, 労38.070%, 材15.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		46.25		K1
運転手(一般)		38.07		R1
軽油		15.68		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J06 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
6.0km以下

(CB211410)

施工P(機 8.970%, 労49.670%, 材41.360%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊		3.72		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		3.01		K2
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.24		K3
運転手(特殊)		25.66		R1
普通作業員		15.07		R2
土木一般世話役		8.94		R3
固化材 高炉B		37.22		Z1
軽油		4.14		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 使用機種
 J03 施工箇所
 J03 混合深さ
 J04 固化材100m2当り使用量(実数)

入力名称
 バックホウ
 路床
 1m以下
 1.75 t/100m2

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		59.07		R1
普通作業員		19.8		R2
土木一般世話役		5.88		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) モルタル練

1 m3 当り

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労83.710%, 材16.290%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		56.03		R1
土木一般世話役		27.52		R2
セメント(高炉B) 25kg袋入		10.64		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.65		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 セメント種類
J02 費用の内訳

入力名称
高炉
全ての費用

(CB440460)

施工P(機 7.030%, 労89.550%, 材 3.420%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・ クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		7.03		K1
普通作業員		41.55		R1
運転手(特殊)		20.93		R2
土木一般世話役		16.44		R3
特殊作業員		10.63		R4
軽油		3.42		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
蓋1組当り質量

入力名称
200kgを超え800kg以下

(CB440460)

施工P(機 6.800%, 労89.890%, 材 3.310%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・ クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		6.8		K1
普通作業員		41.74		R1
運転手(特殊)		20.27		R2
土木一般世話役		14.15		R3
特殊作業員		13.73		R4
軽油		3.31		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
蓋1組当り質量

入力名称
200kg以下

(CB222800)

施工P(機 9.040%, 労89.000%, 材 1.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		7.29		K1
普通作業員		29.94		R1
運転手(特殊)		24.23		R2
土木一般世話役		12.69		R3
特殊作業員		4.92		R4
軽油		1.58		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J01 作業区分
 J02 製品質量(kg/基)
 J03 基礎碎石の有無
 J04 費用の内訳

入力名称
 据付
 800kgを超え1200kg以下
 有り
 全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 5.530%, 労71.600%, 材22.870%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.5		K1
普通作業員		34.31		R1
特殊作業員		14.98		R2
運転手(特殊)		13.4		R3
土木一般世話役		8.42		R4
再生クラッシャーラン RC-40		17.73		Z1
軽油		5.11		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
12.5cmを超え17.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB222800)

施工P(機13.690%, 労83.340%, 材 2.970%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		11.04		K1
運転手(特殊)		36.77		R1
普通作業員		16.18		R2
土木一般世話役		9.61		R3
特殊作業員		4.66		R4
軽油		2.4		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
200kgを超え400kg以下
有り
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労31.930%, 材68.070%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		14.27		R1
特殊作業員		8.38		R2
土木一般世話役		7.11		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		68.07		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労31.930%, 材68.070%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		14.27		R1
特殊作業員		8.38		R2
土木一般世話役		7.11		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		68.07		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.99		R1
普通作業員		25.08		R2
土木一般世話役		9.24		R3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	型枠の種類	一般型枠
J02	構造物の種類	鉄筋・無筋構造物

(CB2211110)

施工P(機 5.880%, 労76.100%, 材18.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.84		K1
普通作業員		36.47		R1
特殊作業員		15.92		R2
運転手(特殊)		14.24		R3
土木一般世話役		8.95		R4
再生クラッシャーラン RC-40		12.56		Z1
軽油		5.43		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB222800)

施工P(機11.320%, 労86.230%, 材 2.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		10.68		K1
運転手(特殊)		35.53		R1
普通作業員		27.38		R2
土木一般世話役		13.94		R3
特殊作業員		4.5		R4
軽油		2.32		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
400kgを超え600kg以下
無し
全ての費用

(CB210410)

施工P(機 9.910%, 労85.670%, 材 4.420%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		9.3		K1
ランマ 質量60～80kg		0.61		K2
普通作業員		48.83		R1
特殊作業員		19.54		R2
運転手(特殊)		17.3		R3
軽油		3.49		Z1
ガソリン レギュラー		0.93		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

(CB410010)

施工P(機24.180%, 労67.120%, 材 8.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		11.79		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		9.34		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		3.05		K3
運転手(特殊)		42.41		R1
特殊作業員		13.04		R2
普通作業員		9.43		R3
土木一般世話役		2.24		R4
軽油		8.7		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J04 費用の内訳

入力名称
無し
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.630%, 労10.570%, 材87.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.04		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.16		K3
普通作業員		3.78		R1
特殊作業員		2.17		R2
運転手(特殊)		2.12		R3
土木一般世話役		0.74		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		79.45		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.66		Z2
軽油		0.58		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0022 号 一位代価表(施工P構成表) セメントミルク浸透

1 m2 当り

(CB410410)

施工P(機 0.920%, 労13.440%, 材85.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t		0.29		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t		0.26		K2
散水車[トラック架装型] 3800L		0.24		K3
普通作業員		6.03		R1
特殊作業員		3.47		R2
運転手(特殊)		1.62		R3
土木一般世話役		0.89		R4
半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型		85.39		Z1
軽油		0.24		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工厚さ
J02 浸透用セメントミルク種類

入力名称
50mm
超速硬型

(CB410260)

施工P(機 2.030%, 労13.160%, 材84.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.29		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.2		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.2		K3
普通作業員		4.71		R1
特殊作業員		2.7		R2
運転手(特殊)		2.64		R3
土木一般世話役		0.92		R4
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		80.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		3.25		Z2
軽油		0.72		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
開粒度アスコン(13)
タックコート PK-4

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.820%, 労11.830%, 材86.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.16		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.18		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.18		K3
普通作業員		4.23		R1
特殊作業員		2.43		R2
運転手(特殊)		2.37		R3
土木一般世話役		0.83		R4
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		76.99		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.58		Z2
軽油		0.65		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生粗粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0025 号 一位代価表(施工P構成表) 上層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410040)

施工P(機10.050%, 労31.450%, 材58.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		4.02		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		3.18		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		1.04		K3
運転手(特殊)		14.47		R1
特殊作業員		5.08		R2
普通作業員		4.81		R3
土木一般世話役		1.42		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		54.88		Z1
軽油		2.97		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整碎石 RM-40
150 mm
1層施工
全ての費用

(CB410030)

施工P(機 4.870%, 労15.240%, 材79.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		1.95		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.54		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.5		K3
運転手(特殊)		7.01		R1
特殊作業員		2.46		R2
普通作業員		2.33		R3
土木一般世話役		0.69		R4
再生クラッシャーラン RC-40		78.14		Z1
軽油		1.44		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
190 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

第 0027 号 一位代価表(施工P構成表) 遮水シート張

1 m2 当り

(CB226130)

施工P(機 0.000%, 労13.440%, 材86.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		7.88		R1
土木一般世話役		2.08		R2
遮水シート 厚1.0+10.0mm		86.56		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
遮水シート規格

入力名称
遮水シートA(厚1.0+10.0mm)

(CB410031)

施工P(機 5.910%, 労71.410%, 材22.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		3.06		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.68		K2
普通作業員		29.93		R1
運転手(特殊)		25.29		R2
特殊作業員		14.12		R3
再生クラッシャーラン RC-40		20.42		Z1
軽油		2.2		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 全仕上り厚(実数入力)
 J02 施工区分
 J03 材料
 J04 費用の内訳

入力名称
 100 mm
 1層施工
 再生クラッシャーラン RC-40
 全ての費用

(CB410650)

施工P(機 4.540%, 労72.810%, 材22.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		2.8		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.61		K2
特殊作業員		21.35		R1
運転手(特殊)		19.91		R2
普通作業員		18.47		R3
土木一般世話役		10.97		R4
フィルター材料 再生砂		20.37		Z1
軽油		2.22		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均厚さ

入力名称
100mm以上120mm未満

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労65.640%, 材34.360%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		29.37		R1
土木一般世話役		17.44		R2
特殊作業員		16.92		R3
歩車道境界ブロック (摺付部A型) 端 末部		34.36		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 ブロック規格
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J05 基礎砕石規格
 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.67 個/m
 無し
 無し

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		29.37		R1
土木一般世話役		17.44		R2
特殊作業員		16.92		R3
歩車道境界ブロック (一般部A型)		34.36		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 ブロック規格
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J05 基礎砕石規格
 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.67 個/m
 無し
 無し

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労65.640%, 材34.360%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		29.37		R1
土木一般世話役		17.44		R2
特殊作業員		16.92		R3
歩車道境界ブロック (切下部A型) バリアフリー型		34.36		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 ブロック規格
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J05 基礎砕石規格
 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.67 個/m
 無し
 無し

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労65.640%, 材34.360%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		29.37		R1
土木一般世話役		17.44		R2
特殊作業員		16.92		R3
歩車道境界ブロック (乗入部)		34.36		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 ブロック規格
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J05 基礎砕石規格
 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.67 個/m
 無し
 無し

(CB422520)

施工P(機 0.570%, 労73.900%, 材25.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.57		K1
普通作業員		33.33		R1
特殊作業員		18.67		R2
土木一般世話役		18.52		R3
運転手(特殊)		1.4		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		23.76		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		1.24		Z2
軽油		0.53		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J04 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 C種(150×150×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 無し

(CB422520)

施工P(機 0.390%, 労73.550%, 材26.060%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.39		K1
普通作業員		28.11		R1
土木一般世話役		14.55		R2
特殊作業員		13.8		R3
型わく工		11.56		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		16.13		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		8.73		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.84		Z3
軽油		0.36		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 C種(150×150×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 18-8-25(高炉)
 無し

(CB422520)

施工P(機 0.560%, 労78.890%, 材20.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.56		K1
普通作業員		35.55		R1
特殊作業員		19.97		R2
土木一般世話役		19.86		R3
運転手(特殊)		1.38		R4
地先境界ブロック 120×120×600(A)		18.81		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		1.22		Z2
軽油		0.52		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格
J04 基礎砕石規格
J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
設置
A種(120×120×600)
再生クラッシャーラン RC-40
無し

(CB240010)

施工P(機 4.320%, 労37.950%, 材57.730%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		4.08		K1
特殊作業員		11.26		R1
普通作業員		10.14		R2
土木一般世話役		7.41		R3
運転手(特殊)		6.9		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		55.58		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
バックホウ(クレーン機能付)打設
18-8-25(高炉)
一般養生
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 4.320%, 労37.950%, 材57.730%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		4.08		K1
特殊作業員		11.26		R1
普通作業員		10.14		R2
土木一般世話役		7.41		R3
運転手(特殊)		6.9		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		55.58		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
バックホウ(クレーン機能付)打設
18-8-25(高炉)
一般養生
全ての費用

(CB440780)

施工P(機 2.460%, 労28.300%, 材69.240%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		2.46		K1
普通作業員		10.34		R1
土木一般世話役		6.14		R2
特殊作業員		5.96		R3
運転手(特殊)		5.86		R4
ハンドホール 600×600×900		67.29		Z1
軽油		1.95		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
クレーン機種

入力名称
バックホウ(クローラ型)

(CB240010)

施工P(機 4.190%, 労40.170%, 材55.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.96		K1
普通作業員		11.83		R1
特殊作業員		10.94		R2
土木一般世話役		8.07		R3
運転手(特殊)		6.71		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		53.56		Z1
軽油		1.97		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 全ての費用

第 0041 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		44.66		R1
普通作業員		30.77		R2
土木一般世話役		11.53		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

第 0042 号 一位代価表(施工P構成表) 車止めポスト設置

1 本 当り

(CB420910)

施工P(機 0.000%, 労17.120%, 材82.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		16.31		R1
車止めポスト(両フック)		82.88		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 6.270%, 労81.190%, 材12.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		6.23		K1
普通作業員		38.9		R1
特殊作業員		16.99		R2
運転手(特殊)		15.19		R3
土木一般世話役		9.55		R4
再生クラッシャーラン RC-40		6.7		Z1
軽油		5.8		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

第 0044 号 一位代価表(施工P構成表) 車止めポスト設置

1 本 当り

(CB420910)

施工P(機 0.000%, 労17.120%, 材82.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		16.31		R1
車止めA		82.88		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0045 号 一位代価表(施工P構成表) 車止めポスト設置

1 本 当り

(CB420910)

施工P(機 0.000%, 労17.120%, 材82.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		16.31		R1
車止めB		82.88		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 4.320%, 労37.950%, 材57.730%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		4.08		K1
特殊作業員		11.26		R1
普通作業員		10.14		R2
土木一般世話役		7.41		R3
運転手(特殊)		6.9		R4
生コンクリート 21-8-25(20) 【55%以下】		55.58		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
バックホウ(クレーン機能付)打設
21-8-25(20)(普通)
一般養生
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 4.320%, 労37.950%, 材57.730%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		4.08		K1
特殊作業員		11.26		R1
普通作業員		10.14		R2
土木一般世話役		7.41		R3
運転手(特殊)		6.9		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		55.58		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
バックホウ(クレーン機能付)打設
18-8-25(高炉)
一般養生
全ての費用

(CB431720)

施工P(機 0.000%, 労70.020%, 材29.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
鉄筋工		40.55		R1
普通作業員		18.55		R2
土木一般世話役		9.55		R3
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10		29.98		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 鉄筋規格
J02 費用の内訳

入力名称
SD295 D10
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 4.450%, 労36.140%, 材59.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		4.2		K1
特殊作業員		11.59		R1
普通作業員		8.51		R2
運転手(特殊)		7.11		R3
土木一般世話役		6.89		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		57.2		Z1
軽油		2.09		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 構造物種別
 J02 打設工法
 J03 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 18-8-25(高炉)
 養生無し
 全ての費用

(CB430510)

施工P(機 6.050%, 労55.500%, 材38.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm		4.09		K1
特殊作業員		19.28		R1
土木一般世話役		9.9		R2
普通作業員		8.33		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		35.21		Z1
ガソリン レギュラー		2.19		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機 9.200%, 労82.230%, 材 8.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.2		K1
土木一般世話役		29.42		R1
運転手(特殊)		28.07		R2
普通作業員		24.74		R3
軽油		8.57		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機45.570%, 労37.510%, 材16.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.57		K1
運転手(一般)		37.51		R1
軽油		16.92		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	有り
J08	運搬距離(km)(DID区間有)	10.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m ³ 以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	m ³		SG800950
第0002号施工表	自由勾配側溝 無し，L=2000mm 1000kg/個以下，無し，生コンクリート(各種)，0.30 m ³ /10m，有り，再生クラッシュ 40～0，0.6 m ³ /10m，生コンクリート(各種)，0 m ³ /10m	m		WB821420
第0003号施工表	自由勾配側溝 無し，L=2000mm 1000kg/個以下，無し，生コンクリート(各種)，0.28 m ³ /10m，有り，再生クラッシュ 40～0，0.55 m ³ /10m，生コンクリート(各種)，0 m ³ /10m	m		WB821420
第0004号施工表	砂基礎設置工（市場単価） 人力施工，時間制約補正なし，夜間補正なし	m ³		SG800950
第0005号施工表	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 200mm，20m以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	m		SG800930
第0006号施工表	インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚 6cm，特殊品，再生砂，敷材料厚さ 30mm，100m ² 以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	m ²		SB810410
第0007号施工表	基礎掘削及びスパイラルダクト立込 照明灯基礎 500φ2m以下	基		WE211600
第0008号施工表	トラック式アースオーガ〔建柱車〕オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	hr		K2088001
第0009号施工表	道路照明灯建柱 GL8～12m 重量350kg以下，割増なし	基		WE210800
第0010号施工表	照明器具取付 照明器具取付，新設，持込	台		WE211500

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0011号施工表	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]バスケット型 12m×200kg×2名	hr		K0433002
第0012号施工表	遮断器据付 6kV以下, 新設, 補正なし	台		WE200300
第0013号施工表	分電盤取付(ポール取付) 分電盤(ポール取付), 新設	面		WE211000
第0014号施工表	鋼板組立柱建柱 鋼板組立柱8m以下, 新設	本		WE118200
第0015号施工表	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1 条	m		WE110500
第0016号施工表	ケーブル及び電線配線 管内配線, 20mm以下, 新設	m		WE114000
第0017号施工表	埋設標識シート敷設 埋設標識シート敷設	m		WE122200
第0018号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	m		WB810760
第0019号施工表	道路付属物設置工(車線分離標[ラバーポール]設置) 着脱式(穿孔式・3本脚), 手間+材料費, 本体径80ベ ス径250高さ800mm, 10本未満, 夜間補正なし, 時間制約補正なし	本		SB812400
第0020号施工表	ベンチ据付 背無しベンチ, 40kg以上50kg未満	基		WB610420
第0021号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0022号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0023号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、ゼブラ 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0024号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、矢印・記号・文 字 15cm換 算、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0001号施工P	掘削 土砂、オフ・ソック ト、無し、無し、5,000m3未満	m3		CB210100
第0002号施工P	床掘り 土砂、標準、無し、無し	m3		CB210030
第0003号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3		CB210410
第0004号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3		CB210410
第0005号施工P	土砂等運搬 標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土 砂(岩塊・玉石混り土 含む)、有り、6.0km以下	m3		CB210110
第0006号施工P	安定処理 バックホウ、路床、1m以下、1.75 t/100m2	m2		CB211410
第0007号施工P	型枠 一般型枠、均しコンクリート	m2		CB240210

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0008号施工P	モルタル練 高炉, 全ての費用	m3		CB240060
第0009号施工P	蓋設置 200kgを超え800kg以下	組		CB440460
第0010号施工P	蓋設置 200kg以下	組		CB440460
第0011号施工P	プレキャスト集水桝 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用	基		CB222800
第0012号施工P	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m2		CB221110
第0013号施工P	プレキャスト集水桝 据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	基		CB222800
第0014号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0015号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0016号施工P	型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		CB240210
第0017号施工P	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m2		CB221110
第0018号施工P	プレキャスト集水桝 据付, 400kgを超え600kg以下, 無し, 全ての費用	基		CB222800

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0019号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0020号施工P	不陸整正 無し, 全ての費用	m2		CB410010
第0021号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費 用	m2		CB410260
第0022号施工P	セメントミルク浸透 50mm, 超速硬型	m2		CB410410
第0023号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 開粒度アス コン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0024号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度ア スコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費 用	m2		CB410240
第0025号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 150 mm, 1層施 工, 全ての費用	m2		CB410040
第0026号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 190 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2		CB410030
第0027号施工P	遮水シート張 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	m2		CB226130
第0028号施工P	下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0029号施工P	フィルター層 100mm以上120mm未満	m2		CB410650

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0030号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.67 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0031号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.67 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0032号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.67 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0033号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.67 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0034号施工P	地先境界ブロック 設置, C種(150×150×600), 個/m, 再 生クラッシュラン RC-40, 無し	m		CB422520
第0035号施工P	地先境界ブロック 設置, C種(150×150×600), 個/m, 再 生クラッシュラン RC-40, 18-8-25(高炉), 無し	m		CB422520
第0036号施工P	地先境界ブロック 設置, A種(120×120×600), 個/m, 再 生クラッシュラン RC-40, 無し	m		CB422520
第0037号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能 付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養 生, 全ての費用	m3		CB240010
第0038号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能 付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養 生, 全ての費用	m3		CB240010
第0039号施工P	ハンドホール バックホ(クローラ型)	個		CB440780
第0040号施工P	コンクリート 小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全て の費用	m3		CB240010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0041号施工P	型枠 一般型枠, 小型構造物	m2		CB240210
第0042号施工P	車止めポスト設置 全ての費用	本		CB420910
第0043号施工P	基礎碎石 7.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2		CB221110
第0044号施工P	車止めポスト設置 全ての費用	本		CB420910
第0045号施工P	車止めポスト設置 全ての費用	本		CB420910
第0046号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 21-8-25(20)(普通), 一般養生, 全ての費用	m3		CB240010
第0047号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		CB240010
第0048号施工P	鉄筋 SD295 D10, 全ての費用	t		CB431720
第0049号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0050号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0051号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0052号施工P	殻運搬 舗装版破碎，機械(騒音対策不要、厚15cm以下)，有り，10.5km以下，全ての費用	m3		CB227010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。