

令和6年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				狭山市駅加佐志線交差点舗装復旧工事											
工 事 場 所				狭山市 沢・入間川 地内											
路 河 川 名 称															
事 業 名				狭山市駅加佐志線整備事業											
工 事 大 要															
工事延長 L=215.0m 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 道路附属施設工 一式 路面清掃工 一式															

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 00	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0609) 令和06年09月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和06年09月						
主たる工種	舗装工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (1) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
舗装						式			
				1					
構造物撤去工						式			
				1					
構造物取壊し工						式			
				1					
舗装版切断 (15cm<t≤30cm)						m			第1号一位代価表
				28					
舗装版切断 (t≤15cm)						m			第2号一位代価表
				4					
舗装版破碎 (t=20cm)						m2			第3号一位代価表
				24					
舗装版破碎 (t=5cm)						m2			第4号一位代価表
				7					
舗装版破碎 (t=4cm)						m2			第5号一位代価表
				32					
運搬処理工						式			
				1					
上) 殻運搬処理 (アスコン廃材t=15cm以						m3			第6号一位代価表
				5					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下)	--	殻運搬処理	(アスコン廃材t=15cm以			m3			第7号一位代価表 車道
				0.3					
下)	--	殻運搬処理	(アスコン廃材t=15cm以			m3			第8号一位代価表 歩道
				1.3					
--	--	殻運搬処理	(濁水処理)			式			第9号一位代価表
				1					
--	--	舗装工				式			
				1					
--	--	路面切削工				式			
				1					
--	--	路面切削				m2			第10号一位代価表
				3,270					
--	--	殻運搬処分				m2			第11号一位代価表
				163					
--	--	アスファルト舗装工				式			
				1					
--	--	基層(車道部)t=150mm				m2			第12号一位代価表
				30					
--	--	表層(車道部)t=50mm				m2			第13号一位代価表 交差点部 b>3.0m
				2,650					
--	--	表層(車道部)t=50mm				m2			第14号一位代価表 一般部 b>3.0m
				641					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 表層(歩道部) t=40mm						m2			第15号一位代価表
				32					
— — 縁石工						式			
				1					
— — — 縁石工						式			
				1					
— — — 歩車道境界ブロック(中央分離帯)						m			第16号一位代価表
				9					
— — — — 地先境界ブロック						m			第17号一位代価表
				8					
— — 区画線工						式			
				1					
— — — 区画線工						式			
				1					
— — — 溶融式区画線(実線・白・15cm)						m			第18号一位代価表
				1,340					
— — — 溶融式区画線(実線・黄・15cm)						m			第19号一位代価表
				200					
— — — — 溶融式区画線(ゼブラ・45cm)						m			第20号一位代価表
				340					
— — — 溶融式区画線(破線・白・15cm)						m			第21号一位代価表
				260					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 溶融式区画線（破線・白・30cm）					m			第22号一位代価表
				11				
— — — 溶融式区画線（矢印・白・15cm換算）					m			第23号一位代価表
				220				
— — — 溶融式区画線（破線・黄・20cm）					m			第24号一位代価表
				26				
— — — — 区画線消去					m			第25号一位代価表
				21				
— — 道路付属施設工					式			
				1				
— — — 道路付属物工					式			
				1				
— — — — 道路鋏（C型）					個			第26号一位代価表
				3				
— — — 防止柵工					式			
				1				
— — — — 仮設進入防止柵運搬					t			第27号一位代価表
				18.2				
— — — 蓋調整工					式			
				1				
— — — — 蓋調整（消火栓）					基			第28号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 小型標識工					式			
				1				
— — — — 標識板 (400×600)					枚			第29号一位代価表
				3				
— — — — 標識柱 (H=3300～3600)					基			第30号一位代価表
				3				
— — — — 反射板 (400×600)					枚			第31号一位代価表
				2				
— — 路面清掃工					式			
				1				
— — — 路面清掃工					式			
				1				
— — — — 路面清掃 (車道)					km			第32号一位代価表 幹90号線車道
				0.7				
— — — — 路面清掃 (歩道)					m2			第33号一位代価表 幹90号線歩道
				1,200				
— 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 交通誘導警備員A（昼間）					人日			第34号一位代価表
— — — — 交通誘導警備員B（昼間）					人日			第35号一位代価表
— — — — 交通誘導警備員A（夜間）					人日			第36号一位代価表
— — — — 交通誘導警備員B（夜間）					人日			第37号一位代価表
— — — — 交通誘導警備員A（3交替制）					式			第1号内訳書
				1				
— — — — 交通誘導警備員B（3交替制）					式			第2号内訳書
				1				
— 直接工事費					式			
				1				
— _ 共通仮設費計					式			
				1				
— _ 共通仮設費（積分）					式			
				1				
— _ _ 運搬費					式			
				1				
— _ _ _ 建設機械運搬費					台			第9501号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 安全費					式			
				1				
— — — — 安全施設購入費					式			第9502号一位代価表
				1				
— — — 共通仮設費（率分）					式			
				1				
— 純工事費					式			
				1				
— — 現場管理費					式			
				1				
— 工事原価計					式			
				1				
— — 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
— 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表(内訳書) 交通誘導警備員A (3交替制)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A (8:00～16:00)		人			
	2				
交通誘導警備員A (16:00～24:00)		人			1.054
	2				
交通誘導警備員A (24:00～8:00)		人			1.108
	2				
合 計					

第2号一位代価表(内訳書) 交通誘導警備員B (3交替制)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B (8:00～16:00)		人			
	4				
交通誘導警備員B (16:00～24:00)		人			1.056
	4				
交通誘導警備員B (24:00～8:00)		人			1.112
	4				
合 計					

第1号一位代価表

舗装版切断 (15cm<t≤30cm)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (車道)		m			第1号施工 P
アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第2号一位代価表

舗装版切断 (t≤15cm)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (歩道)		m			第2号施工 P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第3号一位代価表

舗装版破碎 (t=20cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 (車道)		m2			第3号施工 P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			夜間
	(1		当り		

第4号一位代価表

舗装版破碎 (t=5cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 (仮舗装)		m2			第4号施工P 夜間
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第5号一位代価表

舗装版破碎 (t=4cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 (歩道)		m2			第5号施工P
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第6号一位代価表

殻運搬処理 (ｱｽｺﾝ廃材t=15cm以上)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第6号施工P 夜間
舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 無し, 7.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

殻運搬処理 (アスコン廃材t=15cm以下)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用		m3			第7号施工P
	100				夜間
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材		t			
	235				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第8号一位代価表

殻運搬処理 (アスコン廃材t=15cm以下)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用		m3			第8号施工P
	100				
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材		t			
	220				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第9号一位代価表

殻運搬処理（濁水処理）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]		m3			
	0.134				
合 計		式			

第10号一位代価表

路面切削

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用		m2			第9号施工P 夜間
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第11号一位代価表

殻運搬処分

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削) 無し, 7.5km以下, 全ての費用		m3			第10号施工P 夜間
	100				
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材		t			
	235				
合 計		m2			
	(1		当り		

第12号一位代価表

基層(車道部) t=150mm

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第11号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 粗粒 II型(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				夜間
中間層(車道・路肩部)		m2			第12号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 粗粒 II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				夜間
中間層(車道・路肩部)		m2			第12号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 粗粒 II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第13号一位代価表

表層(車道部) t=50mm

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第13号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第14号一位代価表

表層(車道部) t=50mm

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第14号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 密粒 II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第15号一位代価表

表層(歩道部) t=40mm

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第15号施工P
1.4m以上, mm, mm, 40 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第16号一位代価表

歩車道境界ブロック (中央分離帯)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中央分離帯ブロック		m			第16号施工P
設置, C種(180/210×300×600), 個/m, 無し, 無し	20				
コンクリート		m3			第17号施工P
無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	0.45				
中央分離帯基礎ブロック		m			第18号施工P
設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0.5 個/m, 無し, 無し	20				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第19号施工P
再利用設置, C種(150×150×600), 個/m, 無し, 18-8-25(高炉), 有り	10				
地先境界ブロック撤去		m			第20号施工P
再利用	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第1号施工表
無し, 熔融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第2号施工表
無し, 熔融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第20号一位代価表

溶融式区画線（ゼブラ・45cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、ゼブラ 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第3号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第21号一位代価表

溶融式区画線（破線・白・15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、破線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第4号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第22号一位代価表

溶融式区画線（破線・白・30cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、破線 30cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第5号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第23号一位代価表

溶融式区画線（矢印・白・15cm換算）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第6号施工表
無し，溶融式手動，無し，矢印・記号・文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第24号一位代価表

溶融式区画線（破線・黄・20cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第7号施工表
無し，溶融式手動，無し，破線 20cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛・クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第25号一位代価表

区画線消去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線消去		m			第8号施工表
無し，削取り式，無し，無し，全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第26号一位代価表

道路鋳 (C型)

100.000 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物設置工 (道路鋳設置)		個			第9号施工表
大型鋳, 手間のみ, 大型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅20cm, 10個未満, 夜間補正なし, 時間制約補正なし	100				
道路鋳 小型 両面 穿孔式		個			
C型 200×50mm	100				
合 計		個			
	(1		当り		

第27号一位代価表

仮設進入防止柵運搬

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬		t			第21号施工P
クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t, 無し, 2.0km以下	100				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t			第22号施工P
クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第28号一位代価表

蓋調整 (消火栓)

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋 (受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		組			第10号施工表
調整コンクリートブロックを使用しない	100				
合 計		基			
	(1		当り		

第29号一位代価表

標識板 (400×600)

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])		m2			第11号施工表
新設, 2.0m2未満, 広角プリズム, 10m2未満, 無, 無, 無	24				黄色
合 計		枚			
	(1		当り		)

第30号一位代価表

標識柱 (H=3300～3600)

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎設置(路側式)		基			第12号施工表
単柱式(基礎含む)φ60.5, 3～4基, 無, 無, 無, 有, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	100				
合 計		基			
	(1		当り		)

第31号一位代価表

反射板 (400×600)

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
線形誘導標		枚			
400×600 SZH4-6	100				
合 計		枚			
	(1		当り		)

第32号一位代価表

路面清掃（車道）

100.000 km 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面清掃(機械清掃工)		km			第13号施工表
ブラシ式, リヤダンプ2.5m3級, L, 清掃 車持込 ブラシ持込 ブラ シ式, 1800L, 持込, 標準	100				
合 計		km			
	(1		当り		

第33号一位代価表

路面清掃（歩道）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面清掃(歩道等・人力)		m2			第23号施工P
歩道 多い	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第34号一位代価表

交通誘導警備員A（昼間）

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人日			第16号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		

第35号一位代価表

交通誘導警備員B（昼間）

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第17号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		

第36号一位代価表

交通誘導警備員A（夜間）

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人日			第18号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		

第37号一位代価表

交通誘導警備員B（夜間）

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第19号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m, 10 km, 無		台			第20号施工表
合 計		台			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事標示板 550×1600, 枠付, カプセル反射		個			
	10				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線20cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	760.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	33.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	33.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 20cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線消去

1,000.00 m 当り

(WB821220)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無	1,000.000	m			
軽油		L			
ガソリン レギュラー		L			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	削取り式
J03 豪雪補正の有無	無し
J05 時間的制約の有無	無し
J06 費用の内訳	全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物設置工 (道路鋸設置)

1.00 個 当り

(SB812340)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路鋸設置工 大型鋸 穿孔式 両面反射 アルミ製 設置幅20cm	1.000	個			
道路鋸 大型 両面 30<高さ≤50 設置幅20cm (控除分)	1.000	個			
合 計	1	個	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	大型鋸
J02 材料費区分	手間のみ
J03 規格・仕様	大型鋸 両面反射 穿孔 アルミ幅20cm
J04 施工規模	10個未満
J05 夜間作業の補正	夜間補正なし
J06 時間制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋 (受枠とも) 調整コンクリートブ
ロック据付工

1.00 組 当り

(SG000765)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	組	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
調整コンクリートブロックを使用しない

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表)

標識板設置(案内標識[路線番号
除く])

1.00 m2 当り

(WB812140)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識板設置(案内標識[番号除])新設 広角プリズム 2m2未満 金具含	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業内容
J02 標識板の規格
J03 反射シートの種類
J04 施工規模加算
J05 時間的制約を受ける場
合の補正
J06 夜間作業の補正
J07 標識板の裏面塗装

入力名称
新設
2.0m2未満
広角プリズム
10m2未満
無
無
無

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 標識柱・基礎設置(路側式) 1.00 基 当り

(WB812110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	1.000	基			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	柱の規格	単柱式(基礎含む) φ60.5
J02	施工規模加算	3～4基
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	夜間作業の補正	無
J05	曲げ支柱加算	無
J06	柱の材料費の計上	有
J07	塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 路面清掃(機械清掃工)

100.00 km 当り

(WB432310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
路面清掃車運転 ブラシ式リヤダンプ2.5m3級, L, 標準, 持込		hr			第14号施工表
散水車[トラック架装型]1800L		hr			第15号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	km	当り		

条件名称
J01 路面清掃車機種
J05 清掃車、ブラシ保有区分
J08 散水車機種
J10 散水車機械使用区分
J11 機械供用日当り運転時間 t

入力名称
ブラシ式 リヤダンプ2.5m3級
清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式
1800L
持込
標準

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 路面清掃車運転

1.00 hr 当り

(WK430310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
助手		人			
軽油		L			
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 2.5～3.1m3		hr			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 路面清掃車機種
J05 機械供用日当り運転時間 t
J07 路面清掃車使用区分

入力名称
ブラシ式リヤダンプ2.5m3級
標準
持込

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 散水車[トラック架装型]1800L

1.00 hr 当り

(K1108006)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
散水車[トラック架装型] 1800L		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員A

1.00 人日 当り

(WB010211)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員A

1.00 人日 当り

(WB010211)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人			夜間
合 計	1	人日	当り		

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			夜間
合 計	1	人日	当り		

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表)

貨物自動車による運搬（1 車一回（片道））

1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

条件名称
J01 運搬区分
J02 片道運搬距離(実数入力)
J03 その他の諸料金の有無

入力名称
路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m
10 km
無

(CB430510)

施工P(機11.500%, 労40.600%, 材47.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm		7.77		K1
特殊作業員		14.06		R1
土木一般世話役		7.26		R2
普通作業員		6.11		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ		21.21		Z1
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		14.55		Z2
コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ		8.9		Z3
ガソリン レギュラー		2.19		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cmを超え30cm以下
全ての費用

(CB430510)

施工P(機 6.050%, 労55.500%, 材38.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm		4.09		K1
特殊作業員		19.28		R1
土木一般世話役		9.9		R2
普通作業員		8.33		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		35.21		Z1
ガソリン レギュラー		2.19		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機18.660%, 労72.620%, 材 8.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		10.37		K1
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量600～800kg級		7.75		K2
運転手(特殊)		29.92		R1 夜間
普通作業員		26.34		R2 夜間
土木一般世話役		14.25		R3 夜間
軽油		8.47		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cmを超え40cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB430310)

施工 P (機 9.200%, 労 82.230%, 材 8.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.2		K1
土木一般世話役		29.42		R1 夜間
運転手(特殊)		28.07		R2 夜間
普通作業員		24.74		R3 夜間
軽油		8.57		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB430310)

施工P(機 9.200%, 労82.230%, 材 8.570%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.2		K1
土木一般世話役		29.42		R1
運転手(特殊)		28.07		R2
普通作業員		24.74		R3
軽油		8.57		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 舗装版種別
 J03 障害等の有無
 J04 騒音振動対策
 J06 舗装版厚
 J07 積込作業の有無
 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 不要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

(CB227010)

施工P(機45.570%, 労37.510%, 材16.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.57		K1
運転手(一般)		37.51		R1 夜間
軽油		16.92		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破砕
J02 積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し
J03 DID区間の有無	無し
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	7.5km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機45.570%, 労37.510%, 材16.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.57		K1
運転手(一般)		37.51		R1 夜間
軽油		16.92		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破砕
J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03 DID区間の有無	無し
J07 運搬距離(km)(DID区間無)	11.5km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機45.570%, 労37.510%, 材16.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.57		K1
運転手(一般)		37.51		R1
軽油		16.92		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	無し
J07	運搬距離(km)(DID区間無)	11.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

(CB430010)

施工P(機53.460%, 労34.470%, 材12.070%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		32.54		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3		6.49		K2
普通作業員		12		R1 夜間
土木一般世話役		3.54		R2 夜間
特殊作業員		3.43		R3 夜間
運転手(特殊)		3.38		R4 夜間
軽油		8.81		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工区分・平均切削深さ
J02 段差すりつけの撤去作業
J03 費用の内訳

入力名称
全面切削6cm以下(4000m2以下)
有り
全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬(路面切削)

1 m3 当り

(CB430020)

施工P(機42.460%, 労43.370%, 材14.170%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		42.46		K1
運転手(一般)		43.37		R1 夜間
軽油		14.17		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 DID区間の有無
J02 運搬距離(km)(DID区間無)
J04 費用の内訳

入力名称
無し
7.5km以下
全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.820%, 労11.830%, 材86.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.16		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.18		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.18		K3
普通作業員		4.23		R1 夜間
特殊作業員		2.43		R2 夜間
運転手(特殊)		2.37		R3 夜間
土木一般世話役		0.83		R4 夜間
改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)		76.99		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.58		Z2
軽油		0.65		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
改質As 粗粒 II型(20)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410250)

施工P(機 1.930%, 労12.530%, 材85.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.23		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.19		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.19		K3
普通作業員		4.49		R1 夜間
特殊作業員		2.57		R2 夜間
運転手(特殊)		2.51		R3 夜間
土木一般世話役		0.87		R4 夜間
改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)		81.62		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		3.1		Z2
軽油		0.69		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
改質As 粗粒 II型(20)
タックコート PK-4

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.710%, 労11.140%, 材87.150%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.09		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.17		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.17		K3
普通作業員		3.99		R1 夜間
特殊作業員		2.29		R2 夜間
運転手(特殊)		2.23		R3 夜間
土木一般世話役		0.78		R4 夜間
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 III型(20)		83.67		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.75		Z2
軽油		0.61		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
各種(2.30以上2.40t/m3未満)
タックコート PK-4

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.710%, 労11.140%, 材87.150%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.09		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.17		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.17		K3
普通作業員		3.99		R1 夜間
特殊作業員		2.29		R2 夜間
運転手(特殊)		2.23		R3 夜間
土木一般世話役		0.78		R4 夜間
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)		83.67		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.75		Z2
軽油		0.61		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
改質As 密粒 II型(20)
タックコート PK-4

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工P構成表) 表層(歩道部)

1 m2 当り

(CB410261)

施工P(機 2.950%, 労24.170%, 材72.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		2.21		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		0.43		K2
普通作業員		9.07		R1
特殊作業員		6.27		R2
運転手(特殊)		4.1		R3
土木一般世話役		2.14		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		63.39		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		9.01		Z2
軽油		0.43		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m以上
40 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3
全ての費用

(CB422510)

施工P(機 2.390%, 労53.080%, 材44.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		2.39		K1
特殊作業員		21.62		R1
普通作業員		18.72		R2
土木一般世話役		11.12		R3
歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600(C)		43.78		Z1
軽油		0.75		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J04 ブロック規格
 J04 基礎碎石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 C種(180/210×300×600)
 無し
 無し

(CB240010)

施工P(機 4.320%, 労37.950%, 材57.730%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		4.08		K1
特殊作業員		11.26		R1
普通作業員		10.14		R2
土木一般世話役		7.41		R3
運転手(特殊)		6.9		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		55.58		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 構造物種別
J02 打設工法
J03 コンクリート規格
J05 養生工の種類
J13 費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
バックホウ(クレーン機能付)打設
18-8-25(高炉)
一般養生
全ての費用

(CB422510)

施工P(機 2.590%, 労46.310%, 材51.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		2.59		K1
普通作業員		15.79		R1
土木一般世話役		9.38		R2
特殊作業員		9.1		R3
運転手(特殊)		8.96		R4
中央分離帯基礎ブロック 455×255×2000		48.12		Z1
軽油		2.98		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J04 基礎碎石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 各種1000-2000mm、150-550kg未満
 0.5 個/m
 無し
 無し

(CB422520)

施工P(機 0.000%, 労88.750%, 材11.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		33.42		R1
土木一般世話役		18.13		R2
特殊作業員		16.4		R3
型わく工		14.89		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		11.25		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J04 ブロック規格
 J05 基礎碎石規格
 J06 均し基礎コンクリート規格
 養生工の有無

入力名称
 再利用設置
 C種(150×150×600)
 無し
 18-8-25(高炉)
 有り

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)		4.5		K1
普通作業員		30.01		R1
土木一般世話役		17.82		R2
特殊作業員		17.28		R3
運転手(特殊)		17.01		R4
軽油		1.67		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
再利用区分

入力名称
再利用

(CB010410)

施工P(機17.820%, 労77.970%, 材 4.210%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		17.82		K1
特殊作業員		39.3		R1
運転手(特殊)		38.67		R2
軽油		4.21		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J03 片道運搬距離(km)DID無

入力名称
クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t
無し
2.0km以下

第 0022 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

(CB010420)

施工 P (機 17.750%, 労 78.050%, 材 4.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		17.75		K1
特殊作業員		39.15		R1
運転手(特殊)		38.51		R2
軽油		4.2		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

J01 トラック機種

入力名称

クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t

第 0023 号 一位代価表(施工 P 構成表) 路面清掃(歩道等・人力)

1 m2 当り

(CB432520)

施工 P (機 0.000%, 労 100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		99.01		R1
積算単価		標準単価		

条件名称

J01 施工場所・塵埃量

入力名称

歩道 多い

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0002号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アス ファルト舗装、全ての費用	m		WB821210
第0003号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、ゼブラ 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0004号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、破線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0005号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、破線 30cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0006号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、矢印・記号・文 字 15cm換 算、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0007号施工表	区画線設置 無し、熔融式手動、無し、破線 20cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アス ファルト舗装、全ての費用	m		WB821210
第0008号施工表	区画線消去 無し、削取り式、無し、無し、全ての費 用	m		WB821220
第0009号施工表	道路付属物設置工（道路鉾設置） 大型鉾、手間のみ、大型鉾 両面反 射 穿孔 アルミ幅20cm、10個未満、夜 間補正なし、時間制約補正なし	個		SB812340
第0010号施工表	蓋（受枠とも）調整コンクリートブロ ック据付工 調整コンクリートブロックを使用しない	組		SG000765

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0011号施工表	標識板設置(案内標識[路線番号除く]) 新設, 2.0m2未満, 広角プリズム, 10m2未満, 無, 無, 無	m2		WB812140
第0012号施工表	標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)φ60.5, 3~4基, 無, 無, 無, 有, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	基		WB812110
第0013号施工表	路面清掃(機械清掃工) ブラシ式 リヤダンプ2.5m3級, L, 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式, 1800L, 持込, 標準	km		WB432310
第0014号施工表	路面清掃車運転 ブラシ式リヤダンプ2.5m3級, L, 標準, 持込	hr		WK430310
第0015号施工表	散水車[トラック架装型]1800L	hr		K1108006
第0016号施工表	交通誘導警備員A	人日		WB010211
第0017号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0018号施工表	交通誘導警備員A	人日		WB010211
第0019号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0020号施工表	貨物自動車による運搬(1車一回(片道)) 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 10 km, 無	台		SB010010
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m		CB430510

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0002号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0003号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0004号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0005号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0006号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要、厚15cm超)又は必要, 無し, 7.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0007号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0008号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0009号施工P	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	m2		CB430010
第0010号施工P	殻運搬(路面切削) 無し, 7.5km以下, 全ての費用	m3		CB430020
第0011号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 粗粒 II型(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410240
第0012号施工P	中間層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 粗粒 II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410250

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0013号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0014号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 密粒II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0015号施工P	表層(歩道部) 1.4m以上, mm, mm, 40 mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410261
第0016号施工P	歩車道境界ブロック 設置, C種(180/210×300×600), 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0017号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		CB240010
第0018号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0.5 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0019号施工P	地先境界ブロック 再利用設置, C種(150×150×600), 個/m, 無し, 18-8-25(高炉), 有り	m		CB422520
第0020号施工P	地先境界ブロック撤去 再利用	m		CB422550
第0021号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t, 無し, 2.0km以下	t		CB010410
第0022号施工P	現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t	t		CB010420
第0023号施工P	路面清掃(歩道等・人力) 歩道 多い	m2		CB432520

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。