

狭山市立柏原公民館トイレ改修工事

参考数量書

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	狭山市立柏原公民館トイレ改修工事						
I	直設工事費		1.0	式			
II	共通仮設費	積み上げ	1.0	式			
		その他	1.0	式			
III	現場管理費		1.0	式			
IV	一般管理費		1.0	式			
	有価物控除						
	小計						
	改め						
	消費税（10%）						
	合計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直設工事費						
	1. 建築工事		1.0	式			
	2. 電気設備工事		1.0	式			
	3. 機械設備工事		1.0	式			
	合計						

書 訳 内

[illegible]

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費						
	(積上分)						
	キャスターゲート	W3.2×H2.0程度	1.0	式			
	仮囲い	ガードフェンス H1.8程度	1.0	式			
	水質検査	省略不可12項目	1.0	式			
	環境測定	5物質測定 施工後一室一箇所 計4室	1.0	式			
	舗装撤去	カッター入れ、撤去、掘削	1.0	式			
	舗装復旧	埋め戻し、舗装A-5-10(密粒)	1.0	式			
	家電リサイクル料金	洗濯機(積込・運搬込み)	1.0	式			
	仮設トイレ	大便器4、多目的1 手洗い器2(汲み取り料共)	1.0	式			
		小計					

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1. 建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	コンクリート工事		1.0	式			
3	防水工事		1.0	式			
4	木工事		1.0	式			
5	金属工事		1.0	式			
6	左官工事		1.0	式			
7	塗装工事		1.0	式			
8	内装工事		1.0	式			
9	ユニット工事		1.0	式			
10	撤去工事		1.0	式			
11	発生材処理		1.0	式			
	合計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し	複合改修	1.0	式			
	養生	複合改修	1.0	式			
	養生	搬入路	1.0	式			
	整理清掃あと片付け	複合改修	1.0	式			
	整理清掃あと片付け	搬入路	1.0	式			
	仮設間仕切り	石膏ボード	1.0	式			
	仮設間仕切り運搬		1.0	式			
	仮設扉		1.0	式			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	コンクリート工事						
	床開口閉塞 穴埋め補修(和便撤去部)	アンカー、鉄筋、型枠 コンクリート打設手間共	1.0	か所			
	床開口閉塞 穴埋め補修(和便撤去部)	コンクリート打設手間 N18-15	2.0	か所			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	防水工事						
	ライニング廻りシーリング	MS-2 10×10	34.6	m			
	取合い部シーリング	MS-2	20.0	m			
	建具廻りシーリング	MS-2	20.9	m			
	ガラス廻りシーリング	SR-1 5×5	22.8	m			
	防水シート	1階ライニング入隅 300×300	5.1	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	木工事						
	耐水合板(壁・ライニング)	ラワン合板2類 厚9.0 下地貼り	35.3	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	金属工事						
	ライニング 軽量鉄骨下地		18.0	m ²			
	軽量鉄骨 壁下地	1.2階女子トイレPS	17.3	m ²			
	軽量鉄骨 天井下地	1階男女トイレ	21.5	m ²			
	SUS床見切り	2階男女トイレ出入り口	1.7	m			
	壁見切縁	アルミ製 既存点検口廻り	6.2	m			
	壁点検口新設	1.2階女子トイレPS 450×450	2.0	箇所			
	壁点検口新設	ライニング部分 200×200	1.0	箇所			
	壁点検口 開口補強	1.2階女子トイレPS 450×450	2.0	箇所			
	壁点検口 開口補強	1階男子小便器ライニング部分 200×200	1.0	箇所			
	天井点検口 開口補強	450×450	4.0	箇所			
	天井点検口新設	アルミ製 内外アルミ額縁枠 450×450	4.0	箇所			
	金属製天井下地	トイレブース設置部分 t0.5以上	2.2	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	左官工事						
	モルタル塗り	木こて 一般タイル下 t=37mm程度	56.7	m ²			
	モルタル塗り	コンクリート下地 t=30mm	21.7	m ²			
	セルフレベルリング	t=10mm	21.5	m ²			
	壁薄塗モルタル塗り	タイル浮き撤去部分	40.3	m ²			
	CB撤去後ポリマーセメント	ライニング撤去部	22.2	m ²			
	壁モルタル塗り	1階ライニング下部 t12mm	0.85	m ²			
	既存ガラリ部分モルタル	4ヶ所	0.8	m ³			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	塗装工事						
	木部EPG塗装	細幅100mm程度 三方枠・額縁	27.2	m			
	鋼製建具EPG塗装	壁点検口450角 女子トイレ2箇所	1.2	m ²			
	天井EPG塗装	2階トイレ内	21.5	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	内装工事						
	【床】						
	タイル貼り	モルタル下地別途 抗菌床タイル(ウエット清掃用)	21.5	m ²			
	ビニル床シート	厚2.0 溶接工法	21.5	m ²			
	汚垂れシート	D600	1.40	m ²			
	ビニル床シート立上げ	H60	30.4	m			
	アルミ立上り見切り		30.4	m			
	【壁】						
	化粧ケイ酸カルシウム板張り	厚6.0 目地共 ボンドTM工法同等	137.0	m ²			
	タイル貼り	H=1200 改良圧着張り モルタル下地別途	35.2	m ²			
	シーリング石膏ボード張り	ライニング部分、PS間仕切り 壁	28.8	m ²			
	【天井】						
	天井化粧石膏ボード張り	厚9.5 突きつけ張り	21.5	m ²			
	廻り縁	塩化ビニル製	30.4	m			
	化粧ケイ酸カルシウム板張り	t5 2階男女一部分	5.4	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9-1	ユニット工事						
	TB-1		1.0	か所			
	TB-2		1.0	か所			
	TB-3		1.0	か所			
	TB-4		1.0	か所			
	TB-5		1.0	か所			
	TB-6		1.0	か所			
	TB-7		2.0	か所			
	TB-8		1.0	か所			
	諸経費	施工費・運搬費・法定福利費	1.0	式			
	ライニング天板 ポストフォーム	W150	12.8	m			
	耐食鏡	350×459	6.0	か所			
	耐食鏡	360×1000	3.0	か所			
	補助手摺	小便器用 樹脂被膜タイプ	2.0	か所			
	補助手摺	L型 樹脂被膜タイプ	3.0	か所			
	補助手摺	手洗い器用 樹脂被膜タイプ	4.0	か所			
	補助手摺	I型 樹脂被膜タイプ	2.0	か所			
	小計 (1)						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9-2	ユニット工事						
	補助手摺	可動式(はねあげロック式) 樹脂被膜タイプ	2.0	か所			
	ピクトサイン	200×200	4.0	か所			
	モップハンガー	3個/か所	3.0	か所			
	荷物フック		7.0	か所			
	備品棚	D300×W600	2.0	か所			
	化粧塩ビフィルム貼り	木製建具	12.0	m ²			
	〃	金属製建具	4.5	m ²			
	〃	ケイカル面	12.0	m ²			
	小計 (2)						
	小計 (1)+(2)						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10-1	撤去工事						
	【壁】						
	壁タイル撤去	2階女子トイレタイル面 各所浮き部分 集積共	21.9	m ²			
	壁タイル撤去	ライニング部分	26.0	m ²			
	ライニング撤去 コンクリートブロック	厚100	2.6	m ³			
	塩ビシート撤去	2階女子トイレ 集積共	16.0	m ²			
	クロス撤去	2階女子トイレ 集積共	3.6	m ²			
	廻縁撤去	木製廻縁 40×35 集積共	60.8	m			
	【天井】						
	天井仕上げ材撤去	集積共	27.3	m ²			
	天井LGS下地撤去	集積共	21.5	m ²			
	【床】						
	床タイル目あらし	1階男女トイレ 下地モルタル共 集積共	43.0	m ²			
	床タイル撤去	男子トイレ出入口	0.5	m ²			
	嵩上げ床撤去	t=50	6.9	m ²			
	〃	2階男子トイレ t=70	1.5	m ²			
	和風大便器部分コンクリート撤去	有筋120mm、無筋140mm 集積共	3.0	か所			
	小計 (1)						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10-2	撤去工事						
	【その他】						
	カッター入れ	コンクリート 和便撤去部分	4.8	m			
	〃	モルタル 嵩上げ床部分	19.5	m			
	〃	コンクリートブロック	41.4	m			
	トイレブース撤去		24.4	m ²			
	鏡撤去		14.0	枚			
	ガラス押えビート撤去		14.4	m			
	見切り金物撤去	2階女子トイレ壁 W180	2.1	m			
	がら撤去		4.0	か所			
	補助手摺撤去	L型手摺	1.0	か所			
	〃	跳ね上げ手摺・アルミ下地共	1.0	か所			
	小計 (2)						
	小計 (1) + (2)						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11-1	発生材処理						
	【発生材積込】						
	コンクリートくず	人力土工	1.1	m ³			
	廃プラスチック	人力	0.4	m ³			
	混合廃棄物	人力	1.0	m ³			
	木くず	人力	0.3	m ³			
	金属くず	人力	1.1	m ³			
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	人力	0.6	m ³			
	紙屑	人力	0.1	m ³			
	【発生材運搬】						
	コンクリートくず	人力 2t積み	1.1	m ³			
	廃プラスチック	人力 2t積み	0.4	m ³			
	混合廃棄物	人力 2t積み	1.0	m ³			
	木くず	人力 2t積み	0.3	m ³			
	金属くず	人力 2t積み	1.1	m ³			
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず	人力 2t積み	0.6	m ³			
	紙屑	人力 2t積み	0.1	m ³			
	小計 (1)						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11-2	発生材処理						
	【発生材処理】						
	コンクリート塊	無筋 30cm以下	1.1	t			
	コンクリート塊	有筋 30cm以下	0.1	t			
	廃プラスチック		0.4	m ³			
	混合廃棄物		1.0	m ³			
	木くず		0.3	m ³			
	金属くず		1.1	m ³			
	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず		0.6	m ³			
	紙屑		0.1	m ³			
	小計 (2)	処分費					
	小計 (1) + (2)						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2. 電気設備工事						
1	電灯コンセント設備工事		1.0	式			
2	自動火災設備工事		1.0	式			
3	弱電設備		1.0	式			
4	撤去工事		1.0	式			
5	産業廃棄物処分		1.0	式			

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電灯コンセント設備工事						
	照明器具新設	LED照明器具(ベースライト) LDS1-LSS9-4-29	5.0	個			
	照明器具新設	LED照明器具(ダウンライト) LDS2-LRS1-17	10.0	個			
	呼び出しインターホン用電源工事	非常用	2.0	個			
	表示器	3窓 壁掛型	1.0	個			
	呼び出しインターホン取外し再取付	1階男子トイレ	1.0	個			
	コンセント (樹脂プレート付き)	2P15A×2 125V (接地端子付一体型)	8.0	個			
	コンセント (露出)	2P15A×2 125V (ET付)	3.0	個			
	天井一部復旧	2階男女トイレ	2.0	m ²			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C(天井)照明	18.3	m			
	〃	EM-EEF2.0-3C(天井)コンセント	36.4	m			
	モール(F)	2号	27.7	m			
	電線	IE5.5	16.0	m			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	自動火災設備工事						
	熱感知器(取り外し再取り付け)	定温式	2.0	か所			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	弱電設備						
	天井埋込スピーカー 取り外し再取り付け	SC4Hi-1(3)V3	2.0	か所			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	撤去工事						
	照明器具	FHF32W×1	14.0	箇所			
	コンセント		5.0	箇所			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C(天井)電灯	19.0	m			
	〃	EM-EEF2.0-3C(天井)コンセント	23.0	m			
	モール	壁 2号	16.0	m			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	産業廃棄物処分						
	発生材処理費	混合ガラ 積込運搬共	0.1	m ²			
	蛍光灯器具処分	収集運搬共	1.0	式			
	蛍光灯リサイクル処分	収集運搬共	1.0	式			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3. 機械設備工事						
1	衛生器具設置工事		1.0	式			
2	給水設備工事		1.0	式			
3	排水設備工事		1.0	式			
4	換気設備工事		1.0	式			
5	撤去工事		1.0	式			
6	発生材処分費		1.0	式			
	計						
	スクラップ	鉄屑	0.1	t			
	計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設置工事						
	【1階男子トイレ】						
	床置き壁排水大便器	オストメイト対応式 ウオシュレット、紙巻き器付き	1.0	基			
	壁掛け小便器	センサー一体型 100V仕様	2.0	基			
	洗面器	車椅子対応型、自動水栓式	3.0	基			
	【1階女子トイレ】						
	床置き壁排水大便器	オストメイト対応式 ウオシュレット、紙巻き器付き	1.0	基			
	床置き壁排水大便器	ウオシュレット、紙巻き器付き	1.0	基			
	洗面器	車椅子対応型、自動水栓式	2.0	基			
	掃除流し		1.0	基			
	【2階男子トイレ】						
	床置き床排水大便器	ウオシュレット、紙巻き器付き	1.0	基			
	壁掛け小便器	自動洗浄装置	2.0	基			
	洗面器	自動水栓式	2.0	基			
	掃除流し	床給水	1.0	基			
	【2階女子トイレ】						
	床置き床排水大便器	ウオシュレット、紙巻き器付き	2.0	基			
	洗面器	自動水栓式	2.0	基			
	掃除流し	床給水	1.0	基			
	設置費		1.0	式			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	ポリブデン管	呼び径13mm 保温厚10mm	15.0	m			
	//	呼び径20mm 保温厚10mm	20.0	m			
	高密度ポリエチレン管	40A 機械室・便所	22.0	m			
	//	50A 機械室・便所	11.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼仕切弁	20A 10K(ねじ)	1.0	個			
		50A 10K(ねじ)	2.0	個			
	既設接続費		1.0	式			
	機械はつり	φ100 厚さ300mm程度(RC)	1.0	式			
	プラグ止め		1.0	式			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
	耐火VP	30A 機械室・便所	2.0	m			
	//	40A 機械室・便所	2.0	m			
	//	50A 機械室・便所	3.0	m			
	//	65A 機械室・便所	6.0	m			
	//	75A 機械室・便所	4.0	m			
	//	100A 機械室・便所	9.0	m			
	耐火VP 通気	50A 機械室・便所	15.0	m			
	//	65A 機械室・便所	2.0	m			
	掃除口兼用床排水トラップ	T5A-50	2.0	か所			
	掃除口	C0A 80	3.0	か所			
	//	C0B 65	2.0	か所			
	//	C0B 80	2.0	か所			
	//	C0B 100	1.0	か所			
	既設接続費		1.0	式			
	プラグ止め		1.0	式			
	既設雑排水配管内洗浄		1.0	式			
	小計(1)						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
	機械はつり		1.0	式			
	屋外汚水柵接続費		1.0	式			
	小計(2)						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	換気設備工事						
	天井給気口(取り外し再取付)	150 φ	4.0	か所			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	撤去						
	既設大便器撤去	タンク式	1.0	基			
	既設大便器撤去	洗浄弁式	3.0	基			
	既設和風大便器撤去	洗浄弁式	3.0	基			
	既設小便器撤去		5.0	基			
	洗浄タンク	3人立 2階男子トイレ	1.0	基			
	手洗い器撤去		11.0	基			
	スロップ [°] シンク撤去		3.0	基			
	給水管撤去		1.0	式			
	排水管撤去	汚水・雑排水・通気	1.0	式			
	水栓撤去	1階男子トイレ	2.0	基			
	掃除口兼用床排水トラップ撤去	T5A-50	2.0	個			
	//	T5B-50	2.0	個			
	掃除口撤去	COA 80	5.0	個			
	//	COA 100	2.0	個			
	//	COB 65	4.0	個			
	//	COB 80	2.0	個			
	//	COB 100	1.0	個			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	処分費						
	撤去材積込		1.0	式			
	撤去材運搬	4tダンプ 片道25KM	1.0	式			
	撤去材処分	混合廃棄物	1.0	式			
	小計						