

狭山市立柏原小学校屋上防水改修工事

参考数量書

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	狭山市立柏原小学校屋上防水改修工事						
	直接工事費		1.	式			
	共通仮設費	積み上げ	1.	式			
	共通仮設費		1.	式			
	現場管理費		1.	式			
	一般管理費		1.	式			
	スクラップ控除		1.	式			
	工事価格						
	消費税額	10%					
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
1	直接仮設		1.	式			
2	防水改修		1.	式			
	小 計						
6	発生材処分費		1.	式			
	合 計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費（積み上げ）						
	フェンス取り外し再取付		4.0	m			
	仮設敷鉄板		1.	式			別紙明細書 共一 1
	交通誘導警備員	2人	1.	式			別紙明細書 共一 2
	揚重機	13t	1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ控除						
	ステンレスくず		0.1	t			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	外部足場	くさび緊結式足場(建地幅600mm)	1.	式			別紙明細 -1
	安全手すり		1.	式			別紙明細 -2
	垂直養生	ネット状養生シート張り 防災Ⅰ類	1.	式			別紙明細 -3
	養生		1.	式			別紙明細 -4
	整理清掃後片付け		1.	式			別紙明細 -5
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	防水改修						
	【下地処理・その他工事】						
	北校舎一A						
	配管基礎 取り外し・再取付		16.	箇所			
	アンテナ類基礎 取り外し・再取付		1.	式			
	既存防水層脆弱部撤去・平滑処理	ケレン・清掃	56.1	m ²			
	脱気筒 撤去・平滑処理		8.	箇所			
	北校舎一A 塔屋						
	配管基礎 取り外し・再取付		5	箇所			
	既存防水層脆弱部撤去・平滑処理	ケレン・清掃	0.7	m ²			
	北校舎一B 屋上						
	既存防水層脆弱部撤去・平滑処理	ケレン・清掃	6.9	m ²			
	小計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【屋上防水工事】						
	北校舎—A 屋上						
	高压洗浄	15MPa	718.	m ²			
	既存ウレタン部プライマー塗布		718.	m ²			
	ウレタン塗膜防水(X-2)工法	平場	648.	m ²			
	ウレタン塗膜防水(X-2)工法	立上り・基礎部	69.2	m ²			
	仕上塗材	シリコーン性高耐久保護塗料	718.	m ²			
	脱気筒新設	ステンレス製	8	箇所			
	北校舎—A 塔屋						
	高压洗浄	15MPa	52.0	m ²			
	既存ウレタン部プライマー塗布		52.0	m ²			
	ウレタン塗膜防水(X-2)工法	平場	30.9	m ²			
	ウレタン塗膜防水(X-2)工法	立上り・基礎部	21.0	m ²			
	仕上塗材	シリコーン性高耐久保護塗料	52.	m ²			
	小計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【屋上防水工事】						
	北校舎一B 屋上						
	高圧洗浄	15MPa	316.	m ²			
	既存ウレタン部プライマー塗布		316.	m ²			
	ウレタン塗膜防水(X-2)工法	平場	275.	m ²			
	ウレタン塗膜防水(X-2)工法	立上り・基礎部	41.4	m ²			
	仕上塗材	シリコーン性高耐久保護塗料	316.	m ²			
	小計						
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分費						
	(1)積込・運搬						
	積込	廃プラスチック	0.1	m ³			
	運搬費	廃プラスチック	0.1	m ³			
	(2)発生材処分						
	発生材処分費	廃プラスチック	0.1	m ³			
	計						

別紙明細書 共-1

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設鉄板敷き	t22					
	設置費	1524*6096 相当	37.2	m ²			
	撤去費	1524*6096 相当	37.2	m ²			
	供用1日損料	3か月以下	37.2	m ²			
	整備費	1524*6096 相当	37.2	m ²			
	仮設鉄板運搬費		37.2	m ²			
	合 計						

別紙明細書 共-2

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員						
	交通誘導警備員 B		2.	人			
	合 計						

別紙明細書-1

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	くさび緊結式足場（手すり先行方式） 抜け止め機能付き	建地幅900mm 期間2か月					
	くさび緊結式足場（手すり先行方式） 抜け止め機能付型		116.	m ²			
	合 計						

別紙明細書-2

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	安全手すり						
	掛払い手間		12.	m			
	供用一日賃料 修理費含む		12.	m			
	基本料 修繕費含む		12.	m			
	仮設材運搬費（安全手すり）		12.	m			
	合 計						

別紙明細書-3

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	垂直養生						
	養生	外壁改修	60.	m ²			
	合 計						

別紙明細書-4

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	養生						
	養生	露出防水・簡易防水	107.	m ²			
	合 計						

別紙明細書-5

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	整理清掃片付け						
	整理清掃片付け	露出防水・簡易防水（塗膜シート）	107.	m ²			
	合 計						