

狭山市立中央図書館変圧器更新工事

参考数量書

参考数量書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	狭山市立中央図書館変圧器更新工事						
I	直接工事費		1.0	式			
II	共通仮設費		1.0	式			内積上共通仮設費
III	現場管理費		1.0	式			
IV	一般管理費		1.0	式			
	工事価格						
	消 費 税	10%					
	合 計						

参考数量書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費(積上分)						
	仮囲い	ガードフェンスH=1.8m	8.0	m			
	交通誘導員		1.0	式			
	ラフタークレーン	13 t	1.0	日			
	合計						

参考数量書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
1	変圧器更新工事		1.0	式			
2	電灯工事		1.0	式			
	合計						

参考数量書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	変圧器更新工事						
	6.6KV油入3相変圧器	3φ 6.6kV-210V 200kVA 防振ゴム付き 脚部製作費・副材料費・据付費共	1.0	台			
	6.6KV油入単相変圧器	1φ 6.6kV-210V/105V 75kVA 防振ゴム付き 脚部製作費・副資材費・据付費共	1.0	台			
	重量工事費	変圧器搬出入に係るステージ足場等設置及び撤去費、変圧器搬出入・撤去費、撤去変圧器養生費、機材車両費等	1.0	式			
	現場作業費	変圧器撤去新設に伴う盤内配線作業費等	1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	撤去材運搬費	現場作業に伴う発生材積込運搬費（変圧器を除く）	1.0	式			
	撤去材処分費	現場作業に伴う発生材処分費（変圧器を除く）	1.0	式			
	小計						

参考数量書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2	電灯工事						
	LED照明器具	LSS9-4-23 露出形 2500lm相当	4.0	個			
	蛍光灯器具撤去	FL 40W×2	4.0	個			
	撤去材運搬費	DID区間有り 14.5km以下	0.1	m ³			
	撤去材処分費	蛍光灯除く	0.1	m ³			
	小計						