

狭山市急患センター空調設備等改修工事

参考数量書

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	直 接 工 事 費		1.0	式			
II	共 通 仮 設 費		1.0	式			
III	現 場 管 理 費		1.0	式			
IV	一 般 管 理 費		1.0	式			
	スクラップ控除						
	工 事 価 格						
	消 費 税 額						
	設 計 金 額						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式			
II	電気設備工事		1	式			
III	機械設備工事		1	式			
	小 計						
IV	発生材処分費		1	式			
	合 計						
V	有価物		1	式			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築						
1	仮設工事		1.	式			
2	金属工事		1.	式			
3	内装工事		1.	式			
4	撤去工事		1.	式			
5	発生材処分費		1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
II	電気設備						
1	電灯設備工事		1.	式			
2	コンセント設備工事		1.	式			
3	拡声設備工事		1.	式			
4	自動火災報知設備工事		1.	式			
5	構内情報通信網設備工事		1.	式			
6	撤去工事		1.	式			
7	産業廃棄物処分費		1.	式			
	計						
8	有価物		1.	式			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
Ⅲ	機械設備						
1	空調機器工事		1.	式			
2	配管設備工事		1.	式			
3	換気機器工事		1.	式			
4	ダクト工事		1.	式			
5	計装設備工事		1.	式			
6	衛生器具設備工事		1.	式			
7	給水設備工事		1.	式			
8	排水設備工事		1.	式			
9	撤去工事		1.	式			
10	産業廃棄物処分費		1.	式			
	計						
11	有価物		1.0	式			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	積上仮設工事						
I	積上仮設工事						
	交通誘導員		1	人			
	A型バリケード		1	式			
	水質検査	省略不可項目(12項目)	1	回			
	合 計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	養生・整理清掃・後片付け	複合改修	423	m ²			
	内部仕上げ足場	6.35φ	25	m ²			
	外部足場	外部仕上げ 脚立足場	11.3	m ²			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	金属工事						
	屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形 @300 直張り用	2	m ²			
	天井開口補強	ボード切込共	1	式			
	天井点検口	450×450 アルミ製 内外枠共額縁	34	ヶ所			
	天井廻り縁	塩ビ製	13.8	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	内装工事						
	【天井改修】						
	天井 化粧石膏ボード	t 9.5	26	m2			
	【トイレ5工事天井以外】						
	床 クレソ清掃	平場	0.7	m ²			
	床 セルフレパリング材塗り	セメント系 厚10mm	0.9	m ²			
	床 ビニルシート張り	厚2.0mm 巾木床材貼上共	1.9	m ²			
	壁 石膏ボード捨張り	厚12.5mm 突付	11.1	m ²			
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板張り	厚6.0mm	11.1	m ²			
	手すり	L型 樹脂被覆	1.0	か所			
	ドアノブ取付	表示錠	1.0	か所			
	採尿ボックス 再取付	ステンレス製 500×390	1.0	か所			
	シーリング処理	MS-2 10×10	15.5	m			
	見切縁	アルミ	4.7	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	撤去工事						
	天井材撤去工事		1	式			
	トイレ5 撤去工事		1	式			
	発生材積込	石綿含有産業廃棄物共	1	式			
	発生材運搬費	石綿含有産業廃棄物共	1	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	産業廃棄物処分費						
	産業廃棄物処分費	石綿含有産業廃棄物共	1	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備工事						
	LED照明器具 A48	直付天井灯 LSS9-4-48-LN	12.	個			
	LED照明器具 B30	直付天井灯 LSS10-2-30-LN	5.	個			
	LED照明器具 C46W	直付天井灯防湿・防雨型 LSS10MP/RP-4-46-LN	3.	個			
	LED照明器具 D37	埋込天井灯 LRS20-4-37-LN	4.	個			
	LED照明器具 D48	埋込天井灯 LRS20-4-48-LN	12.	個			
	LED照明器具 D65	埋込天井灯 LRS20-4-65-LN	18.	個			
	LED照明器具 E30	埋込天井灯 3, 150 l m-LN	5.	個			
	LED照明器具 F30	埋込天井灯 LRS3-2-30-LN	5.	個			
	LED照明器具 F65	埋込天井灯 LRS3-4-65-LN	2.	個			
	LED照明器具 G14	直付天井灯 LSS9MP/RP-2-14-LN	1.	個			
	LED照明器具 H13	ウォールライト防湿・防雨型 LBF3MP/RP-2-13-LN	2.	個			
	LED照明器具 I84	埋込天井灯 LRS9-6-84	1.	個			
	LED照明器具 I112	埋込天井灯 11, 200 l m	1.	個			
	LED照明器具 J08	埋込天井灯 LRS1-08-LN	3.	個			
	LED照明器具 J13	埋込天井灯 LRS1-13-LN	5.	個			
	LED照明器具 K41	直付天井灯 LSS15-4-41-LX	2.	個			
	LED照明器具 L30	直付天井灯 LSS1-4-30-LN	1.	個			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	LED照明器具 M10	直付天井灯 7301m	6.	個			
	LED照明器具 N01	埋込非常灯 K1-LRS11-1	3.	個			
	LED照明器具 N02	埋込非常灯 K1-LRS11-2	5.	個			
	LED照明器具 O10	標示灯 (使用中灯)	2.	個			
	LED照明器具 P10	ブラケット 屋外防湿・防雨	2.	個			
	LED照明器具 Q(C1)	埋込天井形 避難口誘導灯C級片面 SH1-FRF20P-C	1.	個			
	LED照明器具 R(C2)	埋込天井形 通路誘導灯C級両面 ST1-FRF23P-C	1.	個			
	LED照明器具 S(B2)	埋込天井形 通路誘導灯B級両面 ST1-FRF23P-BL	1.	個			
	LED照明器具 T(C1)	直付天井形 避難口誘導灯C級片面 SH1-FSF20-C	1.	個			
	埋込天井灯塞ぎプレート		3.	個			
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15A×1	16.	個			
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15A×2	2.	個			
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15A×3	1.	個			
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15A×4	3.	個			
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15A×5, 4W15A×1	1.	個			
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15A×1、1PL4A×1 (ネーム付)	8.	個			
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15A×2、1PL4A×1 (ネーム付)	2.	個			
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W15A×1	5.	個			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タンブラスイッチ（金属プレート付）	1P15A×1、3W15A×1（ネーム付）	1.	個			
	タンブラスイッチ（金属プレート付）	1PL15A×1+強弱スイッチ（ネーム付）	4.	個			
	タンブラスイッチ（金属プレート付）	1P15A×2、1PL4A×1+強弱スイッチ（ネーム付）	2.	個			
	タンブラスイッチ（金属プレート付）	1PL15A×1	2.	個			
	タンブラスイッチ+コンセント（金属プレート付）	1P15A×2、2P15A×1	1.	個			
	人感センサー	照明、換気扇端子付（子機接続不可）	3.	個			
	1種金属線ひび(MM1)	A型(25.4mm)	5.	m			
	1種金属線ひび(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	3.	個			
	1種金属線ひび(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	5.	個			
	1種金属線ひび(MM1) 附属品	A型(25.4mm) フッソング	8.	個			
	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケープル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒット・天井	19.	m			
	600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケープル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	25.	m			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	コンセント設備工事						
	既存電灯盤改修	ELCB2P50AF20AT30mA取り付け	1.	面			
	コンセント（金属プレート付）	2P15A×1	2.	個			
	コンセント（金属プレート付）	2P15A×2	34.	個			
	コンセント（金属プレート付）	2P15A×3	3.	個			
	コンセント（金属プレート付）	2P15A×1 接地極付	5.	個			
	コンセント（金属プレート付）	2P15A×2 接地極付	39.	個			
	コンセント（金属プレート付）	2P15A×1 接地端子付	6.	個			
	コンセント（金属プレート付）	2P15/20A×1 接地極接地端子付	1.	個			
	医療用コンセント（金属プレート付）	2P20A×1 接地極接地端子付	2.	個			
	医療用コンセント（金属プレート付）	2P20A×1 接地極接地端子×2付	4.	個			
	コンセント（金属プレート付）	2P15A×1 抜止め	2.	個			
	ハイテンションアウトレット	2P15A×2 上下動式	2.	個			
	コンセント（防雨形）	2P15A×2 抜止め 接地局接地端子付	1.	個			
	1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6.	m			
	1種金属線び(MM1)附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	1.	個			
	1種金属線び(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	6.	個			
	1種金属線び(MM1)附属品	A型(25.4mm) フッソング	8.	個			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1種金属線び(MM1)附属品	A型(25.4mm) シェンクシオンボックス	3.	個			
	1種金属線び(MM1)附属品	A型(25.4mm) エルボ	1.	個			
	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープ ル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	9.	m			
	機械はつり補修	25Φ	1.	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	拡声設備工事						
	角形天井埋込スピーカー	SC4Hi-1(3)-V0-K	12.	個			
	角形天井埋込スピーカー ATT付	SC4Hi-1(3)-V3-K	4.	個			
	アッテネーター	VS-3S	10.	個			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	自動火災報知設備						
	光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	2.	個			
	スポット形感知器	定温式 1種 防水型	2.	個			
	スポット形感知器	差動式 2種 露出型	25.	個			
	火災報知立会検査	P型2級	1.	1 工事			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	構内情報通信網設備工事						
	厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	12.	m			
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠蔽配管 16mm	20.	m			
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠蔽配管 22mm	8.	m			
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠蔽配管 28mm	13.	m			
	1種金属線び(MM1)	A型 (25.4mm)	12.	m			
	1種金属線び(MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナーボックス	7.	個			
	1種金属線び(MM1) 附属品	A型 (25.4mm) フッソング	14.	個			
	1種金属線び(MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	5.	個			
	1種金属線び(MM1)	B型 (40.4mm)	4.	m			
	1種金属線び(MM1) 附属品	B型 (40.4mm) コーナーボックス	2.	個			
	1種金属線び(MM1) 附属品	B型 (40.4mm) フッソング	4.	個			
	1種金属線び(MM1) 附属品	B型 (40.4mm) 2個用スイッチボックス	1.	個			
	1種金属線び(MM1)	C型 (60.0mm)	2.	m			
	1種金属線び(MM1) 附属品	C型 (60.0mm) コーナーボックス	1.	個			
	1種金属線び(MM1) 附属品	C型 (60.0mm) フッソング	1.	個			
	EM-UTPケーブル	CAT6ー4P ピット天井	235.	m			
	EM-UTPケーブル	CAT6ー4P P F 内	2.	m			

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	導入線		12.	m			
	導入線 (PF内)		37.	m			
	情報アウトレット (金属製)	モジュージャック (R J 45) ×1	4.	個			
	情報アウトレット (金属製)	モジュージャック (R J 45) ×2	1.	個			
	情報アウトレット (金属製)	モジュージャック (R J 45) ×3	1.	個			
	モジュージャックコネクタ	UTP-CAT6用ケーブル末端処理	13.	個			
	プルボックス	200×200×200 SS	1.	個			
	プルボックス	200×200×200 SS-塗装	1.	個			
	プルボックス	200×200×250 SUS-WP	2.	個			
	機械はつり補修		1.	式			
	防火区画措置		1.	箇所			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	撤去工事						
	撤去工事	照明器具、コンセント、弱電機器等	1	式			
	発生材積込		1	式			
	発生材運搬費		1	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	発生材処分費						
	混合廃棄物	照明器具、安定型混合廃棄物等	1	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	有価物						
	電線管類		1	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	空調機器工事						
	AC-1 □ル用マルチエアコン屋外機	更新専用機 冷房能力 33.5kW 暖房能力 37.5kW R410A 外形 W1,240×D765×H1,660 273kg	1	台			
	AC-1-1 □ル用マルチエアコン屋内機	天カセタ°ﾌﾟﾙﾌﾛｰﾀｲﾌﾟ° 冷房4.5kW、暖房5.0kW ﾛﾝｸﾞ°ﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、ﾄﾞﾚﾝﾌﾟｯﾌﾟ°、人感センサーﾊﾟ°ﾈﾙ、ワｲﾄ°ﾊﾟ°ﾈﾙ、防振吊金具他標準付属品共	1	台			
	AC-1-2 □ル用マルチエアコン屋内機	天カセタ°ﾌﾟﾙﾌﾛｰﾀｲﾌﾟ° 冷房2.8kW、暖房3.2kW ﾛﾝｸﾞ°ﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、ﾄﾞﾚﾝﾌﾟｯﾌﾟ°、人感センサーﾊﾟ°ﾈﾙ他標準付属品共	3	台			
	AC-1-3 □ル用マルチエアコン屋内機	天カセタ°ﾌﾟﾙﾌﾛｰﾀｲﾌﾟ° 冷房3.6kW、暖房4.0kW ﾛﾝｸﾞ°ﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、ﾄﾞﾚﾝﾌﾟｯﾌﾟ°、人感センサーﾊﾟ°ﾈﾙ他標準付属品共	4	台			
	AC-1-4 □ル用マルチエアコン屋内機	天カセタ°ﾌﾟﾙﾌﾛｰﾀｲﾌﾟ° 冷房4.5kW、暖房5.0kW ﾛﾝｸﾞ°ﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、ﾄﾞﾚﾝﾌﾟｯﾌﾟ°、人感センサーﾊﾟ°ﾈﾙ、ワｲﾄ°ﾊﾟ°ﾈﾙ、防振吊金具他標準付属品共	1	台			
	AC-2 標準ﾊﾟ°ｱエアコン	冷房3.6(1.7～4.0)kW 暖房4.0(1.8～5.3)kW、屋内機 天カセタ°ﾌﾟﾙﾌﾛｰﾀｲﾌﾟ° ﾛﾝｸﾞ°ﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、ﾄﾞﾚﾝﾌﾟｯﾌﾟ°、人感センサーﾊﾟ°ﾈﾙ、ワｲﾄ°ﾊﾟ°ﾈﾙ、防振吊金具、ワイヤードリモコン他標準付属品共	2	組			
	AC-3 □ムエアコン	冷房4.0(0.5～5.3)kW 暖房5.0(0.4～12.2)kW、屋内機 壁掛形 室内電源(1φ200V)仕様、ワイヤレスリモコン、標準フィルター他標準付属品共	3	組			
	AC-4 標準ﾊﾟ°ｱエアコン	冷房5.6(2.6～6.3)kW 暖房6.3(2.9～8.0)kW、屋内機 天カセタ°ﾌﾟﾙﾌﾛｰﾀｲﾌﾟ° ﾛﾝｸﾞ°ﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、ﾄﾞﾚﾝﾌﾟｯﾌﾟ°、人感センサーﾊﾟ°ﾈﾙ、ワｲﾄ°ﾊﾟ°ﾈﾙ、防振吊金具、ワイヤードリモコン他標準付属品共	1	組			
	AC-5 □ムエアコン	冷房4.0(0.5～5.3)kW 暖房5.0(0.4～12.2)kW、屋内機 壁掛形 室内電源(1φ200V)仕様、ワイヤレスリモコン、標準フィルター他標準付属品共	1	組			
	AC-6 標準ﾊﾟ°ｱエアコン	冷房7.1(3.4～8.0)kW 暖房8.0(3.6～10.6)kW、屋内機 天吊自在形 ﾛﾝｸﾞ°ﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、ﾄﾞﾚﾝﾌﾟｯﾌﾟ°、人感センサーﾊﾟ°ﾈﾙ、吹出口遮蔽板、ワイヤードリモコン、防振吊金具他標準付属品共	1	組			
	AC-7 □ムエアコン	冷房7.1(0.5～7.3)kW 暖房7.5(0.4～12.2)kW、屋内機 壁掛形 室内電源(1φ200V)仕様、ワイヤレスリモコン、標準フィルター他標準付属品共	2	組			
	AC-8 □ムエアコン	冷房4.0(0.7～5.3)kW 暖房5.0(0.6～7.2)kW、屋内機 壁掛形 室内電源(1φ100V)仕様、ワイヤレスリモコン、標準フィルター他標準付属品共	1	組			
	空調屋内機据付費	冷媒管、ﾄﾞﾚﾝ管、渡り配線、リモコン線、電源線再接続、振止支持共	1	式			
	空調屋外機据付費	冷媒管、渡り配線、電源線再接続共	1	式			
	空調屋外機搬入費	ﾌｫｯﾀｰｸﾚｰﾝ共	1	式			
	試運転調整費		1	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	配管設備工事						
	【冷媒管】						
	冷媒管 液管	6.35φ	25	m			
	冷媒管 液管	9.52φ	6	m			
	冷媒管 液管	12.70φ	1	m			
	冷媒管 ガス管	9.52φ	10	m			
	冷媒管 ガス管	12.70φ	15	m			
	冷媒管 ガス管	15.88φ	6	m			
	冷媒管 ガス管	25.40φ	1	m			
	冷媒管ラッキング工事	SUSカバー	12	m			
	【ドレン管】						
	硬質塩ビ管	VP 屋内一般 25A GW20mm保温	20	m			
	ドレン管保温工事		1	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	換気機器工事						
	全熱交換形換気扇 HEX-1	天井カセット形 風量100m3/h×100Pa、強弱切替 インテリアパネル、防振吊金具他標準付属品共	5	台			
	天井埋込形換気扇 EF-1新 材工	低騒音サーター用 100m3/h×70Pa 金属製ボディ 100φ 格子パネル他標準付属品共	7	台			
	天井埋込形換気扇 EF-2新 材工	低騒音台所用 200m3/h×80Pa 金属製ボディ 150φ 格子パネル他標準付属品共	2	台			
	天井埋込形換気扇 EF-3新 材工	低騒音サーター用 100m3/h×70Pa 金属製ボディ 100φ 格子パネル他標準付属品共	2	台			
	標準換気扇 EF-4新 材工	20cmタイプ 450m3/h シャッター付 標準付属品共	2	台			
	標準換気扇 EF-5新 材工	25cmタイプ 600m3/h シャッター付 標準付属品共	1	台			
	中間ダクトファン EF-6新	消音形 100m3/h×80Pa 150φ 防振吊金具標準付属品共	1	台			
	天井埋込形換気扇 EF-7 材工	低騒音インテリア格子タイプ 200m3/h×120Pa 金属製ボディ 150φ インテリアパネル他標準付属品共	2	台			
	全熱交換形換気扇・中間ダクトファン据付費	振止支持共	1	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	ダクト工事						
	スパイラルダクト	100 φ	7	m			
	スパイラルダクト	150 φ	24	m			
	フレキシブルダクト	保温付 100 φ	18	m			
	フレキシブルダクト	保温付 150 φ	2	m			
	ダクト調整費		1	式			
	消音形フィルター付給気口 G-1 材工	消音形フィルター付給気グリル、150 φ、フルフラットワンタッチ取付パ ネル、吊金具他標準付属品共	3	個			
	ベントキャップ	丸形防風板付ベントキャップ 100 φ SUS製ギヤリ付	1	個			
	ベントキャップ	丸形防風板付ベントキャップ 150 φ SUS製ギヤリ付	1	個			
	孔あけ補修費	レントゲン調査共	1	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	計装設備工事						
	空調機用リモコン	ワイヤード直感リモコン 発停、運転モード、風量切替他、ビルマル用、AC-2～8系統は機器台に含む	7	個			
	リモコン類取付費	ビルマル用、標準ペアエアコン用共	1	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	衛生器具設備						
	床置腰掛便器 材工	ポータブル式(手洗いあり、床給水、床排水、掃除口付)、止水栓、洗浄便座(ワタ無、貯湯式、発電式リモコン)、棚付二連紙巻器(SUS製)他付属品共	1	組			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	給水設備工事						
	ポリブデン管	16mm 保温5mm付 トイレ内露出	3	m			
	配管保護樹脂カバー	W44×H42.5	3	m			
	既存給水管接続	15A 樹脂管 保温有	1	ヶ所			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	排水設備工事						
	硬質塩ビ管	75VP トイレピット内	4	m			
	孔あけ補修費	100～150mm 100A	1	ヶ所			
	既存排水管接続	75A 樹脂管 保温無	1	ヶ所			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	撤去工事						
	空調屋内機撤去費		1	式			
	空調屋外機撤去費		1	式			
	空調屋外機搬出費	ラフター・クレーン共	1	式			
	配管類撤去費	保温撤去共	1	式			
	換気扇類撤去費		1	式			
	ダクト類撤去費	保温共	1	式			
	リモコン類撤去費		1	式			
	衛生器具撤去費	陶器類	1	式			
	給水設備撤去費	配管、配管カバー	1	式			
	排水設備撤去費	配管、保温材	1	式			
	発生材積込		1	式			
	発生材運搬費		1	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	発生材処分費						
	安定型混合廃棄物		1	式			
	フロンガス破壊処理費		1	式			
	計						

内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	有価物						
	鉄くず		1	式			
	計						