

積 算 参 考 資 料

工 事 名 : 市道幹第 9 0 号線道路築造工事 (第 3 工区)

工 事 場 所 : 狹山市 入間川 地内

この「積算参考資料」は積算条件の透明性、客観性を確保するとともに、入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するために、発注者が用いた積算条件を参考として明示するものであり、狹山市建設工事標準請負契約約款第 1 条の設計図書には該当しないものである。

したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、当該工事の入札日までとする。

狹山市 道路整備課

工事名 : 市道幹第90号線道路築造工事 (第3工区)

工事場所 : 狹山市 入間川 地内

積 算 数 量 一 覧 表

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数 人数等	備考
道路改良	道路土工	掘削工	掘削	オープンカット	m3	100	1143.90	1100.00		
		路床盛土工	路床盛土	2.5m≦W<4.0	m3	10	16.00	20.00		
		残土処理工	土砂等運搬		m3	10	1222.55	1220.00		
	地盤改良工	路床安定処理工	安定処理	発塵抑制型, 146kg/m2	m2	10	1678.83	1680.00		
	排水構造物工	作業土工	床掘り	上記以外 (小規模)	m3	10	149.10	150.00		
			埋戻し	上記以外 (小規模)	m3	10	63.80	60.00		
			間詰路盤	RC-40 t=150, RM-40 t=150	m2	1	47.40	47.00		
		側溝工	管 (函) 渠型側溝	300×300	m	1	275.80	276.00		
			管 (函) 渠型側溝	300×400	m	1	87.90	88.00		
			暗渠排水管	300×300	m	1	91.20	91.00		
		集水樹工	街渠縦断管樹	B300/300用H=600	箇所	1	26.00	26.00		
			街渠縦断管樹	B300/300用H=700	箇所	1	5.00	5.00		
			現場打ち集水樹 (A型)	500×500×550	箇所	1	4.00	4.00		
		取付管工	機械掘削	BH0.28	m3	10	26.38	30.00		
			機械埋戻	BH0.28, 再生砂	m3	1	6.01	6.00		
			機械埋戻	BH0.28, 発生土	m3	1	8.27	8.00		
			機械掘削	BH0.45	m3	1	8.80	9.00		
			機械埋戻	BH0.45, 再生砂	m3	0.1	0.62	0.60		

工事名 : 市道幹第90号線道路築造工事 (第3工区)

工事場所 : 狹山市 入間川 地内

積 算 数 量 一 覧 表

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数 人数等	備考
道路改良	排水構造物工	取付管工	機械埋戻	BH0.45, 発生土	m3	1	7.00	7.00		
			下層路盤	RC-40	m2	1	25.84	26.00		
			上層路盤	RM-40	m2	1	25.84	26.00		
			建込簡易土留設置・撤去	H=4.0m以下	m	1	2.00	2.00		
			取付管	Φ200, 5m以下	箇所	1	6.00	6.00		
			取付管	Φ200, 5m超	箇所	1	2.00	2.00		
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	15 c m以下	m	1	47.60	48.00		
			濁水処分		式	1	1.00	1.00		
			舗装版破碎	15 c m以下	m2	10	580.50	580.00		
			殻運搬処分		m3	1	29.03	29.00		
	仮設工	仮設道路工	仮設舗装	再生密粒As (13), t=50mm	式	1	1.00	1.00		
舗装	舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤	車道, RC-40, t=150mm	m2	10	1554.03	1550.00		
			上層路盤	車道, RM-40, t=150mm	m2	10	1554.03	1550.00		
			基層	車道, 再生粗粒度 As (20), t=50mm	m2	10	2715.59	2720.00		
			下層路盤	車道(取付道), RC- 40, t=190mm	m2	1	77.90	78.00		
			上層路盤	車道(取付道), RM- 40, t=190mm	m2	1	77.90	78.00		
			不陸整正		m2	1	69.50	70.00		
			表層 (車道・取付道)	車道(取付道), 再生密粒度 As (13), t=50mm	m2	1	147.40	147.00		

工事名 : 市道幹第90号線道路築造工事 (第3工区)

工事場所 : 狹山市 入間川 地内

積 算 数 量 一 覧 表

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数 人数等	備考
	舗装	舗装工	透水性舗装工	フィルター層	歩道(一般部),再生 砂, t=100mm	m2	10	1107.84	1110.00	
			路盤	歩道(一般部), RC- 40, t=100mm	m2	10	1107.84	1110.00		
			表層	歩道(一般部), 開粒度 As (13), t=40mm	m2	10	1107.84	1110.00		
			フィルター層	歩道(出入口部(1)), 再生 砂, t=100mm	m2	1	124.39	124.00		
			路盤	歩道(出入口部(1)), RC- 40, t=200mm	m2	1	124.39	124.00		
			表層	歩道(出入口部(1)), 開粒 度As (13), t=50mm	m2	1	124.39	124.00		
	区画線工	区画線工	溶融式区画線	実線, 白, w=15 c m	m	10	270.00	270.00		
			溶融式区画線	ゼブラ, 白, w=45 c m	m	1	3.90	4.00		
	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック A 型	一般部	m	1	320.70	321.00		
			歩車道境界ブロック 摺付型	摺付部	m	1	9.60	10.00		
			歩車道境界ブロック 端末型	端末部	m	1	10.80	11.00		
			歩車道境界ブロック 乗入型	乗入部	m	1	37.20	37.00		
			歩車道境界ブロック C 型	巻込部・横断歩道部	m	1	81.40	81.00		
			歩車道境界ブロック D 型	横断歩道部	m	1	12.30	12.00		
			歩車道境界ブロック H 型	巻込部・一般部	m	1	21.00	21.00		
			歩車道境界ブロック H 端末型	巻込部・一般部	m	1	7.20	7.00		
			地先境界工	一般部	m	1	409.40	409.00		
			地先境界工	乗入部	m	1	46.80	47.00		

工事場所 : 狹山市 入間川 地内

[illegible]

資材単価一覧表

工 事 名：市道幹第 9 0 号線道路築造工事（第 3 工区）

工事場所：狭山市 入間川 地内

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価 (R7.6)	積算資料 (R7.6)	その他	決定価格	備考
1	添加材（路床安定処理）	ロックマイティセブン 発塵抑制型	t	●	●			建設物価：東京①② 積算資料：東京②③
2	縦断管（排水性舗装用）	D300(300×400×L2000)	個			●	30,100	※ 1 m 当たり単価 決定単価 ÷ 2
3	縁石組合せ側溝枠	縁塊・本体・並目グレーチング付 T-25 300x300x1000 H=600	組			●	87,666	
4	縁石組合せ側溝枠	縁塊・本体・並目グレーチング付 T-25 300x300x1000 H=700	組			●	91,866	
5	歩車道境界ブロック	180x240x300x600 両面 C 端末部	個			●	5,776	
6	歩車道境界ブロック	226/240×70×600 C 型平坦	個			●	3,243	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								