

|               |  |                           |  |  |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |
|---------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|----|--|--|--|
| 令和7年度         |  |                           |  |  |  |  |  | 工 事 仕 様 書 |  |  |  | 国補 |  |  |  |
|               |  |                           |  |  |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |
|               |  |                           |  |  |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |
| 工 事 名         |  | 市道幹第 9 0 号線道路築造工事（第 2 工区） |  |  |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |
| 工 事 場 所       |  | 狭山市入間川地内                  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |
| 路 河 川 名 称     |  |                           |  |  |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |
| 事 業 名         |  | 狭山市駅加佐志線整備事業              |  |  |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |
| 工 事 大 要       |  |                           |  |  |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |
| 工事延長 L=317.0m |  |                           |  |  |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |
| 道路土工 一式       |  |                           |  |  |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |
| 排水構造物工 一式     |  |                           |  |  |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |
| 擁壁工 一式        |  |                           |  |  |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |
| 構造物撤去工 一式     |  |                           |  |  |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |
| 舗装工 一式        |  |                           |  |  |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |
| 縁石工 一式        |  |                           |  |  |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |
| 区画線工 一式       |  |                           |  |  |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |
| 付帯工 一式        |  |                           |  |  |  |  |  |           |  |  |  |    |  |  |  |

|         |                    |       |       |            |       |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|------------|-------|--|--|
| 変 更 理 由 |                    |       |       |            |       |  |  |
| 備 考     |                    |       |       |            |       |  |  |
| 地 区     | ( 0001 ) 県南        | 労務費補正 | 1. 04 | 機械経費(賃料)補正 | 1. 02 |  |  |
| 単価適用年月  | ( R0706 ) 令和07年06月 |       |       |            |       |  |  |
| 工 期     | 当 初                | 自     |       | 至          |       |  |  |
|         |                    | 日 数   |       |            |       |  |  |
|         | 変 更                |       |       |            | 至     |  |  |
| 経費適用年月  | 令和07年06月           |       |       |            |       |  |  |
| 主たる工種   | 道路改良工事             |       |       |            |       |  |  |
| 施 工 地 域 | 適用しない              |       |       |            |       |  |  |
| 設 計     | 当 初 金 額            |       |       | 変 更 金 額    |       |  |  |
|         | 工事価格               |       |       |            |       |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |       |            |       |  |  |
|         | 合計                 |       |       |            |       |  |  |
| 請 負     | 工事価格               |       |       |            |       |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |       |            |       |  |  |
|         | 合計                 |       |       |            |       |  |  |
|         | 請負増減額              |       |       |            |       |  |  |
| 週休2日区分  | 閉所型 月単位            |       |       |            |       |  |  |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分 工種 種別 細別・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 道路新設・改築          |     | 式   |     |     |          |
|                  | 1   |     |     |     |          |
| _ 道路改良           |     | 式   |     |     |          |
|                  | 1   |     |     |     |          |
| _ _ 道路土工         |     | 式   |     |     |          |
|                  | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ 掘削工        |     | 式   |     |     |          |
|                  | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 掘削       |     | m3  |     |     | 第1号一位代価表 |
|                  | 790 |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 残土運搬処理   |     | m3  |     |     | 第2号一位代価表 |
|                  | 910 |     |     |     |          |
| _ _ 排水構造物工       |     | 式   |     |     |          |
|                  | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ 作業土工       |     | 式   |     |     |          |
|                  | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 床掘り      |     | m3  |     |     | 第3号一位代価表 |
|                  | 250 |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 埋戻し      |     | m3  |     |     | 第4号一位代価表 |
|                  | 110 |     |     |     |          |
| _ _ _ 側溝工        |     | 式   |     |     |          |
|                  | 1   |     |     |     |          |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分 | 工種 | 種別           | 細別・規格       | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|------|----|--------------|-------------|-----|---|-----|-----|-----|-----------|
| -    | -  | 管（函）         | 渠型側溝（街渠縦断管） |     |   | m   |     |     | 第5号一位代価表  |
|      |    |              |             | 554 |   |     |     |     |           |
| -    | -  | 管（函）         | 渠型側溝（横断暗渠）  |     |   | m   |     |     | 第6号一位代価表  |
|      |    |              |             | 26  |   |     |     |     |           |
| -    | -  | 集水桝・マンホール工   |             |     |   | 式   |     |     |           |
|      |    |              |             | 1   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | プレキャスト街渠桝    |             |     |   | 箇所  |     |     | 第7号一位代価表  |
|      |    |              |             | 32  |   |     |     |     |           |
| -    | -  | 擁壁工          |             |     |   | 式   |     |     |           |
|      |    |              |             | 1   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | プレキャスト擁壁工    |             |     |   | 式   |     |     |           |
|      |    |              |             | 1   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | 簡易土留柵（H=300） |             |     |   | m   |     |     | 第8号一位代価表  |
|      |    |              |             | 108 |   |     |     |     |           |
| -    | -  | 簡易土留柵（H=600） |             |     |   | m   |     |     | 第9号一位代価表  |
|      |    |              |             | 62  |   |     |     |     |           |
| -    | -  | 簡易土留柵（H=900） |             |     |   | m   |     |     | 第10号一位代価表 |
|      |    |              |             | 7   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | 構造物撤去工       |             |     |   | 式   |     |     |           |
|      |    |              |             | 1   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | 構造物取壊し工      |             |     |   | 式   |     |     |           |
|      |    |              |             | 1   |   |     |     |     |           |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分 | 工種 | 種別 | 細別・規格           | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|------|----|----|-----------------|-------|---|-----|-----|-----|-----------|
| -    | -  | -  | 舗装版切断           |       |   | m   |     |     | 第11号一位代価表 |
|      |    |    |                 | 120   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 舗装版破碎           |       |   | m2  |     |     | 第12号一位代価表 |
|      |    |    |                 | 279   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 運搬処理工           |       |   | 式   |     |     |           |
|      |    |    |                 | 1     |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 舗装版切断濁水運搬処理     |       |   | 式   |     |     | 第13号一位代価表 |
|      |    |    |                 | 1     |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | As殻運搬処理         |       |   | m3  |     |     | 第14号一位代価表 |
|      |    |    |                 | 14    |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 舗装              |       |   | 式   |     |     |           |
|      |    |    |                 | 1     |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 舗装工             |       |   | 式   |     |     |           |
|      |    |    |                 | 1     |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 透水性舗装工（歩道）      |       |   | 式   |     |     |           |
|      |    |    |                 | 1     |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | フィルター層          |       |   | m2  |     |     | 第15号一位代価表 |
|      |    |    |                 | 1,720 |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 路盤（RC-40 t=100） |       |   | m2  |     |     | 第16号一位代価表 |
|      |    |    |                 | 1,640 |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 路盤（RC-40 t=200） |       |   | m2  |     |     | 第17号一位代価表 |
|      |    |    |                 | 80    |   |     |     |     |           |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分 工種 種別 細別・規格        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|-------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------|
| ――― 表層 (透水性As t=40)     |       | m2  |     |     | 第18号一位代価表 |
|                         | 1,640 |     |     |     |           |
| ――― 表層 (透水性As t=50)     |       | m2  |     |     | 第19号一位代価表 |
|                         | 80    |     |     |     |           |
| ―― アスファルト舗装工 (歩道)       |       | 式   |     |     |           |
|                         | 1     |     |     |     |           |
| ――― 路盤 (RC-40 t=250)    |       | m2  |     |     | 第20号一位代価表 |
|                         | 44    |     |     |     |           |
| ――― 路盤 (RC-40 t=300)    |       | m2  |     |     | 第21号一位代価表 |
|                         | 85    |     |     |     |           |
| ――― 基層 (再生粗粒度As t=50)   |       | m2  |     |     | 第22号一位代価表 |
|                         | 44    |     |     |     |           |
| ――― 基層 (再生粗粒度As t=100)  |       | m2  |     |     | 第23号一位代価表 |
|                         | 85    |     |     |     |           |
| ――― 表層 (再生密粒度As t=50)   |       | m2  |     |     | 第24号一位代価表 |
|                         | 129   |     |     |     |           |
| ―― アスファルト舗装工 (車道)       |       | 式   |     |     |           |
|                         | 1     |     |     |     |           |
| ――― 間詰路盤工 (RC-40 t=150) |       | m2  |     |     | 第25号一位代価表 |
|                         | 184   |     |     |     |           |
| ――― 間詰路盤工 (RM-40 t=150) |       | m2  |     |     | 第26号一位代価表 |
|                         | 184   |     |     |     |           |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分    | 工種                | 種別 | 細別・規格 | 数 | 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|---------|-------------------|----|-------|---|-------|-----|-----|-----|-----------|
| — — — — | 不陸整正              |    |       |   |       | m2  |     |     | 第27号一位代価表 |
|         |                   |    |       |   | 2,800 |     |     |     |           |
| — — — — | 基層（再生粗粒度As t=50）  |    |       |   |       | m2  |     |     | 第28号一位代価表 |
|         |                   |    |       |   | 2,740 |     |     |     |           |
| — — — — | 表層（再生密粒度As t=50）  |    |       |   |       | m2  |     |     | 第29号一位代価表 |
|         |                   |    |       |   | 61    |     |     |     |           |
| — —     | 縁石工               |    |       |   |       | 式   |     |     |           |
|         |                   |    |       |   | 1     |     |     |     |           |
| — — —   | 縁石工               |    |       |   |       | 式   |     |     |           |
|         |                   |    |       |   | 1     |     |     |     |           |
| — — — — | 歩車道境界ブロック（A型）     |    |       |   |       | m   |     |     | 第30号一位代価表 |
|         |                   |    |       |   | 515   |     |     |     |           |
| — — — — | 歩車道境界ブロック（A型 摺付部） |    |       |   |       | m   |     |     | 第31号一位代価表 |
|         |                   |    |       |   | 12    |     |     |     |           |
| — — — — | 歩車道境界ブロック（A型 端末部） |    |       |   |       | m   |     |     | 第32号一位代価表 |
|         |                   |    |       |   | 4     |     |     |     |           |
| — — — — | 歩車道境界ブロック（B型）     |    |       |   |       | m   |     |     | 第33号一位代価表 |
|         |                   |    |       |   | 57    |     |     |     |           |
| — — — — | 歩車道境界ブロック（C型）     |    |       |   |       | m   |     |     | 第34号一位代価表 |
|         |                   |    |       |   | 23    |     |     |     |           |
| — — — — | 地先境界ブロック（A型）      |    |       |   |       | m   |     |     | 第35号一位代価表 |
|         |                   |    |       |   | 538   |     |     |     |           |

| 本 工 事 費 内 訳 書               |  |  |  |     |     |     |     |           |
|-----------------------------|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 工事区分 工種 種別 細別・規格            |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| ――― 地先境界ﾌﾟﾛｯｸ (B型)          |  |  |  |     | m   |     |     | 第36号一位代価表 |
|                             |  |  |  | 69  |     |     |     |           |
| ―― 区画線工                     |  |  |  |     | 式   |     |     |           |
|                             |  |  |  | 1   |     |     |     |           |
| ――― 区画線工                    |  |  |  |     | 式   |     |     |           |
|                             |  |  |  | 1   |     |     |     |           |
| ――― 溶融式区画線 (実線, 白, 15cm)    |  |  |  |     | m   |     |     | 第37号一位代価表 |
|                             |  |  |  | 68  |     |     |     |           |
| ――― 溶融式区画線 (ﾎﾟﾌﾟﾗ, 白, 45cm) |  |  |  |     | m   |     |     | 第38号一位代価表 |
|                             |  |  |  | 2   |     |     |     |           |
| ―― 道路付属施設工                  |  |  |  |     | 式   |     |     |           |
|                             |  |  |  | 1   |     |     |     |           |
| ―― 道路付属物工                   |  |  |  |     | 式   |     |     |           |
|                             |  |  |  | 1   |     |     |     |           |
| ――― 道路鋳                     |  |  |  |     | 個   |     |     | 第39号一位代価表 |
|                             |  |  |  | 60  |     |     |     |           |
| ― 【交通誘導警備員】                 |  |  |  |     | 式   |     |     |           |
|                             |  |  |  | 1   |     |     |     |           |
| ―― 【交通誘導警備員】                |  |  |  |     | 式   |     |     |           |
|                             |  |  |  | 1   |     |     |     |           |
| ――― 【交通誘導警備員】               |  |  |  |     | 式   |     |     |           |
|                             |  |  |  | 1   |     |     |     |           |



| 本 工 事 費 内 訳 書                   |  |  |  |       |       |       |       |             |
|---------------------------------|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 工 事 区 分   工 種   種 別   細 別 ・ 規 格 |  |  |  | 数   量 | 単   位 | 単   価 | 金   額 | 摘   要       |
| — — — — 交通誘導警備員B                |  |  |  |       | 人日    |       |       | 第40号一位代価表   |
|                                 |  |  |  |       |       |       |       |             |
| — 直接工事費                         |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — _ 共通仮設費計                      |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — _ 共通仮設費(積分)                   |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — _ _ 技術管理費                     |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — _ _ _ 土質等試験費                  |  |  |  |       | 式     |       |       | 第9501号一位代価表 |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — _ _ 共通仮設費 (率分)                |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — 純工事費                          |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — _ 現場管理費                       |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — 工事原価計                         |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — _ 一般管理費等                      |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |    |    |       |   |   |     |     |     |     |
|---------------|----|----|-------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 工事区分          | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 工事価格          |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ 消費税相当額      |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| 工事費合計         |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

| 経 費 根 拠 書        |             |        |
|------------------|-------------|--------|
| 項 目              | 内 訳         | 率 / 金額 |
| ◆経費計算情報          |             |        |
| 経費適用年月           | 令和07年06月    |        |
| 主たる工種            | 道路改良工事      |        |
| 施工地域             | 適用しない       |        |
| 現場環境改善費計上区分      | 積上げ計上       |        |
| 除雪工事補正           | 補正なし        |        |
| 前払金支出割合          | 35%を超え40%以下 |        |
| 契約保証の方法          | 金銭的保証       |        |
| 工場管理・間接労務        | 計上しない       |        |
| 間接工事費率補正（任意乗算補正） |             |        |
| 共通仮設費率補正         | 1.03        |        |
| 現場管理費率補正         | 1.05        |        |
|                  |             |        |

第1号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 掘削                             |       | m3  |     |     | 第1号施工P |
| 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満 | 100   |     |     |     |        |
| 合 計                            |       | m3  |     |     |        |
|                                | ( 1 ) |     | 当り  |     |        |

第2号一位代価表

残土運搬処理

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                                              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 土砂等運搬                                                  |       | m3  |     |     | 第2号施工P |
| 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下 | 100   |     |     |     |        |
| 路体(築堤)盛土                                               |       | m3  |     |     | 第3号施工P |
| 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し                                 | 90    |     |     |     |        |
| 合 計                                                    |       | m3  |     |     |        |
|                                                        | ( 1 ) |     | 当り  |     |        |

第3号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 床掘り                  |       | m3  |     |     | 第4号施工P |
| 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | 100   |     |     |     |        |
| 合 計                  |       | m3  |     |     |        |
|                      | ( 1 ) |     | 当り  |     |        |

## 第4号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 埋戻し                  |       | m3  |     |     | 第5号施工P |
| 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | 100   |     |     |     |        |
| 合 計                  |       | m3  |     |     |        |
|                      | ( 1 ) |     | 当り  |     |        |

## 第5号一位代価表

管(函)渠型側溝(街渠縦断管)

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 管(函)渠型側溝                      |       | m   |     |     | 第6号施工P |
| 据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用 | 10    |     |     |     |        |
| 合 計                           |       | m   |     |     |        |
|                               | ( 1 ) |     | 当り  |     |        |

## 第6号一位代価表

管(函)渠型側溝(横断暗渠)

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 小型ボックスカルバート工                              |       | m   |     |     | 第1号施工表 |
| 300×300・T-25, 300以上400以下, 基礎砕石あり, 標準      | 10    |     |     |     |        |
| コンクリート                                    |       | m3  |     |     | 第7号施工P |
| 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用 | 0.52  |     |     |     |        |
| 型枠                                        |       | m2  |     |     | 第8号施工P |
| 一般型枠, 均しコンクリート                            | 2.0   |     |     |     |        |
| 合 計                                       |       | m   |     |     |        |
|                                           | ( 1 ) |     | 当り  |     |        |

第7号一位代価表

プレキャスト街渠枠

10.000 箇所 当り

| 名 称 / 規 格                                    | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|---------|
| プレキャスト集水枠                                    |      | 基              |     |     | 第9号施工P  |
| 据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用               | 10   |                |     |     |         |
| 縁石組合せ側溝枠                                     |      | 組              |     |     |         |
| 縁塊・本体・並目グレーチング付 T-25<br>300x300x1000 H=600   | 10   |                |     |     |         |
| コンクリート                                       |      | m <sup>3</sup> |     |     | 第10号施工P |
| 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用 | 0.29 |                |     |     |         |
| 合 計                                          |      | 箇所             |     |     |         |
|                                              | ( 1  |                | 当り  |     |         |

第8号一位代価表

簡易土留柵 (H=300)

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 支柱(立入防止柵)         |     | 本   |     |     | 第11号施工P |
| 鋼管基礎, 2m以下        | 10  |     |     |     |         |
| H鋼 (錆止め・グレー) H600 |     | 本   |     |     |         |
| 100×100× 600      | 10  |     |     |     |         |
| 柵板設置工             |     | 枚   |     |     | 第1号特殊施工 |
| L=1000, W=300     | 10  |     |     |     |         |
| 合 計               |     | m   |     |     |         |
|                   | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第9号一位代価表

簡易土留柵 (H=600)

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 支柱(立入防止柵)         |     | 本   |     |     | 第11号施工P |
| 鋼管基礎, 2m以下        | 10  |     |     |     |         |
| H鋼(錆止め・グレー) H1200 |     | 本   |     |     |         |
| 100×100×1200      | 10  |     |     |     |         |
| 柵板設置工             |     | 枚   |     |     | 第1号特殊施工 |
| L=1000, W=300     | 20  |     |     |     |         |
| 合 計               |     | m   |     |     |         |
|                   | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第10号一位代価表

簡易土留柵 (H=900)

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 支柱(立入防止柵)         |     | 本   |     |     | 第11号施工P |
| 鋼管基礎, 2m以下        | 10  |     |     |     |         |
| H鋼(錆止め・グレー) H1800 |     | 本   |     |     |         |
| 100×100×1800      | 10  |     |     |     |         |
| 柵板設置工             |     | 枚   |     |     | 第1号特殊施工 |
| L=1000, W=300     | 30  |     |     |     |         |
| 合 計               |     | m   |     |     |         |
|                   | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第11号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | 100 | m   |     |     | 第12号施工P |
|                                   |     |     |     |     |         |
| 合 計                               | ( 1 | m   | 当り  |     | )       |

第12号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | 100 | m2  |     |     | 第13号施工P |
|                                               |     |     |     |     |         |
| 合 計                                           | ( 1 | m2  | 当り  |     | )       |

第13号一位代価表

舗装版切断濁水運搬処理

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| アスファルト切断濁水処分費<br>中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず] | 0.15 | m3  |     |     |     |
|                                              |      |     |     |     |     |
| アスファルト切断濁水運搬費<br>積載量2t 運搬距離 5kmまで            |      | 台   |     |     |     |
|                                              |      |     |     |     |     |
| 合 計                                          |      | 式   |     |     |     |



第14号一位代価表

As殻運搬処理

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 殻運搬                                           |     | m3  |     |     | 第14号施工P |
| 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 廃材持込料                                         |     | t   |     |     |         |
| 区分 川越県土整備事務所 適用区分<br>As廃材                     | 235 |     |     |     |         |
| 合 計                                           |     | m3  |     |     |         |
|                                               | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第15号一位代価表

フィルター層

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| フィルター層         |     | m2  |     |     | 第15号施工P |
| 100mm以上120mm未満 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計            |     | m2  |     |     |         |
|                | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第16号一位代価表

路盤 (RC-40 t=100)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 下層路盤(歩道部)                             |     | m2  |     |     | 第16号施工P |
| 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ<br>RC-40, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                   |     | m2  |     |     |         |
|                                       | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第17号一位代価表

路盤 (RC-40 t=200)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 下層路盤(歩道部)                             |     | m2  |     |     | 第17号施工P |
| 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ<br>RC-40, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                   |     | m2  |     |     |         |
|                                       | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第18号一位代価表

表層 (透水性As t=40)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 透水性アスファルト舗装                    |     | m2  |     |     | 第18号施工P |
| 2.4m以上, mm, 40 mm, 開粒度アスコン(13) | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                            |     | m2  |     |     |         |
|                                | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第19号一位代価表

表層 (透水性As t=50)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 透水性アスファルト舗装                    |     | m2  |     |     | 第19号施工P |
| 2.4m以上, mm, 50 mm, 開粒度アスコン(13) | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                            |     | m2  |     |     |         |
|                                | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第20号一位代価表

路盤 (RC-40 t=250)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 下層路盤(歩道部)<br>250 mm, 2層施工, 再生クラッシュ<br>RC-40, 全ての費用 |     | m2  |     |     | 第20号施工P |
|                                                    | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                |     | m2  |     |     |         |
|                                                    | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第21号一位代価表

路盤 (RC-40 t=300)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 下層路盤(歩道部)<br>300 mm, 2層施工, 再生クラッシュ<br>RC-40, 全ての費用 |     | m2  |     |     | 第21号施工P |
|                                                    | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                |     | m2  |     |     |         |
|                                                    | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第22号一位代価表

基層 (再生粗粒度As t=50)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 基層(歩道部)<br>1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒<br>度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての<br>費用 |     | m2  |     |     | 第22号施工P |
|                                                                              | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                                          |     | m2  |     |     |         |
|                                                                              | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第23号一位代価表

基層（再生粗粒度As t=100）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 基層(歩道部)                                                   |     | m2  |     |     | 第22号施工P |
| 1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 基層(歩道部)                                                   |     | m2  |     |     | 第23号施工P |
| 1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用  | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                       |     | m2  |     |     |         |
|                                                           | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第24号一位代価表

表層（再生密粒度As t=50）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 表層(歩道部)                                                  |     | m2  |     |     | 第24号施工P |
| 1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                      |     | m2  |     |     |         |
|                                                          | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第25号一位代価表

間詰路盤工（RC-40 t=150）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 間詰め路盤工（人力路盤施工）                |     | m2  |     |     | 第3号施工表 |
| 150 mm, [RC-40] 再生切込砕石 (40~0) | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                           |     | m2  |     |     |        |
|                               | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第26号一位代価表

間詰路盤工 (RM-40 t=150)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 間詰め路盤工 (人力路盤施工)               |     | m2  |     |     | 第5号施工表 |
| 150 mm, [RM-40] 再生粒調砕石 (40~0) | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                           |     | m2  |     |     |        |
|                               | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第27号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 不陸整正      |     | m2  |     |     | 第25号施工P |
| 無し, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計       |     | m2  |     |     |         |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第28号一位代価表

基層 (再生粗粒度As t=50)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 基層 (車道・路肩部)                                              |     | m2  |     |     | 第26号施工P |
| 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度アスコン (20), フライムコト PK-3, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                      |     | m2  |     |     |         |
|                                                          | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第29号一位代価表

表層（再生密粒度As t=50）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 表層(車道・路肩部)                                                       |     | m2  |     |     | 第27号施工P |
| 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア<br>スコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費<br>用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                              |     | m2  |     |     |         |
|                                                                  | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第30号一位代価表

歩車道境界ブロック (A型)

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                        | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|
| 歩車道境界ブロック                                                        |      | m   |     |     | 第28号施工P |
| 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未<br>満, 1.65 個/m, 再生クワッシュラン<br>RC-40, 無し | 10.0 |     |     |     |         |
| コンクリート                                                           |      | m3  |     |     | 第7号施工P  |
| 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高<br>炉), 養生無し, 無し, 全ての費用                    | 0.16 |     |     |     |         |
| 型枠                                                               |      | m2  |     |     | 第8号施工P  |
| 一般型枠, 均しコンクリート                                                   | 2.00 |     |     |     |         |
| 合 計                                                              |      | m   |     |     |         |
|                                                                  | ( 1  |     | 当り  |     |         |

第31号一位代価表

歩車道境界ブロック (A型 摺付部)

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                  | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|---------|
| 歩車道境界ブロック                                                  |      | m              |     |     | 第29号施工P |
| 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 再生クワッシャ<br>RC-40, 無し | 10.0 |                |     |     |         |
| コンクリート                                                     |      | m <sup>3</sup> |     |     | 第7号施工P  |
| 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用                  | 0.16 |                |     |     |         |
| 型枠                                                         |      | m <sup>2</sup> |     |     | 第8号施工P  |
| 一般型枠, 均しコンクリート                                             | 2.00 |                |     |     |         |
| 合 計                                                        |      | m              |     |     |         |
|                                                            | ( 1  |                | 当り  |     |         |

第32号一位代価表

歩車道境界ブロック (A型 端末部)

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                  | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|---------|
| 歩車道境界ブロック                                                  |      | m              |     |     | 第30号施工P |
| 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 再生クワッシャ<br>RC-40, 無し | 10.0 |                |     |     |         |
| コンクリート                                                     |      | m <sup>3</sup> |     |     | 第7号施工P  |
| 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用                  | 0.16 |                |     |     |         |
| 型枠                                                         |      | m <sup>2</sup> |     |     | 第8号施工P  |
| 一般型枠, 均しコンクリート                                             | 2.00 |                |     |     |         |
| 合 計                                                        |      | m              |     |     |         |
|                                                            | ( 1  |                | 当り  |     |         |

第33号一位代価表

歩車道境界ブロック (B型)

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                          | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|---------|
| 歩車道境界ブロック                                          |      | m              |     |     | 第31号施工P |
| 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 再生クラッシュRC-40, 無し | 10.0 |                |     |     |         |
| コンクリート                                             |      | m <sup>3</sup> |     |     | 第7号施工P  |
| 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用          | 0.16 |                |     |     |         |
| 型枠                                                 |      | m <sup>2</sup> |     |     | 第8号施工P  |
| 一般型枠, 均しコンクリート                                     | 2.00 |                |     |     |         |
| 合 計                                                |      | m              |     |     |         |
|                                                    | ( 1  |                | 当り  |     |         |

第34号一位代価表

歩車道境界ブロック (C型)

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|---------|
| 歩車道境界ブロック                                 |      | m              |     |     | 第32号施工P |
| 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し  | 10.0 |                |     |     |         |
| コンクリート                                    |      | m <sup>3</sup> |     |     | 第7号施工P  |
| 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用 | 0.66 |                |     |     |         |
| 型枠                                        |      | m <sup>2</sup> |     |     | 第8号施工P  |
| 一般型枠, 均しコンクリート                            | 3.27 |                |     |     |         |
| 合 計                                       |      | m              |     |     |         |
|                                           | ( 1  |                | 当り  |     |         |



第35号一位代価表

地先境界ブロック (A型)

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 地先境界ブロック                                    |     | m   |     |     | 第33号施工P |
| 設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 無し | 10  |     |     |     |         |
| 合 計                                         |     | m   |     |     |         |
|                                             | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第36号一位代価表

地先境界ブロック (B型)

10.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                   | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|---------|
| 地先境界ブロック                                    |      | m              |     |     | 第33号施工P |
| 設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 無し | 10   |                |     |     |         |
| コンクリート                                      |      | m <sup>3</sup> |     |     | 第7号施工P  |
| 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用   | 0.40 |                |     |     |         |
| 型枠                                          |      | m <sup>2</sup> |     |     | 第8号施工P  |
| 一般型枠, 均しコンクリート                              | 4.00 |                |     |     |         |
| 合 計                                         |      | m              |     |     |         |
|                                             | ( 1  |                | 当り  |     |         |

第37号一位代価表

溶融式区画線 (実線, 白, 15cm)

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 区画線設置                                                                    |     | m   |     |     | 第6号施工表 |
| 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                      |     | m   |     |     |        |
|                                                                          | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第38号一位代価表

溶融式区画線（ゼブラ、白、45cm）

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 区画線設置<br><br>無し、溶融式手動、無し、ゼブラ<br>45cm、無し、1.0mm、無し、無し、含有<br>量15～18%、白、アスファルト舗<br>装、全ての費用 |     | m   |     |     | 第7号施工表 |
|                                                                                        | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                                    |     | m   |     |     |        |
|                                                                                        | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第39号一位代価表

道路鋳

100.000 個 当り

| 名 称 / 規 格                                                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 道路付属物設置工（道路鋳設置）<br><br>小型鋳、手間＋材料費、小型鋳 両面<br>反射 貼付樹脂幅10cm、30個以上、夜<br>間補正なし、時間制約補正なし |     | 個   |     |     | 第8号施工表 |
|                                                                                    | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                                |     | 個   |     |     |        |
|                                                                                    | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第40号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 交通誘導警備員B  |     | 人日  |     |     | 第9号施工表 |
|           |     |     |     |     |        |
| 合 計       |     | 人日  |     |     |        |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |        |

| 名 称 / 規 格        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土壌分析試験費          |     | 検体  |     |     |     |
| 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕 | 1   |     |     |     |     |
| 合 計              |     | 式   |     |     |     |
|                  |     |     |     |     |     |

(SP100200)

| 名 称 / 規 格                                                                                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 土木一般世話役                                                                                           |       | 人   |     |     |        |
| 特殊作業員                                                                                             |       | 人   |     |     |        |
| 普通作業員                                                                                             |       | 人   |     |     |        |
| ボックスカルバート<br>T-25 300×300×2000                                                                    | 5.000 | 個   |     |     |        |
| バックホ(クロー)〔標準・クレーン機能付〕排ガス型(1次) 山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊<br>岩石工の割増対象にしない, 普通, 交替制を適用しない, しない, しない |       | hr  |     |     | 第2号施工表 |
| 基礎碎石費                                                                                             | 1     | 式   |     |     |        |
| 諸雑費 (率・まるめ)                                                                                       | 1     | 式   |     |     |        |
| 合 計                                                                                               | 1     | m   | 当り  |     |        |

条件名称  
J01 小型ボックスカルバート  
(1本=2m)  
J02 内径又は内空幅 (mm)  
J03 基礎碎石  
J04 バックホ用日当り運転  
時間

入力名称  
300×300・T-25  
300以上400以下  
基礎碎石あり  
標準

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)

バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m<sup>3</sup> 2.9t吊

1.00 hr 当り

(K0202062)

| 名 称 / 規 格                                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                                                           |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                                                                |     | L   |     |     |     |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>排ガス型(第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊 |     | hr  |     |     | JAC |
| 合 計                                                               | 1   | hr  | 当り  |     |     |

| 条件名称          | 入力名称         |
|---------------|--------------|
| J02 岩石割増しコード  | 岩石工の割増対象にしない |
| J03 機械損耗部品補正  | 普通           |
| J05 交替制による割増し | 交替制を適用しない    |
| J07 基礎価格補正    | しない          |
| J08 輸送補正      | しない          |

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)

間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m<sup>2</sup> 当り

(SP100600)

| 名 称 / 規 格           | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------|--------|----------------|-----|-----|--------|
| 普通作業員               |        | 人              |     |     |        |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40 | 19.050 | m <sup>3</sup> |     |     |        |
| ランマ運転               |        | 日              |     |     | 第4号施工表 |
| 諸雑費 (まるめ)           | 1.000  | 式              |     |     |        |
| 合 計                 | 1      | m <sup>2</sup> | 当り  |     |        |

| 条件名称             | 入力名称                  |
|------------------|-----------------------|
| J01 全仕上り厚 (実数入力) | 150 mm                |
| J02 路盤材料         | [RC-40] 再生切込碎石 (40~0) |

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転

1.00 日 当り

(SP100610)

| 名 称 / 規 格        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員            |       | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー    |       | L   |     |     |     |
| ランマ<br>質量60～80kg |       | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費（まるめ）         | 1.000 | 式   |     |     |     |
| 合 計              | 1     | 日   | 当り  |     |     |

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工（人力路盤施工）

100.00 m2 当り

(SP100600)

| 名 称 / 規 格         | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------|--------|-----|-----|-----|--------|
| 普通作業員             |        | 人   |     |     |        |
| 再生粒度調整碎石<br>RM-40 | 19.050 | m3  |     |     |        |
| ランマ運転             |        | 日   |     |     | 第4号施工表 |
| 諸雑費（まるめ）          | 1.000  | 式   |     |     |        |
| 合 計               | 1      | m2  | 当り  |     |        |

条件名称  
J01 全仕上り厚（実数入力）  
J02 路盤材料

入力名称  
150 mm  
[RM-40] 再生粒調碎石（40～0）

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無   | 1,000.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 | 390.000   | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                       | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                               | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称      |
|---------------------|-----------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し        |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動     |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し        |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 15cm   |
| J05 時間的制約の有無        | 無し        |
| J06 塗布厚             | 1.0mm     |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し        |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し        |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18% |
| J11 塗料区分            | 白         |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装  |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用     |

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約無  | 1,000.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 | 1,170.000 | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           | 75.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  | 75.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                       | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                               | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称      |
|---------------------|-----------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し        |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動     |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し        |
| J04 規格・仕様区分         | ゼブラ 45cm  |
| J05 時間的制約の有無        | 無し        |
| J06 塗布厚             | 1.0mm     |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し        |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し        |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18% |
| J11 塗料区分            | 白         |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装  |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用     |



第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物設置工 (道路鋳設置)

1.00 個 当り

(SB812340)

| 名 称 / 規 格                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 道路鋳設置工 小型鋳 貼付式<br>両面反射 樹脂製 設置幅10cm | 1.000 | 個   |     |     |     |
| 合 計                                | 1     | 個   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 施工区分  
J02 材料費区分  
J03 規格・仕様  
J04 施工規模  
J05 夜間作業の補正  
J06 時間制約を受ける場合の補正

入力名称  
小型鋳  
手間+材料費  
小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm  
30個以上  
夜間補正なし  
時間制約補正なし

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

| 名 称 / 規 格 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B  |       | 人   |     |     |     |
| 諸雑費 (まるめ) | 1.000 | 式   |     |     |     |
| 合 計       | 1     | 人日  | 当り  |     |     |

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 柵板設置工  
PJ0010

L=1000, W=300

100.000 枚 当り

| 名 称 / 規 格               | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員                   | 人   |     |     |     |     |
|                         |     |     |     |     |     |
| 鉄筋コンクリート板<br>300×60×910 | 枚   |     |     |     |     |
|                         |     | 100 |     |     |     |
| 合 計                     | 1   | 枚   | 当り  |     |     |

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機44.260%, 労36.730%, 材19.010%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]<br>排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 |         | 44.26        |         | K1  |
| 運転手(特殊)                                            |         | 36.73        |         | R1  |
| 軽油                                                 |         | 19.01        |         | Z1  |
| 積算単価                                               |         | 標準単価         |         |     |

| 条件名称      | 入力名称      |
|-----------|-----------|
| J01 土質    | 土砂        |
| J02 施工方法  | オープンカット   |
| J03 押土の有無 | 無し        |
| J04 障害の有無 | 無し        |
| J05 施工数量  | 5,000m3未満 |

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機45.590%, 労39.520%, 材14.890%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                     | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |         | 45.59        |         | K1  |
| 運転手(一般)                       |         | 39.52        |         | R1  |
| 軽油                            |         | 14.89        |         | Z1  |
| 積算単価                          |         | 標準単価         |         |     |

| 条件名称                 | 入力名称                  |
|----------------------|-----------------------|
| J01 土砂等発生現場          | 標準                    |
| J02 積込機種・規格          | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) |
| J03 土質               | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)        |
| J04 DID区間の有無         | 無し                    |
| J05 運搬距離(km)(DID区間無) | 5.5km以下               |

(CB210510)

施工P(機17.970%, 労66.930%, 材15.100%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                               | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ブルドーザ[湿地]<br>7t級                        |         | 11.28        |         | K1  |
| 振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]<br>運転質量11～12t |         | 6.69         |         | K2  |
| 運転手(特殊)                                 |         | 46.3         |         | R1  |
| 普通作業員                                   |         | 20.63        |         | R2  |
| 軽油                                      |         | 15.1         |         | Z1  |
| 積算単価                                    |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 施工幅員  
J02 施工数量  
J03 障害の有無

入力名称  
4.0m以上  
20,000m3未満  
無し

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工 P (機19.870%, 労72.990%, 材 7.140%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                  | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|--------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 |         | 19.87        |         | K1  |
| 運転手(特殊)                                    |         | 39.96        |         | R1  |
| 普通作業員                                      |         | 33.03        |         | R2  |
| 軽油                                         |         | 7.14         |         | Z1  |
| 積算単価                                       |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 土質  
 J05 施工方法  
 費用の内訳

入力名称  
 土砂  
 上記以外(小規模)  
 全ての費用

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                  | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|--------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 |         | 8.9          |         | K1  |
| ランマ<br>質量60～80kg                           |         | 0.58         |         | K2  |
| 普通作業員                                      |         | 49.42        |         | R1  |
| 特殊作業員                                      |         | 19.17        |         | R2  |
| 運転手(特殊)                                    |         | 17.88        |         | R3  |
| 軽油                                         |         | 3.2          |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                              |         | 0.85         |         | Z2  |
| 積算単価                                       |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 施工方法  
J02 土質  
J04 費用の内訳

入力名称  
上記以外(小規模)  
土砂  
全ての費用

| 名 称 / 規 格                                                                    | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]<br>山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )1.7t吊 |         | 1.31         |         | K1  |
| 普通作業員                                                                        |         | 5.09         |         | R1  |
| 土木一般世話役                                                                      |         | 4.62         |         | R2  |
| 運転手(特殊)                                                                      |         | 4.43         |         | R3  |
| 特殊作業員                                                                        |         | 1.42         |         | R4  |
| 縦断管(排水性舗装用)<br>D300 L=2m                                                     |         | 76.3         |         | Z1  |
| 軽油                                                                           |         | 0.68         |         | Z2  |
| 積算単価                                                                         |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 作業区分  
 J03 内径又は内空幅(mm)  
 J04 基礎碎石の有無  
 費用の内訳

入力名称  
 据付  
 200mm以上300mm以下  
 有り  
 全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労38.380%, 材61.620%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                         | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 普通作業員                             |         | 20.27        |         | R1  |
| 特殊作業員                             |         | 8.38         |         | R2  |
| 土木一般世話役                           |         | 8.26         |         | R3  |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) 高炉 【60%以下】 |         | 61.62        |         | Z1  |
| 積算単価                              |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J01 構造物種別  
 J02 打設工法  
 J03 コンクリート規格  
 J05 養生工の種類  
 J07 現場内小運搬の有無  
 J13 費用の内訳

入力名称  
 小型構造物  
 人力打設  
 18-8-25(高炉)  
 養生無し  
 無し  
 全ての費用



(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格 | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------|---------|--------------|---------|-----|
| 型わく工      |         | 58.35        |         | R1  |
| 普通作業員     |         | 20.27        |         | R2  |
| 土木一般世話役   |         | 6.13         |         | R3  |
| 積算単価      |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 型枠の種類  
J02 構造物の種類

入力名称  
一般型枠  
均しコンクリート

(CB222800)

施工P(機12.790%, 労84.510%, 材 2.700%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                                                    | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]<br>山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )1.7t吊 |         | 10.32        |         | K1  |
| 運転手(特殊)                                                                      |         | 37.63        |         | R1  |
| 普通作業員                                                                        |         | 16.21        |         | R2  |
| 土木一般世話役                                                                      |         | 9.8          |         | R3  |
| 特殊作業員                                                                        |         | 4.52         |         | R4  |
| 軽油                                                                           |         | 2.18         |         | Z1  |
| 積算単価                                                                         |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 作業区分  
J02 製品質量(kg/基)  
J03 基礎碎石の有無  
J04 費用の内訳

入力名称  
据付  
200kgを超え400kg以下  
有り  
全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労27.040%, 材72.960%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                         | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 普通作業員                             |         | 11.44        |         | R1  |
| 特殊作業員                             |         | 7.77         |         | R2  |
| 土木一般世話役                           |         | 6.06         |         | R3  |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) 高炉 【60%以下】 |         | 72.96        |         | Z1  |
| 積算単価                              |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 構造物種別  
J02 打設工法  
J03 コンクリート規格  
J05 養生工の種類  
J07 現場内小運搬の有無  
J13 費用の内訳

入力名称  
無筋・鉄筋構造物  
人力打設  
18-8-25(高炉)  
養生無し  
無し  
全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) 支柱(立入防止柵)

1 本 当り

(CB420830)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格 | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------|---------|--------------|---------|-----|
| 普通作業員     |         | 80.23        |         | R1  |
| 土木一般世話役   |         | 16.86        |         | R2  |
| 積算単価      |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 基礎種別  
J02 支柱柵高

入力名称  
鋼管基礎  
2m以下

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |         | 10.49        |         | K1  |
| 特殊作業員                                              |         | 19.6         |         | R1  |
| 土木一般世話役                                            |         | 10.55        |         | R2  |
| 普通作業員                                              |         | 8.73         |         | R3  |
| コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                         |         | 23.29        |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                                      |         | 2.83         |         | Z2  |
| 積算単価                                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 舗装版種別  
J02 アスファルト舗装版厚  
J05 費用の内訳

入力名称  
アスファルト舗装版  
15cm以下  
全ての費用

(CB430310)

施工P(機13.490%, 労80.490%, 材 6.020%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                   | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|---------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |         | 13.49        |         | K1  |
| 土木一般世話役                                     |         | 28.91        |         | R1  |
| 運転手(特殊)                                     |         | 27.69        |         | R2  |
| 普通作業員                                       |         | 23.89        |         | R3  |
| 軽油                                          |         | 6.02         |         | Z1  |
| 積算単価                                        |         | 標準単価         |         |     |

|     | 条件名称    | 入力名称      |
|-----|---------|-----------|
| J01 | 舗装版種別   | アスファルト舗装版 |
| J02 | 障害等の有無  | 無し        |
| J03 | 騒音振動対策  | 不要        |
| J04 | 舗装版厚    | 15cm以下    |
| J06 | 積込作業の有無 | 有り        |
| J07 | 費用の内訳   | 全ての費用     |

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                     | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |         | 44.95        |         | K1  |
| 運転手(一般)                       |         | 38.97        |         | R1  |
| 軽油                            |         | 16.08        |         | Z1  |
| 積算単価                          |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 殻発生作業  
J02 積込工法区分  
J03 DID区間の有無  
J07 運搬距離(km)(DID区間無)  
J13 費用の内訳

入力名称  
舗装版破碎  
機械(騒音対策不要、厚15cm以下)  
無し  
6.5km以下  
全ての費用

(CB410650)

施工P(機 4.320%, 労74.200%, 材21.480%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                 | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |         | 2.67         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3～4t        |         | 1.53         |         | K2  |
| 特殊作業員                                     |         | 21.1         |         | R1  |
| 運転手(特殊)                                   |         | 20.73        |         | R2  |
| 普通作業員                                     |         | 18.83        |         | R3  |
| 土木一般世話役                                   |         | 11.38        |         | R4  |
| 砂<br>再生                                   |         | 19.37        |         | Z1  |
| 軽油                                        |         | 2.05         |         | Z2  |
| 積算単価                                      |         | 標準単価         |         |     |

J01

条件名称  
平均厚さ入力名称  
100mm以上120mm未満

(CB410031)

施工P(機 5.620%, 労72.880%, 材21.500%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                               | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 小型バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.11m3(平積0.08m3) |         | 2.91         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t      |         | 2.55         |         | K2  |
| 普通作業員                                   |         | 30.5         |         | R1  |
| 運転手(特殊)                                 |         | 26.32        |         | R2  |
| 特殊作業員                                   |         | 13.94        |         | R3  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                     |         | 19.41        |         | Z1  |
| 軽油                                      |         | 2.03         |         | Z2  |
| 積算単価                                    |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 全仕上り厚(実数入力)  
J02 施工区分  
J03 材料  
J04 費用の内訳

入力名称  
100 mm  
1層施工  
再生クラッシャーラン RC-40  
全ての費用



(CB410031)

施工P(機 5.620%, 労72.880%, 材21.500%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                               | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 小型バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.11m3(平積0.08m3) |         | 2.91         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t      |         | 2.55         |         | K2  |
| 普通作業員                                   |         | 30.5         |         | R1  |
| 運転手(特殊)                                 |         | 26.32        |         | R2  |
| 特殊作業員                                   |         | 13.94        |         | R3  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                     |         | 19.41        |         | Z1  |
| 軽油                                      |         | 2.03         |         | Z2  |
| 積算単価                                    |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 全仕上り厚(実数入力)  
J02 施工区分  
J03 材料  
J04 費用の内訳

入力名称  
200 mm  
1層施工  
再生クラッシャーラン RC-40  
全ての費用

(CB410660)

施工P(機 8.890%, 労27.700%, 材63.410%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                       | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ASフィニッシャ[ホイール型]<br>排出ガス対策型(第3次) 舗装<br>幅2.3～6.0m |         | 7.53         |         | K1  |
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回<br>型]<br>山積0.28m3(平積0.2m3)   |         | 0.68         |         | K2  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバイ<br>ンド式]<br>運転質量3～4t          |         | 0.43         |         | K3  |
| 普通作業員                                           |         | 8.94         |         | R1  |
| 運転手(特殊)                                         |         | 7.76         |         | R2  |
| 特殊作業員                                           |         | 7.5          |         | R3  |
| 土木一般世話役                                         |         | 2.7          |         | R4  |
| アスファルト混合物<br>開粒度アスコン(13)                        |         | 61.83        |         | Z1  |
| 軽油                                              |         | 1.54         |         | Z2  |
| 積算単価                                            |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下  
J04 材料

入力名称  
2.4m以上  
40 mm  
開粒度アスコン(13)

(CB410660)

施工P(機 8.890%, 労27.700%, 材63.410%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                       | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ASフィニッシャ[ホイール型]<br>排出ガス対策型(第3次) 舗装<br>幅2.3～6.0m |         | 7.53         |         | K1  |
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回<br>型]<br>山積0.28m3(平積0.2m3)   |         | 0.68         |         | K2  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバイ<br>ンド式]<br>運転質量3～4t          |         | 0.43         |         | K3  |
| 普通作業員                                           |         | 8.94         |         | R1  |
| 運転手(特殊)                                         |         | 7.76         |         | R2  |
| 特殊作業員                                           |         | 7.5          |         | R3  |
| 土木一般世話役                                         |         | 2.7          |         | R4  |
| アスファルト混合物<br>開粒度アスコン(13)                        |         | 61.83        |         | Z1  |
| 軽油                                              |         | 1.54         |         | Z2  |
| 積算単価                                            |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下  
J04 材料

入力名称  
2.4m以上  
50 mm  
開粒度アスコン(13)

(CB410031)

施工P(機 5.360%, 労69.510%, 材25.130%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                               | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 小型バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.11m3(平積0.08m3) |         | 2.78         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3～4t      |         | 2.43         |         | K2  |
| 普通作業員                                   |         | 29.09        |         | R1  |
| 運転手(特殊)                                 |         | 25.1         |         | R2  |
| 特殊作業員                                   |         | 13.3         |         | R3  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                     |         | 23.14        |         | Z1  |
| 軽油                                      |         | 1.94         |         | Z2  |
| 積算単価                                    |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 全仕上り厚(実数入力)  
J02 施工区分  
J03 材料  
J04 費用の内訳

入力名称  
250 mm  
2層施工  
再生クラッシャーラン RC-40  
全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.360%, 労69.510%, 材25.130%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                               | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 小型バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.11m3(平積0.08m3) |         | 2.78         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3～4t      |         | 2.43         |         | K2  |
| 普通作業員                                   |         | 29.09        |         | R1  |
| 運転手(特殊)                                 |         | 25.1         |         | R2  |
| 特殊作業員                                   |         | 13.3         |         | R3  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                     |         | 23.14        |         | Z1  |
| 軽油                                      |         | 1.94         |         | Z2  |
| 積算単価                                    |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 全仕上り厚(実数入力)  
 J03 施工区分  
 J04 材料  
 費用の内訳

入力名称  
 300 mm  
 2層施工  
 再生クラッシャーラン RC-40  
 全ての費用

(CB410241)

施工P(機 2.310%, 労20.080%, 材77.610%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ASフィニッシャ[クローラ型]<br>舗装幅1.4～3.0m     |         | 1.74         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t |         | 0.33         |         | K2  |
| 普通作業員                              |         | 7.56         |         | R1  |
| 特殊作業員                              |         | 5.06         |         | R2  |
| 運転手(特殊)                            |         | 3.49         |         | R3  |
| 土木一般世話役                            |         | 1.82         |         | R4  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生粗粒度アスコン(20)       |         | 69.54        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |         | 7.72         |         | Z2  |
| 軽油                                 |         | 0.32         |         | Z3  |
| 積算単価                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
 J01 平均幅員  
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下  
 J05 材料  
 J06 瀝青材料種類  
 J07 費用の内訳

入力名称  
 1.4m以上  
 50 mm  
 再生粗粒度アスコン(20)  
 プライムコート PK-3  
 全ての費用

(CB410241)

施工P(機 2.440%, 労21.160%, 材76.400%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ASフィニッシャ[クローラ型]<br>舗装幅1.4～3.0m     |         | 1.83         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t |         | 0.35         |         | K2  |
| 普通作業員                              |         | 7.97         |         | R1  |
| 特殊作業員                              |         | 5.33         |         | R2  |
| 運転手(特殊)                            |         | 3.68         |         | R3  |
| 土木一般世話役                            |         | 1.92         |         | R4  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生粗粒度アスコン(20)       |         | 73.25        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用           |         | 2.77         |         | Z2  |
| 軽油                                 |         | 0.34         |         | Z3  |
| 積算単価                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
 J01 平均幅員  
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下  
 J05 材料  
 J06 瀝青材料種類  
 J07 費用の内訳

入力名称  
 1.4m以上  
 50 mm  
 再生粗粒度アスコン(20)  
 タックコート PK-4  
 全ての費用

(CB410261)

施工P(機 2.810%, 労24.440%, 材72.750%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ASフィニッシャ[クローラ型]<br>舗装幅1.4～3.0m     |         | 2.11         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t |         | 0.4          |         | K2  |
| 普通作業員                              |         | 9.2          |         | R1  |
| 特殊作業員                              |         | 6.16         |         | R2  |
| 運転手(特殊)                            |         | 4.25         |         | R3  |
| 土木一般世話役                            |         | 2.21         |         | R4  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)       |         | 69.11        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用           |         | 3.2          |         | Z2  |
| 軽油                                 |         | 0.4          |         | Z3  |
| 積算単価                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
 J01 平均幅員  
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下  
 J05 材料  
 J06 瀝青材料種類  
 J07 費用の内訳

入力名称  
 1.4m以上  
 50 mm  
 再生密粒度アスコン(13)  
 タックコート PK-4  
 全ての費用



(CB410010)

施工P(機23.120%, 労68.860%, 材 8.020%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                    | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]<br>ブレード幅3.1m        |         | 11.29        |         | K1  |
| ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]<br>運転質量10t 締固め幅2.1m |         | 8.94         |         | K2  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量8～20t                     |         | 2.89         |         | K3  |
| 運転手(特殊)                                      |         | 44.09        |         | R1  |
| 特殊作業員                                        |         | 12.86        |         | R2  |
| 普通作業員                                        |         | 9.59         |         | R3  |
| 土木一般世話役                                      |         | 2.32         |         | R4  |
| 軽油                                           |         | 8.02         |         | Z1  |
| 積算単価                                         |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 補足材料の有無  
J04 費用の内訳

入力名称  
無し  
全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.610%, 労11.210%, 材87.180%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m |         | 1.02         |         | K1  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量8～20t           |         | 0.16         |         | K2  |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t         |         | 0.16         |         | K3  |
| 普通作業員                              |         | 4.01         |         | R1  |
| 運転手(特殊)                            |         | 2.3          |         | R2  |
| 特殊作業員                              |         | 2.23         |         | R3  |
| 土木一般世話役                            |         | 0.8          |         | R4  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生粗粒度アスコン(20)       |         | 78.16        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |         | 8.35         |         | Z2  |
| 軽油                                 |         | 0.56         |         | Z3  |
| 積算単価                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下  
J05 材料  
J06 瀝青材料種類

入力名称  
3.0m超  
50 mm  
再生粗粒度アスコン(20)  
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.350%, 労 9.470%, 材89.180%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m |         | 0.87         |         | K1  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量8～20t           |         | 0.13         |         | K2  |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t         |         | 0.13         |         | K3  |
| 普通作業員                              |         | 3.39         |         | R1  |
| 運転手(特殊)                            |         | 1.94         |         | R2  |
| 特殊作業員                              |         | 1.89         |         | R3  |
| 土木一般世話役                            |         | 0.67         |         | R4  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)       |         | 81.56        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |         | 7.06         |         | Z2  |
| 軽油                                 |         | 0.47         |         | Z3  |
| 積算単価                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
 J01 平均幅員  
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下  
 J05 材料  
 J06 瀝青材料種類

入力名称  
 3.0m超  
 50 mm  
 再生密粒度アスコン(13)  
 プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0028 号 一位代価表(施工P構成表) 歩車道境界ブロック

1 m 当り

(CB422510)

施工P(機 2.630%, 労59.250%, 材38.120%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                                    | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 小型バックホウ(クローラ)[後方超小<br>旋回クレーン機能付]<br>山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 |         | 2.19         |         | K1  |
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)                          |         | 0.44         |         | K2  |
| 特殊作業員                                                        |         | 21.92        |         | R1  |
| 普通作業員                                                        |         | 21.42        |         | R2  |
| 土木一般世話役                                                      |         | 11.89        |         | R3  |
| 運転手(特殊)                                                      |         | 1.19         |         | R4  |
| 歩車道境界ブロック<br>両面 180×240×300×600(C)                           |         | 36.09        |         | Z1  |
| 軽油                                                           |         | 1.07         |         | Z2  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                          |         | 0.96         |         | Z3  |
| 積算単価                                                         |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 作業区分  
J02 ブロック規格  
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量  
J04 基礎砕石規格  
J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称  
設置  
各種600mm以下50kg以上100kg未満  
1.65 個/m  
再生クラッシャー RC-40  
無し

(CB422510)

施工P(機 2.630%, 労59.250%, 材38.120%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                                                              | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 小型バックホウ(クローラ)[後方超小<br>旋回クレーン機能付]<br>山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊 |         | 2.19         |         | K1  |
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                          |         | 0.44         |         | K2  |
| 特殊作業員                                                                                  |         | 21.92        |         | R1  |
| 普通作業員                                                                                  |         | 21.42        |         | R2  |
| 土木一般世話役                                                                                |         | 11.89        |         | R3  |
| 運転手(特殊)                                                                                |         | 1.19         |         | R4  |
| 歩道出入口ブロック<br>C型摺付 180/240*100/300*600mm                                                |         | 36.09        |         | Z1  |
| 軽油                                                                                     |         | 1.07         |         | Z2  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                                                    |         | 0.96         |         | Z3  |
| 積算単価                                                                                   |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
 J01 作業区分  
 J02 ブロック規格  
 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量  
 J04 基礎砕石規格  
 J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称  
 設置  
 各種600mm以下50kg以上100kg未満  
 1.65 個/m  
 再生クラッシャー RC-40  
 無し

(CB422510)

施工P(機 2.630%, 労59.250%, 材38.120%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                                    | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 小型バックホウ(クローラ)[後方超小<br>旋回クレーン機能付]<br>山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 |         | 2.19         |         | K1  |
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)                          |         | 0.44         |         | K2  |
| 特殊作業員                                                        |         | 21.92        |         | R1  |
| 普通作業員                                                        |         | 21.42        |         | R2  |
| 土木一般世話役                                                      |         | 11.89        |         | R3  |
| 運転手(特殊)                                                      |         | 1.19         |         | R4  |
| 歩車道境界ブロック<br>両面C端末部 180*240*300*600                          |         | 36.09        |         | Z1  |
| 軽油                                                           |         | 1.07         |         | Z2  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                          |         | 0.96         |         | Z3  |
| 積算単価                                                         |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 作業区分  
 J03 ブロック規格  
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量  
 J05 基礎砕石規格  
 均し基礎コンクリート規格

入力名称  
 設置  
 各種600mm以下50kg以上100kg未満  
 1.65 個/m  
 再生クラッシャー RC-40  
 無し

(CB422510)

施工P(機 0.500%, 労67.280%, 材32.220%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                                     | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) |         | 0.5          |         | K1  |
| 普通作業員                                                         |         | 29.68        |         | R1  |
| 土木一般世話役                                                       |         | 16.72        |         | R2  |
| 特殊作業員                                                         |         | 16.09        |         | R3  |
| 運転手(特殊)                                                       |         | 1.34         |         | R4  |
| 乗入れ切り下げブロック<br>セミフラット用 前面7cm 背面10cm<br>L=600mm                |         | 30.69        |         | Z1  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                           |         | 1.08         |         | Z2  |
| 軽油                                                            |         | 0.45         |         | Z3  |
| 積算単価                                                          |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 作業区分  
 J03 ブロック規格  
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量  
 J05 基礎砕石規格  
 均し基礎コンクリート規格

入力名称  
 設置  
 各種(600mm以下、50kg未満)  
 1.65 個/m  
 再生クラッシャーラン RC-40  
 無し



(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労66.250%, 材33.750%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                        | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 普通作業員                            |         | 28.92        |         | R1  |
| 土木一般世話役                          |         | 17.46        |         | R2  |
| 特殊作業員                            |         | 16.13        |         | R3  |
| 歩車道境界ブロック<br>C型平坦 226/240*70*600 |         | 33.75        |         | Z1  |
| 積算単価                             |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 作業区分  
 J03 ブロック規格  
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量  
 J05 基礎砕石規格  
 均し基礎コンクリート規格

入力名称  
 設置  
 各種(600mm以下、50kg未満)  
 1.65 個/m  
 無し  
 無し

(CB422520)

施工P(機 0.520%, 労74.390%, 材25.090%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |         | 0.52         |         | K1  |
| 普通作業員                               |         | 32.79        |         | R1  |
| 土木一般世話役                             |         | 18.54        |         | R2  |
| 特殊作業員                               |         | 17.81        |         | R3  |
| 運転手(特殊)                             |         | 1.41         |         | R4  |
| 地先境界ブロック<br>150×150×600(C)          |         | 23.49        |         | Z1  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                 |         | 1.13         |         | Z2  |
| 軽油                                  |         | 0.47         |         | Z3  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 作業区分  
J02 ブロック規格  
J04 基礎砕石規格  
J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称  
設置  
C種(150×150×600)  
再生クラッシャーラン RC-40  
無し

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                                                                         | 単 位            | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------|
| 第0001号施工表 | 小型ボックスカルバート工<br><br>300×300・T-25, 300以上400以下, 基礎<br>砕石あり, 標準                                                      | m              |     | SP100200 |
| 第0002号施工表 | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガ<br>ス型(1次) 山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊<br><br>岩石工の割増対象にしない, 普通, 交替<br>制を適用しない, しない, しない | hr             |     | K0202062 |
| 第0003号施工表 | 間詰め路盤工 (人力路盤施工)<br><br>150 mm, [RC-40] 再生切込砕<br>石 (40～0)                                                          | m <sup>2</sup> |     | SP100600 |
| 第0004号施工表 | ランマ運転                                                                                                             | 日              |     | SP100610 |
| 第0005号施工表 | 間詰め路盤工 (人力路盤施工)<br><br>150 mm, [RM-40] 再生粒調砕<br>石 (40～0)                                                          | m <sup>2</sup> |     | SP100600 |
| 第0006号施工表 | 区画線設置<br><br>無し, 溶融式手動, 無し, 実線<br>15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有<br>量15～18%, 白, アスファルト舗<br>装, 全ての費用                  | m              |     | WB821210 |
| 第0007号施工表 | 区画線設置<br><br>無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ<br>45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有<br>量15～18%, 白, アスファルト舗<br>装, 全ての費用                 | m              |     | WB821210 |
| 第0008号施工表 | 道路付属物設置工 (道路鋲設置)<br><br>小型鋲, 手間+材料費, 小型鋲 両面反<br>射, 貼付樹脂幅10cm, 30個以上, 夜間補<br>正なし, 時間制約補正なし                         | 個              |     | SB812340 |
| 第0009号施工表 | 交通誘導警備員B                                                                                                          | 人日             |     | WB010212 |
| 第0001号施工P | 掘削<br><br>土砂, オープンカッ<br>ト, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満                                                         | m <sup>3</sup> |     | CB210100 |
| 第0002号施工P | 土砂等運搬<br><br>標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土<br>砂(岩塊・玉石混り土<br>含む), 無し, 5.5km以下             | m <sup>3</sup> |     | CB210110 |

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                              | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0003号施工P | 路体(築堤)盛土<br>4.0m以上, 20,000m3未満, 無し                     | m3  |     | CB210510 |
| 第0004号施工P | 床掘り<br>土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用                            | m3  |     | CB210030 |
| 第0005号施工P | 埋戻し<br>上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用                            | m3  |     | CB210410 |
| 第0006号施工P | 管(函)渠型側溝<br>据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用              | m   |     | CB222790 |
| 第0007号施工P | コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用    | m3  |     | CB240010 |
| 第0008号施工P | 型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート                                   | m2  |     | CB240210 |
| 第0009号施工P | プレキャスト集水桝<br>据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用            | 基   |     | CB222800 |
| 第0010号施工P | コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用 | m3  |     | CB240010 |
| 第0011号施工P | 支柱(立入防止柵)<br>鋼管基礎, 2m以下                                | 本   |     | CB420830 |
| 第0012号施工P | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用                      | m   |     | CB430510 |
| 第0013号施工P | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用          | m2  |     | CB430310 |

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                          | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0014号施工P | 殻運搬<br><br>舗装版破碎，機械(騒音対策不要、厚15cm以下)，無し，6.5km以下，全ての費用               | m3  |     | CB227010 |
| 第0015号施工P | フィルター層<br><br>100mm以上120mm未満                                       | m2  |     | CB410650 |
| 第0016号施工P | 下層路盤(歩道部)<br><br>100 mm，1層施工，再生クラッシュラン RC-40，全ての費用                 | m2  |     | CB410031 |
| 第0017号施工P | 下層路盤(歩道部)<br><br>200 mm，1層施工，再生クラッシュラン RC-40，全ての費用                 | m2  |     | CB410031 |
| 第0018号施工P | 透水性アスファルト舗装<br><br>2.4m以上，mm，40 mm，開粒度アスコン(13)                     | m2  |     | CB410660 |
| 第0019号施工P | 透水性アスファルト舗装<br><br>2.4m以上，mm，50 mm，開粒度アスコン(13)                     | m2  |     | CB410660 |
| 第0020号施工P | 下層路盤(歩道部)<br><br>250 mm，2層施工，再生クラッシュラン RC-40，全ての費用                 | m2  |     | CB410031 |
| 第0021号施工P | 下層路盤(歩道部)<br><br>300 mm，2層施工，再生クラッシュラン RC-40，全ての費用                 | m2  |     | CB410031 |
| 第0022号施工P | 基層(歩道部)<br><br>1.4m以上，mm，mm，50 mm，再生粗粒度アスコン(20)，プライムコート PK-3，全ての費用 | m2  |     | CB410241 |
| 第0023号施工P | 基層(歩道部)<br><br>1.4m以上，mm，mm，50 mm，再生粗粒度アスコン(20)，タックコート PK-4，全ての費用  | m2  |     | CB410241 |
| 第0024号施工P | 表層(歩道部)<br><br>1.4m以上，mm，mm，50 mm，再生密粒度アスコン(13)，タックコート PK-4，全ての費用  | m2  |     | CB410261 |

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                                          | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0025号施工P | 不陸整正<br><br>無し、全ての費用                                                               | m2  |     | CB410010 |
| 第0026号施工P | 基層(車道・路肩部)<br><br>3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度ア<br>スコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費<br>用 | m2  |     | CB410240 |
| 第0027号施工P | 表層(車道・路肩部)<br><br>3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア<br>スコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費<br>用 | m2  |     | CB410260 |
| 第0028号施工P | 歩車道境界ブロック<br><br>設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未<br>満, 1.65 個/m, 再生クラッシュラン<br>RC-40, 無し  | m   |     | CB422510 |
| 第0029号施工P | 歩車道境界ブロック<br><br>設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未<br>満, 1.65 個/m, 再生クラッシュラン<br>RC-40, 無し  | m   |     | CB422510 |
| 第0030号施工P | 歩車道境界ブロック<br><br>設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未<br>満, 1.65 個/m, 再生クラッシュラン<br>RC-40, 無し  | m   |     | CB422510 |
| 第0031号施工P | 歩車道境界ブロック<br><br>設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65<br>個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し          | m   |     | CB422510 |
| 第0032号施工P | 歩車道境界ブロック<br><br>設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65<br>個/m, 無し, 無し                       | m   |     | CB422510 |
| 第0033号施工P | 地先境界ブロック<br><br>設置, C種(150×150×600), 個/m, 再<br>生クラッシュラン RC-40, 無し                  | m   |     | CB422520 |

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。