

積 算 参 考 資 料

工 事 名 : 市道幹第 9 0 号線道路築造工事 (第 2 工区)

工 事 場 所 : 狹山市入間川地内

この「積算参考資料」は積算条件の透明性、客観性を確保するとともに、入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するために、発注者が用いた積算条件を参考として明示するものであり、狹山市建設工事標準請負契約約款第 1 条の設計図書には該当しないものである。

したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、当該工事の入札日までとする。

狹山市 道路整備課

積算数量一覧表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削		m3	10	786.6	790		
		残土処理工	残土等運搬整地		m3	10	907.0	910		
	排水構造物工	作業土工	床掘り		m3	10	245.6	250		
			埋戻し		m3	10	112.7	110		
		側溝工	管（函）渠型側溝	街渠縦断管（300×300）	m	1	554.3	554		
				横断暗渠（300×300）	m	1	25.9	26		
		集水樹・マンホール工	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ街渠樹	街渠縦断管樹 （B300/300用、H=600）	箇所	1	32.0	32		
	擁壁工	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁工	簡易土留柵	H=300	m	1	108.2	108		
				H=600	m	1	61.9	62		
				H=900	m	1	7.0	7		
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	As舗装 t≤15cm	m	10	116.9	120		
			舗装版破碎	As舗装 t≤15cm	m2	1	278.6	279		
		運搬処理工	舗装版切断濁水運搬処理		式	1	1	1		
			As殻運搬処理		m3	1	13.9	14		
舗装	舗装工	透水性舗装工（歩道部）	ﾌｨﾙﾀｰ層	再生砂 t=100mm	m2	10	1720.6	1720		
			路盤	RC-40 t=100mm	m2	10	1640.5	1640		
				RC-40 t=200mm	m2	1	80.1	80		
			表層	透水性As t=40mm	m2	10	1640.5	1640		
				透水性As t=50mm	m2	1	80.1	80		
		ｱｽﾌｨﾙﾄ舗装工（歩道部）	路盤	RC-40 t=250mm	m2	1	44.0	44		
				RC-40 t=300mm	m2	1	84.5	85		
			基層	再生粗粒度As t=50mm	m2	1	44.0	44		
				再生粗粒度As t=100mm	m2	1	84.5	85		
			表層	再生密粒度As t=50mm	m2	1	128.5	129		

[illegible]

資材単価一覧表

工 事 名：市道幹第90号線道路築造工事（第2工区）

工事場所：狭山市入間川地内

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価 (R7.6)	積算資料 (R7.6)	その他	決定価格	備考
1	緑石組合せ側溝柵	縁塊・本体・並目グレーチング付 T-25 300x300x1000 H=600	組			●	87,666	
2	鉄筋コンクリート板	300×60×910	枚			●	4,133	
3	H鋼（錆止め・グレー）H600	100×100× 600	本			●	4,800	
4	H鋼（錆止め・グレー）H1200	100×100×1200	本			●	8,733	
5	H鋼（錆止め・グレー）H1800	100×100×1800	本			●	13,700	
6	歩車道境界ブロック	180x240x300x600 両面C端末部	個			●	5,776	
7	歩車道境界ブロック	226/240×70×600 C型平坦	個			●	3,243	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

施工歩掛一覧表

工 事 名：市道幹第 9 0 号線道路築造工事（第 2 工区）

工事場所：狭山市入間川地内

■柵板設置工 100枚当り代価表

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
普通作業員		3	人	－	－	
鉄筋コンクリート板	300×60×910	100	枚	－	－	