

狭山台中央公園トイレ新築工事

参考数量書

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	狭山台中央公園トイレ新築工事						
I	直設工事費						
	トイレ①		1.0	式			
	トイレ②		1.0	式			
	小計		1.0	式			
II	共通仮設費		1.0	式			
III	現場管理費		1.0	式			
IV	一般管理費		1.0	式			
	スクラップ有価物控除		1.0	式			
	工事価格						
	消費税（10%）						
	工事費						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直設工事費						
	建築工事						
	トイレ①		1.0	式			
	トイレ②		1.0	式			
	小計		1.0	式			
	電気設備工事						
	トイレ①		1.0	式			
	トイレ②		1.0	式			
	小計		1.0	式			
	機械設備工事						
	トイレ①		1.0	式			
	トイレ②		1.0	式			
	小計		1.0	式			
	合計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直設工事費						
	トイレ①						
	1. 建築工事		1.0	式			
	2. 電気設備工事		1.0	式			
	3. 機械設備工事		1.0	式			
	小計						
	トイレ②						
	1. 建築工事		1.0	式			
	2. 電気設備工事		1.0	式			
	3. 機械設備工事		1.0	式			
	小計						
	合計						

内 訳 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ						
トイレ①						
1. 建築工事		1.0	式			
2. 電気設備工事		1.0	式			
3. 機械設備工事		1.0	式			
小計						
トイレ②						
1. 建築工事		1.0	式			
2. 電気設備工事		1.0	式			
3. 機械設備工事		1.0	式			
小計						
合計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	共通仮設費(積上分)						
	トイレ①		1.0	式			
	トイレ②		1.0	式			
	合計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	共通仮設費(積上分)						
	トイレ①						
	キャスターゲート	W6.0m×H2.0m	1.0	式			
	仮囲い	ゲートフェンスH=1.8m 柱脚固定具共	1.0	式			
	仮設プラスチック敷板	1220×2440×12.7	1.0	式			
	化学物質の室内濃度測定	6項目	1.0	か所			
	平板載荷試験	100kN以内	1.0	か所			
	水質検査	12項目	1.0	回			
	合計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	共通仮設費(積上分)						
	トイレ②						
	キャスターゲート	W6.0m×H2.0m	1.0	式			
	仮囲い	ゲートフェンスH=1.8m 柱脚固定具共	1.0	式			
	仮設プラスチック敷板	1220×2440×12.7 ズレ止めフック付	1.0	式			
	ステップ板	600×340×145	1.0	式			
	オレンジポール撤去新設	ラウンドポストH800	1.0	式			
	化学物質の室内濃度測定	6項目	1.0	式			
	平板載荷試験	100kN以内	1.0	か所			
	水質検査	12項目	1.0	か所			
	合計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	狭山市台中央公園トイレ新築工事	トイレ①					
	1. 建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	型枠工事		1.0	式			
7	防水工事		1.0	式			
8	石工事		1.0	式			
9	木工事		1.0	式			
10	屋根工事		1.0	式			
11	金属工事		1.0	式			
12	左官工事		1.0	式			
13	建具工事		1.0	式			
14	塗装工事		1.0	式			
15	内装工事		1.0	式			
16	ユニット工事		1.0	式			

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣方	小規模	29.2	m ²			
	墨出し	RC造 小規模 地上階	17.7	m ²			
	〃	RC造 小規模 吹き抜け	11.6	m ²			
	養生	RC造 小規模 地上階	17.7	m ²			
	〃	RC造 小規模 吹き抜け	11.6	m ²			
	整理清掃後片付け	RC造 小規模 地上階	17.7	m ²			
	〃	RC造 小規模 吹き抜け	11.6	m ²			
	地足場	修理費・運搬費共	29.2	m ²			
	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)従来型	高さ10m未満 建地幅600 2か月	94.2	m ²			
	内部躯体足場	平屋用 修理費・運搬費共	29.2	m ²			
	内部仕上げ足場	平屋用 修理費・運搬費共	29.2	m ²			
	メッシュシート張り	防火性能 JIS A 8952 I 類	42.9	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	土工機械運転 (バックホ)	排ガス対策型 油圧式 クローラ型0.28m ³	2.0	運転日			
	土工機械運転 (ダンプトラック)	普通車 ディーゼル 4 t 積み級	6.0	運転日			
	土工機械運搬 (バックホ)		1.0	往復			
	根切	総掘り 機械	58.8	m ³			
	〃	つぼ, 布掘 機械	6.9	m ³			
	床付け		34.6	m ²			
	鋤取り		1.0	m ³			
	埋戻し	発生土	26.3	m ³			
	締固め	タンパ60～80kg	26.3	m ³			
	残土運搬 (一般)	4t DID有り 5.5km	40.4	m ³			
	公園内敷き均し		40.4	m ³			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	砂利地業	再生切込み碎石	5.5	m ³			
	小計						

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	無筋コンクリート	Fc18-15	1.8	m ³			
	鉄筋コンクリート	Fc24+3-18	33.9	m ³			
	コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	1.8	m ³			
	〃	ポンプ打ち 基礎コンクリート	21.5	m ³			
	〃	ポンプ打ち 躯体コンクリート	11.9	m ³			
	〃	人力打設 土間コンクリート	0.5	m ³			
	ポンプ圧送		4.0	回			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	普通型枠		57.5	m ²			
	打放し合板型枠		119.0	m ²			
	型枠運搬費	4 t 車	177.0	m ²			
	スリーブ 紙チューブ	150 A×200	3.0	か所			
	スリーブ 施工手間	150 A	3.0	か所			
	型枠打放し面補修	B種 コーン処理	119.0	m ²			
	型枠目地棒	打継ぎ目地 幅20×深さ20	44.0	m			
	〃	化粧目地 幅20×深さ15	5.0	m			
	〃	幅木目地棒 幅15×深さ10	17.8	m			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	防水工事						
	シーリング	MS-2 10×10	60.8	m			
	シーリング	MS-2 20×10	49.0	m			
	伸縮目地	既製品20×50	3.0	m			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	石工事						
	手洗いライニング甲板	人造大理石 850×174	2.0	か所			
	小便器ライニング甲板	人造大理石 1700×231	1.0	か所			
	S K流しライニング甲板	人造大理石 650×150	1.0	か所			
	水栓ライニング甲板	人造大理石 620×174	1.0	か所			
	汚垂石	花崗岩厚25mm ハーナー仕上げ 普及品	0.9	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	木工事						
	構造材造作費	金物共	4.9	m ³			
	構造材	米松KD 4000×105×105 特1等	1.4	m ³			
	〃	米松KD 4000×105×210 特1等	0.3	m ³			
	〃	米松KD 6000×105×105 特1等	1.1	m ³			
	〃	米松KD 4000× 45×120 特1等	2.1	m ³			
	壁合板張り	厚さ12mm ラワン1類 見え隠れ	8.3	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	屋根工事						
	屋根 カラーガルバリウム鋼板葺ハゼ葺き	厚0.4mm	47.1	m ²			
	改質アスファルトルーフィング	厚1.0mm	47.1	m ²			
	軒先納め カラーガルバリウム鋼板	厚0.4mm 軒先面戸.水切り.鼻隠し等共	8.0	m			
	ケラバ納め カラーガルバリウム鋼板	厚0.4mm ケラバ 水切り・破風包み共	11.7	m			
	片棟頂部納め カラーガルバリウム鋼板	厚0.4mm 棟面戸.水切り.頂部 包み破風.下地金物共	8.0	m			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	金属工事						
	アンカーボルト	M12×400	31.0	本			
	アンカーボルト埋込費	B種	31.0	本			
	スクリーワッシャー		31.0	個			
	溶接金網	100×100 径5.0	27.0	m ²			
	床点検口	一般充填用 アルミ製 ステンレス目地600角 鍵付	3.0	か所			
	タラップ(足掛)	ステンレス製8-31-1 φ22	6.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地	スタツ`65@450 下張りあり	6.4	m ²			
	ステンレス幅木	H60	4.7	m			
	洋便器波型手すり L900	樹脂被覆タイプ	3.0	か所			
	小便器用手すり スリム型	樹脂被覆タイプ	1.0	か所			
	縦格子目隠しルーバー	アルミ50×50-@100	6.0	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	左官工事						
	モルタル	配合1 : 2.5	1.3	m ³			
	モルタル打設手間	床モルタル 人力	1.3	m ³			
	床刷毛引き仕上げ		28.6	m ²			
	床モルタル木こて仕上げ	汚垂石部分	0.9	m ²			
	幅木入隅R面取り		17.8	m			
	建具周囲防水モルタル充填	外部	20.1	m			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	建具工事						
	AW/1 鋼板製片引き戸	1975×1950 工事費・搬入費・現場諸経費共	1.0	か所			
	AW/3 鋼板製片引き戸	1782×1935 工事費・搬入費・現場諸経費共	1.0	か所			
	AW/4 鋼板製片引き戸	1782×1935 工事費・搬入費・現場諸経費共	1.0	か所			
	AW/5 アルミ突出し窓	W600×H300 工事費・搬入費・現場諸経費共	3.0	か所			
	アルミアングル		56.2	m			
	網入り型板ガラス	厚6.8mm	0.6	m ²			
	ポリカーボネート板	耐候乳色5mm	3.3	m ²			
	ポリカーボネート板	耐候透明5mm	4.4	m ²			
	ガラスフィルム	マット	0.9	m ²			
	ガラスとめシーリング		54.9	m			
	ガラス清掃		0.6	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	塗装工事						
	WP木材保護塗料	含浸塗料 木部 A種	95.0	m ²			
	コンクリート保護塗料	超耐久・低汚染水性アクリルシリコン 樹脂グラー仕上げ	126.0	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	内装工事						
	メラミン不燃化粧板	厚3	5.4	m ²			
	メラミン不燃化粧板張り手間	木部	5.4	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	ユニット工事						
	T B /1 トイレブース	TL16 工事費. 搬入費. 現場諸経費共	1.0	か所			
	T B /2 トイレブース	TL16 工事費. 搬入費. 現場諸経費共	1.0	か所			
	T B /3 トイレブース	板TL16 工事費. 搬入費. 現場諸経費共	1.0	か所			
	棚板	メラミンボ ストフォーム 450×650×26 アルミアングル受け付	2.0	か所			
	ピクトサイン 150×150	平付型 ステンレス板 UV印刷	2.0	か所			
	ピクトサイン 150×304	平付型 ステンレス板 UV印刷 バリアフリートイレ:ベビーマット・チャージ	1.0	か所			
	公園トイレ案内板 400×300×3	SUS304 凸HL 凹3色エッチング 漢・カタカナ文字記載	1.0	か所			
	モップハンガー	3本掛け ポリスチレンSUS304	1.0	か所			
	雑巾掛け	SUS304 L600×19φ	1.0	か所			
	手荷物フック	50×86×50ステンレス製	1.0	か所			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	スクラップ	H 2	0.2	t			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
1.	電気設備工事		1.0	式			
	合計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	電気設備工事						
	EM-EEF1.6-2C	管内	62.0	m			
	EM-EEF1.6-3C	管内	35.0	m			
	EM-CE5.5-2C		36.0	m			
	EM-AE1.2-2C	コロガシ	7.0	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22 露出	97.0	m			
	硬質ビニル電線管	VE28 地中	13.0	m			
	メッセンジャーワイヤー	MM22 40m相当	37.0	m			
	電灯分電盤	L-WC-1	1.0	面			
	照明器具A	OL291574R1B 相当	8.0	個			
	照明器具B	XG505006P4B 相当	2.0	個			
	照明器具C	OB080988LR 相当	1.0	個			
	人感センサー操作ユニッ	2回路用	3.0	個			
	人感センサー	親機 換気扇端子付	3.0	個			
	人感センサー	親機	2.0	個			
	人感センサー	子機 換気扇端子付	3.0	個			
	自動点滅器	3A 100V	1.0	個			
	アウトレットボックス	中四角型 浅型	3.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンセント2P15A×1	接地極付 セキュリティカバー付	5.0	個			
	パイプファン		3.0	個			
	パイプフード		3.0	個			
	プルボックス		1.0	個			
	タンブラスイッチ	1P15A×1 金属プレート付	1.0	個			
	呼出ボタン		2.0	個			
	復旧ボタン		1.0	個			
	表示灯		1.0	個			
	呼出表示器	1 L	1.0	個			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械設備工事						
1.	衛生器具設備工事		1.0	式			
2.	給水設備工事		1.0	式			
3.	排水設備工事		1.0	式			
	合計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	C-1	3.0	組			
	コンパクト多機能トイレ [®] ック	C-2	1.0	組			
	壁掛型小便器	U-1 自己発電方式FV	2.0	組			
	手洗い器	L-1 自閉式単水栓	2.0	組			
	多目的流し	S K-1	1.0	組			
	単水栓	横水栓 13A F4	2.0	組			
	ベビーシート		1.0	組			
	ベビーチェア		1.0	組			
	合計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	給水設備工事						
	給水 耐衝撃性ポリ塩ビ管	HIVP 30A 機械室・便所	13.0	m			
	給水 耐衝撃性ポリ塩ビ管	HIVP 25A 機械室・便所	6.0	m			
	給水 耐衝撃性ポリ塩ビ管	HIVP 20A 機械室・便所	11.0	m			
	スリーブ工事		1.0	式			
	【屋外給水】						
	給水 耐衝撃性ポリ塩ビ管	HIVP 30A 地中配管	6.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼仕切弁	GV32 10K	1.0	個			
	弁きょう	B5-2	1.0	個			
	土工事		1.0	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3.	排水設備工事						
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A 機械室・便所	5.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65A 機械室・便所	3.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A 機械室・便所	9.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40A 機械室・便所	2.0	m			
	床上掃除口	COA100 男子便所	1.0	個			
	床上掃除口	COA65 男子便所	1.0	個			
	床上掃除口	COA50 女子便所	1.0	個			
	スリーブ工事		1.0	式			
	【屋外排水】						
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A 地中配管	20.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65A 地中配管	3.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A 地中配管	2.0	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65A 屋外架空	3.0	m			
	プラスチック柵	200φ 500H Y	7.0	組			
	プラスチック柵	200φ 500H L	1.0	組			
	プラスチック柵	200φ 500H ST	1.0	組			
	通気金物	VC65φ	1.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工事		1.0	式			
	計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	狭山市台中央公園トイレ新築工事	トイレ②					
	1. 建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	型枠工事		1.0	式			
7	防水工事		1.0	式			
8	石工事		1.0	式			
9	木工事		1.0	式			
10	屋根工事		1.0	式			
11	金属工事		1.0	式			
12	左官工事		1.0	式			
13	建具工事		1.0	式			
14	塗装工事		1.0	式			
15	内装工事		1.0	式			
16	ユニット工事		1.0	式			

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣方	小規模	17.2	m ²			
	墨出し	RC造 小規模 地上階	10.4	m ²			
	〃	RC造 小規模 吹き抜け	6.8	m ²			
	養生	RC造 小規模 地上階	10.4	m ²			
	〃	RC造 小規模 吹き抜け	6.8	m ²			
	整理清掃後片付け	RC造 小規模 地上階	10.4	m ²			
	〃	RC造 小規模 吹き抜け	6.8	m ²			
	地足場	修理費・運搬費共	17.2	m ²			
	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)従来型	高さ10m未満 建地幅600 2か月	76.8	m ²			
	内部躯体足場	平屋用 修理費・運搬費共	17.2	m ²			
	内部仕上げ足場	平屋用 修理費・運搬費共	17.2	m ²			
	メッシュシート張り	防火性能 JIS A 8952 I 類	34.9	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	土工機械運転 (バックホ)	排ガス対策型 油圧式 クローラ型0.28m ³	1.0	運転日			
	土工機械運転 (ダンプトラック)	普通車 ディーゼル 4 t 積み級	4.0	運転日			
	土工機械運搬 (バックホ)		1.0	往復			
	根切	総掘り 機械	39.4	m ³			
	〃	つぼ, 布掘 機械	4.5	m ³			
	床付け		21.1	m ²			
	鋤取り		1.8	m ³			
	埋戻し	発生土	20.8	m ³			
	締固め	タンパ60～80kg	20.8	m ³			
	残土運搬 (一般)	4t DID有り 5.5km	24.9	m ³			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	砂利地業	再生切込み碎石	4.1	m ³			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋D10	SD295	0.4	t			
	異形鉄筋D13	SD295	2.0	t			
	異形鉄筋D16	SD295	0.5	t			
	鉄筋加工組立	RC壁式構造	2.8	t			
	鉄筋運搬	4 t 車	2.8	t			
	スリーブ補強	φ 150	4.0	か所			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	無筋コンクリート	Fc18-15	1.1	m ³			
	鉄筋コンクリート	Fc24+3-18	21.4	m ³			
	コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	1.1	m ³			
	〃	ポンプ打ち 基礎コンクリート	12.7	m ³			
	〃	ポンプ打ち 躯体コンクリート	7.9	m ³			
	〃	人力打設 土間コンクリート	0.8	m ³			
	ポンプ圧送		4.0	回			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	普通型枠		45.6	m ²			
	打放し合板型枠		79.5	m ²			
	型枠運搬費	4 t 車	125.0	m ²			
	スリーブ 紙チューブ	150 A×200	2.0	か所			
	スリーブ 施工手間	150 A	2.0	か所			
	型枠打放し面補修	B種 コーン処理	79.5	m ²			
	型枠目地棒	打継ぎ目地 幅20×深さ20	31.8	m			
	〃	化粧目地 幅20×深さ15	2.5	m			
	〃	幅木目地棒 幅15×深さ10	9.7	m			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	防水工事						
	シーリング	MS-2 10×10	41.9	m			
	シーリング	MS-2 20×10	34.3	m			
	伸縮目地	既製品20×50	1.5	m			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	石工事						
	手洗いライニング 甲板	人造大理石 850×174	1.0	か所			
	小便器ライニング 甲板	人造大理石 850×231	1.0	か所			
	S K流しライニング 甲板	人造大理石 620×150	1.0	か所			
	水栓ライニング 甲板	人造大理石 620×174	1.0	か所			
	汚垂石	花崗岩厚25mm ハーナー仕上げ 普及品	0.4	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	木工事						
	構造材造作費	金物共	3.1	m ³			
	構造材	米松KD 4000×105×105 特1等	0.5	m ³			
	〃	米松KD 4000×105×210 特1等	0.1	m ³			
	〃	米松KD 6000×105×105 特1等	0.9	m ³			
	〃	米松KD 4000× 45×120 特1等	1.6	m ³			
	壁合板張り	厚さ12mm ラワン1類 見え隠れ	4.7	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	屋根工事						
	屋根 カラーガルバリウム鋼板葺き	厚0.4mm	30.7	m ²			
	改質アスファルトルーフィング	厚1.0mm	30.7	m ²			
	軒先納め カラーガルバリウム鋼板	厚0.4mm 軒先面戸.水切り.鼻隠し等共	5.2	m			
	ケラバ納め カラーガルバリウム鋼板	厚0.4mm ケラバ 水切り・破風包み共	11.7	m			
	片棟頂部納め カラーガルバリウム鋼板	厚0.4mm 棟面戸.水切り.頂部 包み破風.下地金物共	5.2	m			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	金属工事						
	アンカーボルト	M12×400	20.0	本			
	アンカボルト埋込費	B種	20.0	本			
	スクリーワッシャー		20.0	個			
	溶接金網	100×100 径5.0	15.9	m ²			
	床点検口	一般充填用 アルミ製 ステンレス目地600角 鍵付	2.0	か所			
	タラップ(足掛)	ステンレス製8-31-1 φ22	4.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地	スタツ`65@450 下張りあり	3.8	m ²			
	ステンレス幅木	H60	2.9	m			
	小便器用手すり スリム型	樹脂被覆タイプ	1.0	か所			
	縦格子目隠しルーバー	アルミ50×50-@100	4.7	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	左官工事						
	モルタル	配合1 : 2.5	0.8	m ³			
	モルタル打設手間	床モルタル 人力	0.8	m ³			
	床刷毛引き仕上げ		20.4	m ²			
	床モルタル木こて仕上げ	尾垂石部分	0.4	m ²			
	幅木入隅R面取り		9.7	m			
	建具周囲防水モルタル充填	外部	13.5	m			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	建具工事						
	AW/2 鋼板製片引き戸	1975×1950 工事費・搬入費・現場諸経費共	1.0	か所			
	AW/4 鋼板製片引き戸	1782×1935 工事費・搬入費・現場諸経費共	1.0	か所			
	AW/5 アルミ突出し窓	W600×H300 工事費・搬入費・現場諸経費共	2.0	か所			
	アルミアングル		30.5	m			
	網入り型板ガラス	厚6.8mm	0.4	m ²			
	ポリカーボネード板	耐候乳色5mm	1.9	m ²			
	ポリカーボネード板	耐候透明5mm	4.4	m ²			
	ガラスフィルム	マット	0.9	m ²			
	ガラスとめシーリング		39.7	m			
	ガラス清掃		0.4	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	塗装工事						
	WP木材保護塗料	含浸塗料 木部 A種	61.7	m ²			
	コンクリート保護塗料	超耐久・低汚染水性アクリルシリコン 樹脂グラー仕上げ	85.1	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	内装工事						
	メラミン不燃化粧板	厚3	3.2	m ²			
	メラミン不燃化粧板張り手間	木部	3.2	m ²			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	ユニット工事						
	T B / 4 トイレブース	TL16 工事費. 搬入費. 現場諸経費共	1.0	か所			
	T B / 5 トイレブース	TL16 工事費. 搬入費. 現場諸経費共	1.0	か所			
	棚板	メラミンポストフォーム 450×620×26 アルミアングル受け付	2.0	か所			
	ピクトサイン 150×150	平付型 ステンレス板 UV印刷	1.0	か所			
	ピクトサイン 150×304	平付型 ステンレス板 UV印刷 バリアフリートイレ: ベビーベットのチャージ	1.0	か所			
	公園トイレ案内板 400×300×3	SUS304 凸HL 凹3色エッチング 漢・カタカナ文字記載	1.0	か所			
	モップハンガー	3本掛け ポリスチレンSUS304	1.0	か所			
	雑巾掛け	SUS304 L600×19φ	1.0	か所			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	スクラップ	H 2	0.1	t			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
1.	電気設備工事		1.0	式			
	合計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	電気設備工事						
	EM-EEF1.6-2C	管内	17.0	m			
	EM-EEF1.6-3C	管内	33.0	m			
	EM-AE1.2-2C	コロガシ	9.0	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22 露出	49.0	m			
	電灯分電盤	L-WC-2	1.0	面			
	照明器具A	OL291574R1B 相当	5.0	個			
	照明器具B	XG505006P4B 相当	1.0	個			
	照明器具C	OB080988LR 相当	1.0	個			
	人感センサー操作ユニッ	2回路用	2.0	個			
	人感センサー	親機 換気扇端子付	2.0	個			
	自動点滅器	3A-100	1.0	個			
	アウトレットボックス	中四角型 浅型	3.0	個			
	コンセント2P15A×1	接地極付 セキュリティカバー付	4.0	個			
	パイプファン		2.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	パイプフード		2.0	個			
	電力量計化粧箱		1.0	個			
	タンブラスイッチ	1P15A×1 金属プレート付	1.0	個			
	呼出ボタン		2.0	個			
	復旧ボタン		1.0	個			
	表示灯		1.0	個			
	呼出表示器	1 L	1.0	個			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械設備工事						
1.	衛生器具設備工事		1.0	式			
2.	給水設備工事		1.0	式			
3.	排水設備工事		1.0	式			
	合計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	衛生器具設備工事						
	コンパクト多機能トイレパック	C-2	1.0	組			
	壁掛型小便器	U-1 自己発電方式FV	1.0	組			
	手洗い器	L-1 自閉式単水栓	1.0	組			
	多目的流し	S K-1	1.0	組			
	単水栓	横水栓 13A f4	1.0	組			
	ベビーシート		1.0	組			
	ベビーチェア		1.0	組			
	合計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	給水設備工事						
	給水 耐衝撃性ポリ塩ビ管	HIVP 30A 機械室・便所	3.0	m			
	給水 耐衝撃性ポリ塩ビ管	HIVP 25A 機械室・便所	9.0	m			
	給水 耐衝撃性ポリ塩ビ管	HIVP 20A 機械室・便所	4.0	m			
	スリーブ工事		1.0	式			
	【屋外給水】						
	給水 耐衝撃性ポリ塩ビ管	HIVP 40A 地中配管	2.0	m			
	給水 耐衝撃性ポリ塩ビ管	HIVP 30A 地中配管	15.0	m			
	給水 耐衝撃性ポリ塩ビ管	HIVP 16A 地中配管	1.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼仕切弁	GV32 10K	2.0	個			
	弁きょう	B5-2	2.0	個			
	土工事		1.0	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3.	排水設備工事						
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A 機械室・便所	6.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65A 機械室・便所	4.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A 機械室・便所	6.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40A 機械室・便所	2.0	m			
	床上掃除口	COA100	1.0	個			
	床上掃除口	COA65	2.0	個			
	スリーブ工事		1.0	式			
	【屋外排水】						
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A 地中配管	2.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65A 地中配管	2.0	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65A 屋外架空	3.0	m			
	プラスチック梃	200φ 500H Y	2.0	組			
	プラスチック梃	200φ 500H L	1.0	組			
	通気金物	VC65φ	1.0	個			
	土工事		1.0	式			
	計						