

市道幹第11号線舗装修繕工事

数量計算書

令和7年6月

狭山市 道路維持課

数量総括表 (大系)

工事名：市道幹第11号線舗装修繕工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	数値 基準	摘要
道路維持・修繕								
道路修繕								
	舗装工							
		路面切削工						
			路面切削	全面切削6cm超え12cm以下	m ²	663.20	663	
			殻運搬処理	10t積級運搬	m ³	66.32	66	
		舗装打換え工						
			基層	t=50mm	m ²	663.2	663	
			表層	t=50mm	m ²	663.2	663	
	区画線工							
		区画線工						
			区画線設置	実線 白 W=15cm	m	175.40	180	
				実線 黄 W=15cm	m	93.30	93	
				文字記号 黄 W=15cm換算	m	23.20	23	
交通誘導警備員								
	交通誘導警備員							
		交通誘導警備員						
			交通誘導警備員B	夜間	人	5.0	5	
				昼間	人	2.0	2	
間接工事費積上げ分								
	共通仮設費 (積分)							
		運搬費						
			建設機械運搬費		台	2.00	2	

数 量 調 書

工事名：市道幹第11号線舗装修繕工事

種 別	計 算 式	数 量
道路維持・修繕		
舗装工		
路面切削工		
路面切削	舗装面積数量計算書より	= 663.20 m ²
殻運搬処理	663.20m ² ×0.10m	= 66.32 m ³
舗装打換え工		
基層 (t=50mm)	舗装面積数量計算書より	= 663.20 m ²
表層 (t=50mm)	舗装面積数量計算書より	= 663.2 m ²
区画線工		
実線 白 15cm	区画線数量計算書より	= 175.40 m
実線 黄 15cm	区画線数量計算書より	= 93.30 m
文字記号 黄 15cm換算	区画線数量計算書より	= 23.20 m
交通誘導警備員		
交通誘導警備員B	夜間	= 5.00 人
	昼間	= 2.00 人
運搬費		
建設機械運搬費		= 2.0 台

舗装面積数量計算書

工事名： 市道幹第 1 1 号線舗装修繕工事

・ 舗装面積

区間	単距離	幅員	平均幅員	車道面積	備考
No. 0	0.0	6.70			
No. 1	20.0	7.10	6.90	138.00	
No. 2	20.0	7.10	7.10	142.00	
No. 3	20.0	7.10	7.10	142.00	
No. 3+13.4m	13.4	6.75	6.93	92.80	
No. 4	6.6	7.00	6.88	45.40	
No. 4+13.3m	13.3	8.50	7.75	103.00	
延長 =	93.3 m		小計 =	663.20 m ²	

区画線数量計算書

工事名：市道幹第11号線舗装修繕工事

種別	形状	色	細別	長さ (m)	本数	距離 (m)	備考
外側線 (左側)	実線	白	15cm	84.50	1	84.50	
外側線 (右側)	実線	白	15cm	90.90	1	90.90	
中央線	実線	黄	15cm	93.30	1	93.30	
40	文字記号	黄	15cm換算	19.80	1	19.80	
消火栓	文字記号	黄	15cm換算	3.40	1	3.40	
合計	実線	白	15cm	175.40			
	実線	黄	15cm	93.30			
	文字記号	黄	15cm換算	23.20			