

狭山市民総合体育館受水槽改修工事

参 考 数 量 書

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	狭山市民総合体育館受水槽改修工事						
I	直接工事費		1.0	式			
II	共通仮設費		1.0	式			
III	現場管理費		1.0	式			
IV	一般管理費		1.0	式			
	工事価格						
	消費税（10%）						
	合 計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
1	衛生設備工事		1.0	式			
2	給排水設備工事		1.0	式			
3	土工事		1.0	式			
4	電気工事		1.0	式			
5	撤去工事		1.0	式			
6	発生材処分費		1.0	式			
	合計						

参 考 数 量 書

[illegible]

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給排水設備工事						
	フレキシブルジョイント	100A 合成ゴム	4.0	個			
	フレキシブルジョイント	150A ベローズ形	2.0	個			
	ステンレス鋼逆止弁	100A フランジ	2.0	個			
	ステンレス鋼仕切弁	20A フランジ	5.0	個			
	ステンレス鋼仕切弁	50A フランジ	5.0	個			
	ステンレス鋼仕切弁	100A フランジ	4.0	個			
	ステンレス鋼仕切弁	150A フランジ	2.0	個			
	電磁弁	20A	1.0	個			
	Yストレーナ	50A ステンレス	1.0	個			
	ボールタップ	20A	2.0	個			
	定水位弁	50A	1.0	個			
	間接排水	80A	2.0	個			
	水道配水用ポリエチレン管	100A 地中 PE	16.0	m			
	水道配水用ポリエチレン管	50A 地中 PE	9.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	100SU 機械室 ハウジング継手	20.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	150SU 屋外 ハウジング継手	5.0	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	50SU 屋外 拡管式	14.0	m			

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	20SU 屋外 拡管式	14.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	75A VP	10.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	100A VP 地中	7.0	m			
	保温工事	管、弁類	1.0	式			
	断熱材被覆銅管用保温外装	ガルバリウム	1.0	式			
	配管切断接続費		1.0	式			
	計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	土工事						
	根切り		4.3	m ³			
	埋戻し		4.3	m ³			
	伐採		1.0	式			
	計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	電気工事						
	金属製可とう電線管	24 ビニル被覆あり	2.0	m			
	EM-CEケーブル	EM-CE14mm2-3C	13.0	m			
	EM-CEEケーブル	EM-CEE2mm2-4C	35.0	m			
	EM-IEケーブル	EM-IE14mm2	13.0	m			
	厚鋼電線管	G22	33.0	m			
	プルボックス	200×200×100鋼板製	2.0	個			
	プルボックス	200×200×100防水SUS製	1.0	個			
	電極棒	4P	2.0	個			
	漏電遮断器	ELCB100AF/75AT	1.0	個			
	電磁開閉器	11kw/48A	2.0	個			
	計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	撤去工事						
	受水槽	鋼板製 36m ³	1.0	基			
	揚水ポンプ		2.0	台			
	弁類撤去	弁、FJ、Yスト等	1.0	式			
	配管類撤去	給水	1.0	式			
	保温撤去		1.0	式			
	電気配管類撤去		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
6	発生材処分費						
	発生材処分費		1.0	式			
	計						