

狭山市市営住宅上ノ原団地集会所改修工事

参 考 数 量 書

参 考 数 量 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
狭山市市営住宅上ノ原団地集会所改修工事						
I	直接工事費					
	1.建築工事	1	式			
	2.電気設備工事	1	式			
	3.機械設備工事	1	式			
	小 計					
II	共通仮設費					
	積上げ費含む	1	式			
III	現場管理費					
		1	式			
IV	一般管理費					
		1	式			
	小 計					
	消費税					
	合 計					

参 考 数 量 書

5 雑工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
入口階段						
高圧水洗清掃	高圧水洗清掃 水圧15Mpa程度	17.8	m ²			
階段手摺設置	SUS 樹脂被覆	2	か所			
便所						
天井 化粧石膏ボード	厚 9.5 準不燃トラス材突付け	1	m ²			
天井 廻縁	塩化ビニル製	4	m			
床 ケレン	床	0.5	m ²			
床 セルフレベルング	セメント系	0.4	m ²			
床 ビニル床シート	無地 t=2.0複層ビニル床シートFS	1.0	m ²			
床 ビニル幅木	H=60	4	m			
壁 下地クラック補修	ノカットフィルム工法	5	m			
壁 薄塗り珪藻土塗り	金ごて 厚5 既調合品	0.6	m ²			
外部						
防草シート張り		171	m ²			
砂利敷		171	m ²			
内部						
ドアノブ 取付	表示錠	1	ヶ所			
ドアノブ 取付	鍵無	2	ヶ所			
	小 計					

参 考 数 量 書

1 給排水工事							
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
給水改修工事							
ポリブデン管	13A	10	m				
青銅製仕切弁	10K 13A 塩ビ管継手付き φ100~150mm 厚25mm	2	個				
孔あけ補修費	スキャン式調査込	1	式				
プラグ止め		3	カ所				
台所水栓	13A 自在水栓	1	個				
配管接続	配管切断接続共	1	式				
流し台		1	台				
大便器	防露タンク 暖房洗浄便座 紙巻器共	1	組				
壁掛洗面器	立水栓	1	台				
据付費		1	式				
排水改修工事							
排水管	VP100	2	m				
既存配管切替工事	配管切断接続共	1	式				
孔あけ補修費	φ100~150mm 厚25mm	1	式				
	小 計						

