狭山市立広瀬保育所相談室増設工事

参 考 数 量 書

参 考 数 量 書

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	狭山市立広瀬保育所相談室増設工事					
I	直設工事費	1.0	式			
II	共通仮設費	1.0	式			
III	現場管理費	1.0	式			
IV	一般管理費	1.0	式			
	工事価格					
	消費税 (10%)					
	工事費					

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I	直設工事費						
	1. 建築工事		1.0	式			
	2. 電気設備工事		1.0	式			
	3. 機械設備工事		1.0	式			
	合計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	狭山市立広瀬保育所相談室増設工事						
	1. 建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	型枠工事		1.0	式			
7	防水工事		1.0	式			
8	木工事		1.0	式			
9	屋根工事		1.0	式			
10	左官工事		1.0	式			
11	建具工事		1.0	式			
12	塗装工事		1.0	式			
13	外壁工事		1.0	式			
14	内装工事		1.0	式			
15	外構工事		1.0	式			
16	産業廃棄物		1.0	式			
	合計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	無筋コンクリート	Fc18-15	0.5	m ³			
	鉄筋コンクリート	Fc21+3-18	1.5	m ³			
	コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.5	m ³			
	〃	ポンプ打ち 基礎コンクリート	1.5	m ³			
	ポンプ圧送		2.0	回			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
8	木工事						
	構造材造作費	大工4人工	2.1	m3			
	[構造材]						
	土台米松(KD材・注入)	4000×105×105	0.1	m3			
	〃	3000×105×105	0.1	m3			
	管柱の枠組(集成材)	2980×105×105	0.4	m3			
	米松(KD材)	4000×105×150	0.1	m3			
	米松(KD材)	3000×105×150	0.2	m3			
	米松(KD材)	3000×105×105	0.5	m3			
	米松(KD材)	3000×90×90	0.1	m3			
	米母(KD材)	4000×90×90	0.2	m3			
	米母(KD材)	4000×45×90	0.2	m3			
	米母(KD材)	4000×45×105	0.2	m3			
	構造用合板	厚24×910×1820	6.0	枚			
	構造用合板	厚12×910×1820	32.0	枚			

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	左官工事						
	基礎補修	壁薄塗りモルタル	6.0	㎡			
	床コンクリート面直均し仕上げ（手間）	床コンクリート面直均し仕上げ	9.2	㎡			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	建具工事						
	AW-1 鋼板製片引き戸	アルミニウム製窓 1680*1170 ガラス共	1.0	箇所			
	AD-1 アルミ製片引き戸	アルミニウム製片引き戸 1660*1830	1.0	箇所			
	小計						

参 考 数 量 書

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	外壁工事						
	窯業系サイディング	木下地、シール、防水シート含む	38.5	㎡			
	軒天ケイカル板張り	突きつけ 不燃 t5	4.5	㎡			
	フックボルト取付	M6×100mm	2.0	箇所			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
14	内装工事						
	床長尺シート張り	t2mm	8.3	m ²			
	床緩衝材シート	5mm	8.3	m ²			
	壁石膏ボード	12.5mm 突きつけ	11.5	m ²			
	壁ビニルクロス貼り	量産クロス	11.5	m ²			
	巾木取付	ビニル巾木 h60	11.8	m			
	天井石膏ボード貼り	9.5mm 不燃積層石膏	8.3	m ²			
	天井ビニルクロス貼り	量産クロス	8.3	m ²			
	天井廻り縁取付	塩ビ t9	11.8	m			
	床断熱材取付	2種b t100	6.6	m ²			
	天井断熱材取付	グラスウール t175 24K	6.6	m ²			
	壁断熱材	グラスウールボード貼り t50	11.5	m ²			
	ロールスクリーン取付		1.0	箇所			
	小計						

参 考 内 訳 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	幹線・電源設備工事						
	EM-CETケーブル1Φ3W	CE14mm2 天井	18.9	m			
	EM-CETケーブル1Φ3W	CE14mm2 管内	31.5	m			
	防火区画措置	75Φ	2.	か所			
	厚鋼電線管	G28 露出配管	36.5	m			
	分電盤 L-1	BDN365	1.0	個			
	天井開口補強	450×450	3.	ヶ所			
	天井点検口	内外枠共額縁 450角 一般 アルミ	3.0	か所			
	機械はつり補修	75φ	2.	箇所			
	メッセンジャーワイヤー	22mm2 20m ハンガー含む	8.5	m			
	防雨入線カバー		1.0	個			
	盤改造	30A MCCB 取付	1.0	個			
	ブルボックス	中四角 浅型 D44 SUS	2.0	個			
	EM-IEケーブル	EM-IE-2.0 ED D種	2.2	m			
	硬質ビニル電線管 (VE)	VE16 露出配管	2.2	m			
	銅覆鋼棒打込式	1 4 Φ1.5m	1	か所			
	ボンディング		2	個			
	小 計						