

市道幹第 7 3 号線舗装修繕工事

数量計算書

狭山市 道路維持課

数量総括表(大系)

No. 1

[illegible]

数 量 調 書

種 別	計 算 式	数 量
道路維持・修繕		
舗装工		
舗装工		
路面切削t=10cm	舗装面積数量計算書より	= 1336.4 m ²
As殻運搬処分	運搬距離10.5 k m以下	= 133.6 m ³
基層	LEポリマー改質アスコン(20) t=50mm	= 1336.4 m ²
表層	密粒度AS (20) II型 t=50mm	= 1336.4 m ²
区画線工		
区画線設置	実線 白 W=15cm	= 448.9 m
区画線設置	破線 白 W=15cm	= 35.0 m
区画線設置	ゼブラ 白 W=45cm	= 126.6 m
区画線設置	文字記号 白 W=15cm換算	= 7.9 m
交通誘導警備員		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A(夜間)	= 5.0 人
交通誘導警備員	交通誘導警備員B(夜間)	= 32.0 人

舗装面積数量計算書

工事名：市道幹第73号線舗装修繕工事

・舗装面積

		単距離		幅員		平均幅員		車道面積		備考
No.	0	0.0		9.50						
No.	1	20.0		9.80		9.65		193.00		
No.	2	20.0		9.50		9.65		193.00		
No.	2+1.3	1.3		9.40		9.45		12.29		
No.	2+16.1	14.8		6.50		7.95		117.66		
No.	3	3.9		6.20		6.35		24.77		
No.	4	20.0		6.00		6.10		122.00		
No.	5	20.0		6.10		6.05		121.00		
No.	6	20.0		6.00		6.05		121.00		
No.	7	20.0		5.90		5.95		119.00		
No.	8	20.0		6.00		5.95		119.00		
No.	8+10	10.0		6.00		6.00		60.00		
						台形①		121.60		
						台形②		6.44		
						台形③		5.67		
延長	=	170.0	m			計	=	1336.43	m ²	

区画線数量計算書

工事名： 市道幹第73号線舗装修繕工事

[illegible]