

狭山市立中央中学校除湿温度保持工事（機械設備）

参 考 数 量 書

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1	直接工事費		1	式			
2	共通仮設費		1	式			
3	現場管理費		1	式			
4	一般管理費		1	式			
	有価物売却費		1	式			
	工事価格		1	式			
	消費税等相当額		1	式			
	工事費		1	式			

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1	直接工事費						
1-1	補助対象工事		1	式			
1-2	市単独工事		1	式			
	計						
	有価物売却費						
	有価物売却費	補助対象工事	1	式			
	有価物売却費	市単独工事	1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1-1	補助対象工事						
	機械設備工事（A工区）	補助対象工事	1	式			
	機械設備工事（B工区）	補助対象工事	1	式			
	小計						
	建築工事（A工区）	補助対象工事	1	式			
	建築工事（B工区）	補助対象工事	1	式			
	小計						
	計						
	有価物売却費						
	機械設備（A工区）	補助対象工事	1	式			
	機械設備（B工区）	補助対象工事	1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1-2	市单独工事						
	機械設備工事（A工区）	市单独工事	1	式			
	機械設備工事（B工区）	市单独工事	1	式			
	小計						
	建築工事（A工区）	市单独工事	1	式			
	建築工事（B工区）	市单独工事	1	式			
	小計						
	合計						
	有価物売却費						
	機械設備（A工区）	市单独工事	1	式			
	機械設備（B工区）	市单独工事	1	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設積上						
	キャスターゲート	W6.0m×H2.0m	2.0	か所			
	ガードフェンス	H1.8m 柱脚固定具, 運搬共	34.5	m			
	室内環境測定	各階1室, AB工区 工事 前・後 2室 6品目	1.0	式			
	交通誘導員	適宜設置 10人程度	1.0	式			
	合計						





	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-1-1	機器設備工事						
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン屋外機	GHP-1 P560 冷暖切替運転型 臭気低減 冷/暖：56.0/63.0Kw	1.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-1-1 P56 天吊形 冷/暖：5.6/6.3Kw	3.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-1-2 P36 天吊形 冷/暖：3.6/4.0Kw	1.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-1-3 P36 天吊形 冷/暖：3.6/4.0Kw	1.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-1-4 P36 天吊形 冷/暖：3.6/4.0Kw	2.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-1-5 P36 天吊形 冷/暖：3.6/4.0Kw	1.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-1-6 P36 天吊形 冷/暖：3.6/4.0Kw	2.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-1-7 P36 天吊形 冷/暖：3.6/4.0Kw	2.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン屋外機	GHP-2 P560 冷暖切替運転型 臭気低減 冷/暖：56.0/63.0Kw	1.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-2-1 P80 天吊形 冷/暖：8.0/9.0Kw	2.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-2-2 P71 天吊形 冷/暖：7.1/8.0Kw	2.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-2-3 P71 天吊形 冷/暖：7.1/8.0Kw	2.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン屋外機	GHP-3 P560 冷暖切替運転型 臭気低減 冷/暖：56.0/63.0Kw	1.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-3-1 P71 天吊形 冷/暖：7.1/8.0Kw	2.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-3-2 P71 天吊形 冷/暖：7.1/8.0Kw	2.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-3-3 P71 天吊形 冷/暖：7.1/8.0Kw	2.0	台			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン屋外機	GHP-4 P560 冷暖切替運転型 臭気低減 冷/暖：56.0/63.0Kw	1.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-4-1 P71 天吊形 冷/暖：7.1/8.0Kw	2.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-4-2 P71 天吊形 冷/暖：7.1/8.0Kw	2.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-4-3 P71 天吊形 冷/暖：7.1/8.0Kw	2.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン屋外機	GHP-5 P450 冷暖切替運転型 臭気低減 冷/暖：45.0/50.0Kw	1.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-5-1 P71 天吊形 冷/暖：7.1/8.0Kw	2.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-5-2 P71 天吊形 冷/暖：7.1/8.0Kw	2.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-5-3 P45 天井カセット2方向 ト°レンアップ°・化粧ハ°ネ 冷/暖：4.5/5.0Kw	1.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-5-4 P22 天井カセット2方向 ト°レンアップ°・化粧ハ°ネ 冷/暖：2.2/2.5Kw	1.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン屋外機	GHP-6 P560 冷暖切替運転型 臭気低減 冷/暖：56.0/63.0Kw	1.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-6-1 P80 天吊形 冷/暖：8.0/9.0Kw	2.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-6-2 P80 天吊形 冷/暖：8.0/9.0Kw	2.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-6-3 P80 天吊形 冷/暖：8.0/9.0Kw	2.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン屋外機	GHP-7 P355 冷暖切替運転型 臭気低減 冷/暖：35.5/40.0Kw	1.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-7-1 P80 天吊形 冷/暖：8.0/9.0Kw	2.0	台			
	カ°スヒートホ°ンブ°マルチエアコン室内機	GHP-7-2 P80 天吊形 冷/暖：8.0/9.0Kw	2.0	台			
	加圧給水ホ°ンブ°ユニット	P-1 250/min×25m 3φ200V 0.75Kw	1.0	台			
	搬入据付		1.0	式			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-1-2	配管設備工事						
	冷媒用保温付被覆銅管	ガス 28.58	265.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	ガス 25.4	58.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	ガス 22.2	45.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	ガス 19.05	5.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	ガス 15.88	136.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	ガス 12.7	40.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	液 15.88	239.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	液 12.7	84.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	液 9.52	185.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	液 6.35	40.0	m			
	ラッキング	ガルバリウム	1.0	式			
	配管用炭素鋼々管	SGP-白 40 架空	75.0	m			
	配管用炭素鋼々管	SGP-白 32 架空	5.0	m			
	配管用炭素鋼々管	SGP-白 40 一般	12.0	m			
	配管用炭素鋼々管	SGP-白 32 一般	3.0	m			
	保温機能付塩化ビニル管	40 一般	16.0	m			
	保温機能付塩化ビニル管	30 一般	207.0	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温機能付塩化ビニル管	25 一般	112.0	m			
塩化ビニル管	VP50 機械室	6.0	m			
塩化ビニル管	VP25 機械室	1.0	m			
塗装		1.0	式			
ステンレス鋼管	拡管式 25 機械室	16.0	m			
ステンレス鋼管	拡管式 20 機械室	3.0	m			
ステンレス鋼管	拡管式 25 架空	14.0	m			
ステンレス鋼管	拡管式 20 架空	3.0	m			
ステンレス鋼管	拡管式 20 一般	194.0	m			
保温		1.0	式			
仕切弁	GV SUS 25	1.0	個			
仕切弁	GV SUS 20	13.0	個			
仕切弁	GV SUS 15	24.0	個			
逆止弁	CV SUS 25	1.0	個			
フレキシブルジョイント	FJ-25-300L	1.0	個			
フレキシブルジョイント	FJ-20-300L	1.0	個			
Y型ストレーナー	SUS 20	1.0	個			
Y型ストレーナー	SUS 25	24.0	個			
ホールタップ	20	1.0	個			





	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1-1-2-1	機器設備工事						
	全熱交換器	HEU-1 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-2 天井隠蔽形 15型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-3 天井隠蔽形 15型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-4 天井隠蔽形 15型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-5 天井隠蔽形 15型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-6 天井隠蔽形 25型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-7 天井隠蔽形 25型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-8 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-9 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-10 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-11 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-12 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-13 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-14 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-15 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-16 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-17 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-2-2	ダクト設備工事						
	スパイラルダクト	250φ	375.0	m			
	スパイラルダクト	150φ	68.0	m			
	スパイラルダクト	100φ	71.0	m			
	スパイラルダクト	1.6t-250φ	12.0	m			
	保温・遮音		1.0	式			
	全熱交換器付属品	給排気グリル 35型用	4.0	ヶ			
	全熱交換器付属品	L型消音BOX 100型用	68.0	ヶ			
	全熱交換器付属品	L型消音BOX 35型用	2.0	ヶ			
	全熱交換器付属品	L型消音BOX 25型用	8.0	ヶ			
	全熱交換器付属品	L型消音BOX 15型用	16.0	ヶ			
	全熱交換器付属品	深型フート 100型用	34.0	ヶ			
	全熱交換器付属品	深型フート 35型用	2.0	ヶ			
	全熱交換器付属品	深型フート 25型用	4.0	ヶ			
	全熱交換器付属品	深型フート 15型用	8.0	ヶ			
	丸形ノズル	250φ アミ付	34.0	ヶ			
	丸形ノズル	150φ アミ付	4.0	ヶ			
	丸形ノズル	100φ アミ付	8.0	ヶ			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-3	計装設備工事						
	集中コントローラー		1.0	ヶ			
	リモコン	エアコン用	24.0	ヶ			
	リモコン	全熱交換器用	24.0	ヶ			
	樹脂製BOX	集中コントローラー用	1.0	ヶ			
	電線管	E25 インハイ	11.0	m			
	電線管	G28 露出 塗装	32.0	m			
	電線管	G36 露出 塗装	36.0	m			
	可とう電線管	30 被覆防水	8.0	m			
	可とう電線管	38 被覆防水	5.0	m			
	1種金属線ぴ	A型	4.0	m			
	1種金属線ぴ	B型	48.0	m			
	1種金属線ぴ付属品	SB-2 B型	48.0	ヶ			
	1種金属線ぴ付属品	コーナ-BOX B型	24.0	ヶ			
	プルボックス	SUS 200-200-200	5.0	ヶ			
	CEESケーブル	1.25mm <sup>2</sup> -2C 管内	115.0	m			
	CEESケーブル	1.25mm <sup>2</sup> -2C コロガシ	1377.0	m			
	防火区画処理		1.0	式			

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コト抜き		1.0	式			
	計						



	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1-1-5	産業廃棄物処分						
	混合廃棄物		131.0	m <sup>3</sup>			
	臭化リウム		1.0	式			
	冷媒フロン回収処分		1.0	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-6	有価物売却費						
	有価物売却費	鉄屑	3.4	t			
	有価物売却費	銅屑	460.0	Kg			
	有価物売却費	ステンレス屑	1.5	t			
	小計						





	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-1-1	機器設備工事						
	カ`ヒートポンプ`マルチエアコン屋外機	GHP-8 P560 冷暖切替運転型 臭気低減 冷/暖：56.0/63.0Kw	1.0	台			
	カ`ヒートポンプ`マルチエアコン室内機	GHP-8-1 P56 天吊形 冷/暖：5.6/6.3Kw	3.0	台			
	カ`ヒートポンプ`マルチエアコン室内機	GHP-8-2 P36 天吊形 冷/暖：5.6/6.3Kw	3.0	台			
	カ`ヒートポンプ`マルチエアコン室内機	GHP-8-3 P36 天吊形 冷/暖：5.6/6.3Kw	3.0	台			
	カ`ヒートポンプ`マルチエアコン屋外機	GHP-9 P560 冷暖切替運転型 臭気低減 冷/暖：56.0/63.0Kw	1.0	台			
	カ`ヒートポンプ`マルチエアコン室内機	GHP-9-1 P45 天吊形 冷/暖：4.5/5.0Kw	1.0	台			
	カ`ヒートポンプ`マルチエアコン室内機	GHP-9-2 P45 天吊形 冷/暖：4.5/5.0Kw	1.0	台			
	カ`ヒートポンプ`マルチエアコン室内機	GHP-9-3 P36 天吊形 冷/暖：3.6/4.0Kw	1.0	台			
	カ`ヒートポンプ`マルチエアコン室内機	GHP-9-4 P36 天吊形 冷/暖：3.6/4.0Kw	1.0	台			
	カ`ヒートポンプ`マルチエアコン室内機	GHP-9-5 P36 2方向ト`レンアップ`・化粧ハ`ネル 冷/暖：3.6/4.0Kw	1.0	台			
	カ`ヒートポンプ`マルチエアコン室内機	GHP-9-6 P90 天吊形 冷/暖：9.0/10.0Kw	3.0	台			
	カ`ヒートポンプ`マルチエアコン屋外機	GHP-10 P710 冷暖切替運転型 臭気低減 冷/暖：71.0/80.0Kw	1.0	台			
	カ`ヒートポンプ`マルチエアコン室内機	GHP-10-1 P56 天吊形 冷/暖：5.6/6.3Kw	3.0	台			
	カ`ヒートポンプ`マルチエアコン室内機	GHP-10-2 P56 天吊形 冷/暖：5.6/6.3Kw	3.0	台			
	カ`ヒートポンプ`マルチエアコン室内機	GHP-10-3 P56 4方向ト`レンアップ`・化粧ハ`ネル 冷/暖：5.6/6.3Kw	4.0	台			
	カ`ヒートポンプ`マルチエアコン屋外機	GHP-11 P450 冷暖切替運転型 臭気低減 冷/暖：45.0/50.0Kw	1.0	台			
	カ`ヒートポンプ`マルチエアコン室内機	GHP-11-1 P56 天吊形 ト`レンアップ` 冷/暖：5.6/6.3Kw	3.0	台			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-1-2	配管設備工事						
	冷媒用保温付被覆銅管	カ`ス 28.58	82.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	カ`ス 25.4	37.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	カ`ス 22.2	24.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	カ`ス 15.88	99.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	カ`ス 12.7	95.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	液 15.88	65.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	液 12.7	54.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	液 9.52	123.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	液 6.35	95.0	m			
	ラッキング	ガルバリウム	1.0	式			
	配管用炭素鋼々管	SGP-白 40 架空	27.0	m			
	配管用炭素鋼々管	SGP-白 32 架空	11.0	m			
	配管用炭素鋼々管	SGP-白 40 一般	6.0	m			
	配管用炭素鋼々管	SGP-白 32 一般	3.0	m			
	保温機能付塩化ビ`ニル管	40 一般	21.0	m			
	保温機能付塩化ビ`ニル管	30 一般	119.0	m			

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温機能付塩化ビニル管	25 一般	88.0	m			
一般配管用ステンレス鋼々管	20 一般 拡管式	173.0	m			
塗装		1.0	式			
保温		1.0	式			
仕切弁	GV SUS 15	14.0	個			
Y型ストレーナー	15	14.0	個			
仕切弁	GV-5K-15	4.0	個			
エア抜弁	15	4.0	個			
トレンチャッキ	40 SGP用	4.0	個			
トレンチャッキ	32 SGP用	3.0	個			
トレントラップ	40 VP用	1.0	個			
防火区画処理		1.0	式			
コア抜き・管接続		1.0	式			
U字溝	U-300 コンクリート蓋	8.0	m			
計						



	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1-1-2-1	機器設備工事						
	全熱交換器	HEU-26 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-27 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-28 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-29 天井隠蔽形 25型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-30 天井隠蔽形 15型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-31 天井隠蔽形 15型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-32 天井隠蔽形 25型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-33 天井隠蔽形 15型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-34 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-35 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-36 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-37 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-38 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	全熱交換器	HEU-39 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合品	1.0	台			
	据付		1.0	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-2-2	ダクト設備工事						
	スパイラルダクト	250φ	326.0	m			
	スパイラルダクト	150φ	54.0	m			
	スパイラルダクト	100φ	69.0	m			
	保温・遮音		1.0	式			
	全熱交換器付属品	給排気グリル 15型用	2.0	ヶ			
	全熱交換器付属品	L型消音BOX 100型用	36.0	ヶ			
	全熱交換器付属品	L型消音BOX 25型用	8.0	ヶ			
	全熱交換器付属品	L型消音BOX 15型用	10.0	ヶ			
	全熱交換器付属品	深型フード 100型用	16.0	ヶ			
	全熱交換器付属品	深型フード 25型用	4.0	ヶ			
	全熱交換器付属品	深型フード 15型用	6.0	ヶ			
	丸形ノズル	250φ アミ付	18.0	ヶ			
	丸形ノズル	150φ アミ付	4.0	ヶ			
	丸形ノズル	100φ アミ付	2.0	ヶ			
	消音BOX	1.6t 600-350-300 GW25t 内貼	16.0	ヶ			
	消音BOX	1.6t 700-350-350 GW25t 内貼	3.0	ヶ			
	消音BOX	1.6t 800-350-400 GW25t 内貼	8.0	ヶ			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-3	計装設備工事						
	リモコン	エアコン用	14.0	ヶ			
	リモコン	全熱交換器用	14.0	ヶ			
	1種金属線ぴ	B型	28.0	m			
	1種金属線ぴ付属品	SB-2 B型	28.0	ヶ			
	1種金属線ぴ付属品	コーナーBOX B型	14.0	ヶ			
	CEESケーブル	1.25mm <sup>2</sup> -2C コロガシ	828.0	m			
	防火区画処理		1.0	式			
	コア抜き		1.0	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-4	都市ガス設備工事						
	(1)大口径PE配管工事						
	PE管埋設配管工事	100A	95.0	m			
	PE管（1号U管）	100A	95.0	m			
	配管撤去	100A	5.0	m			
	EFエルボ	100A	14.0	個			
	EF異径ソケット	100A×75A	2.0	個			
	EFソケット	100A	22.0	個			
	EFキャップ	100A	1.0	個			
	EFサトル	100A×50A	3.0	個			
	雑材費		1.0	式			
	(2)一般配管工事						
	PE管	25A	6.0	m			
	PE管	50A	48.0	m			
	PE管	75A	1.0	m			
	カー鋼管	25A	16.5	m			
	カー鋼管	40A	1.5	m			
	カー鋼管	80A	3.0	m			
	配管撤去	25A	12.5	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管撤去	40A	25.0	m			
	配管撤去	80A	104.0	m			
	ｼﾞﾝｸﾞｽ栓	25A	11.0	個			
	分岐ｸﾞｽ栓	40A	1.0	個			
	分岐ｸﾞｽ栓	80A	1.0	個			
	PC絶縁継手	25A	11.0	個			
	可とう管接続強化ｸﾞｽホース	25A	11.0	ヶ所			
	ｸﾞｽﾐｰﾀｰ取付費従来工法65		1.0	個			
	ﾚｼﾞﾝﾐｰﾀ台		1.0	組			
	ﾐｰﾀ下平板		1.0	枚			
	ﾊﾞｰｼﾞ点火確認費		1.0	式			
	窒素ﾊﾞｰｼﾞ		3.0	系統			
	高所作業費		1.0	式			
	雑工事費		1.0	式			
	(3) 付帯工事						
	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾞﾗｯकेｯﾄ取外し	40A	17.0	個			
	ｱﾝｸﾞﾙﾌﾞﾗｯケｯﾄ取外し	80A	42.0	個			
	吊振止金具 SUS製	25A	22.0	個			
	補修 261～300mm	80A	3.0	ヶ所			

名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
雑材費		1.0	式			
(4) 土木工事						
埋戻し砂	t:30cm	34.9	m <sup>3</sup>			
残土処理		34.9	m <sup>3</sup>			
掘削土入替 30cm迄	50A以下	53.0	m			
掘削土入替 30cm迄	75A	1.0	m			
掘削土入替 30cm迄	100A	95.0	m			
地中埋設標		1.0	式			
雑工事費		1.0	式			
小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-5	撤去工事						
	機器類撤去		1.0	式			
	ダケ外類撤去		1.0	式			
	配管類撤去		1.0	式			
	雑工事	開口部穴塞ぎ	1.0	式			
	架台U字溝撤去		1.0	式			
	混合廃棄物運搬		1.0	式			
	有価物積込運搬		1.0	式			
	コンクリートガラ運搬		1.0	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1-6	産業廃棄物処分						
	混合廃棄物		104.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリートガラ		4.8	t			
	冷媒フロン回収処分		1.0	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1-1-7	有価物売却費						
	有価物売却費	鉄屑	1.9	t			
	有価物売却費	銅屑	886.0	kg			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-I	建築工事 (A工区)	補助工事					
A-I-1	直接仮設工事		1.0	式			
A-I-2	土・地業工事		1.0	式			
A-I-3	鉄筋・コンクリート・型枠工事		1.0	式			
A-I-4	金属工事		1.0	式			
A-I-5	左官工事		1.0	式			
A-I-6	建具工事		1.0	式			
A-I-7	塗装工事		1.0	式			
A-I-8	内装工事		1.0	式			
A-I-9	雑工事		1.0	式			
A-I-10	とりこわし工事		1.0	式			
A-I-11	運搬・積込		1.0	式			
A-I-12	処分		1.0	式			
	合計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-I-1	直接仮設工事						
	くさび緊結式足場	手すり先行方式従来型 高さ20m未満 建地幅900 期間3か月	480.0	m2			
	メッシュ養生シート張り	防災Ⅱ類	480.0	m2			
	小幅ネット張り(層間塞ぎ)	防災ホリエステル	133.0	m			
	シャフト内足場	運搬共	13.2	m2			
	内部仕上足場	手すり先行方式 枠組棚足場 運搬共	9.0	m2			
	養生 内部	複合改修	662.0	m2			
	仕上足場 内部	脚立足場 一般	662.0	m2			
	仕上足場 外部	脚立足場 一般	1.0	m2			
	整理清掃後片付け 内部	複合改修	662.0	m2			
	遣り方	小規模	35.7	m2			
	墨出し	小規模	35.7	m2			
	屋外清掃 基礎	小規模	8.6	m2			
	計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-I-3	鉄筋・コンクリート・型枠工事						
	異形棒鋼	D10 SD295	186.0	k g			
	あと施工アンカー	接着系 D10 上打ち	38.0	本			
	あと施工アンカー	接着系 D10 横打ち	42.0	本			
	あと施工アンカー	接着系 D10 下打ち	38.0	本			
	あと施工アンカー	金属系 D10 下打ち	4.0	本			
	鉄筋加工組立	工場	186.0	k g			
	鉄筋加工組立	現場	186.0	k g			
	鉄筋運搬	トラック4 t	1.0	式			
	普通コンクリート	Fc21+6N	3.0	m3			
	コンクリート打設手間	基礎	2.2	m3			
	コンクリート打設手間	躯体	0.8	m3			
	ポンプ 圧送基本料金		1.0	回			
	打放し型枠		16.4	m2			
	型枠目地棒	打継目地	1.6	m			
	打放し面補修	部分目違いばらい コーン処理	10.9	m2			
	型枠運搬	トラック4 t	1.0	式			
	計						













	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-I-10	とりこわし工事						
	目荒し	床	1.0	m2			
	下がり壁 ホート撤去	2枚貼 集積共	76.3	m2			
	下がり壁 ホート撤去	1枚貼 集積共	3.8	m2			
	天井 ホート撤去	2枚貼 集積共	530.0	m2			
	天井 ホート撤去	1枚貼 集積共	117.0	m2			
	天井 LGS下地撤去	集積共	727.0	m2			
	コンクリートはつり撤去	コンクリートブレイカー 集積共	4.0	m3			
	コンクリートブロックはつり撤去	コンクリートブレイカー 集積共	1.3	m3			
	カーテンボックス撤去	集積共	11.4	m			
	メッシュフェンス撤去	集積共	12.8	m2			
	樹木 伐採伐根	低木 人力	5.0	本			
	樹木 伐採伐根	中木 人力	7.0	本			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-I-11	運搬・積込						
	積込	がれき類 人力	5.3	m3			
	積込	金属類 人力	14.5	m3			
	積込	ポर्ट類 人力	12.4	m3			
	積込	混合類 人力	1.3	m3			
	積込	発生土 人力	2.8	m3			
	運搬	コンクリート類	5.3	m3			
	運搬	金属類	14.5	m3			
	運搬	ポर्ट類	12.4	m3			
	運搬	混合類	1.3	m3			
	運搬	発生土	2.8	m3			
	計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-I	建築工事 (B工区)	補助工事					
B-I-1	直接仮設工事		1.0	式			
B-I-2	土・地業工事		1.0	式			
B-I-3	鉄筋・コンクリート・型枠工事		1.0	式			
B-I-4	金属工事		1.0	式			
B-I-5	左官工事		1.0	式			
B-I-6	建具工事		1.0	式			
B-I-7	塗装工事		1.0	式			
B-I-8	内装工事		1.0	式			
B-I-9	雑工事		1.0	式			
B-I-10	とりこわし工事		1.0	式			
B-I-11	運搬・積込		1.0	式			
B-I-12	処分		1.0	式			
	合計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-I-1	直接仮設工事						
	くさび緊結式足場	手すり先行方式従来型 高さ20m未満 建地幅900 期間3か月	349	m2			
	メッシュ養生シート張り	防災Ⅱ類	349	m2			
	小幡ネット張り(層間塞ぎ)	防災ポリエステル	81.0	m			
	養生 内部	複合改修	876	m2			
	仕上足場 内部	脚立足場 一般	876	m2			
	整理清掃後片付け 内部	複合改修	876	m2			
	遣り方	小規模	41.2	m2			
	墨出し	小規模	41.2	m2			
	屋外清掃 基礎	小規模	1.2	m2			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-I-2	土・地業工事						
	すきとり		2.2	m3			
	転圧		2.4	m2			
	再生砕石		0.6	m3			
	土工機械運転 バックホウ	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.13m3	1.0	式			
	土工機械運転 ダンプトラック	普通用 ティーゼル4 t	1.0	式			
	土工機械運転 タンバ	60～80kg	1.0	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-I-3	鉄筋・コンクリート・型枠工事						
	異形棒鋼	D10 SD295	25.9	k g			
	あと施工アンカー	金属系 D10 横打ち	14.0	本			
	鉄筋加工組立	工場	25.9	k g			
	鉄筋加工組立	現場	25.9	k g			
	鉄筋運搬	トラック t	1.0	式			
	普通コンクリート	Fc21+6N	0.5	m3			
	コンクリート打設手間	基礎	0.5	m3			
	コンクリート打設手間	躯体	0.5	m3			
	ポンプ圧送基本料金		1.0	回			
	打放し型枠		1.4	m2			
	型枠運搬	トラック t	1.0	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-I-4	金属工事						
	LGS天井下地	19型@360	207	m2			
	LGS天井下地	19型@300	667	m2			
	天井インサート	一般用	874	m2			
	LGS下がり壁下地	19型	184	m			
	LGS天井下地開口補強	350 x 350	2.0	か所			
	LGS天井下地開口補強	450 x 450	61.0	か所			
	LGS天井下地開口補強	600 x 600	2.0	か所			
	LGS天井下地開口補強	1200 x 600	1.0	か所			
	LGS天井下地開口補強	1500 x 1500	4.0	か所			
	天井点検口	450 x 450 アルミ製	61.0	か所			
	天井廻縁	塩ビ <sup>®</sup>	861	m			
	下がり壁見切縁	塩ビ <sup>®</sup>	238	m			
	計						











	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-I-10	とりこわし工事						
	下がり壁 ボード撤去	2枚貼 集積共	82.7	m2			
	下がり壁 ボード撤去	1枚貼 集積共	12.8	m2			
	下がり壁 合板撤去	1枚貼 集積共	1.9	m2			
	天井 ボード撤去	2枚貼 集積共	508	m2			
	天井 ボード撤去	1枚貼 集積共	374	m2			
	天井 合板撤去	1枚貼 集積共	2.1	m2			
	天井 LGS下地撤去	集積共	982	m2			
	コンクリートはつり撤去	コンクリートブレーカー 集積共	0.2	m3			
	カーテンボックス撤去	集積共	15.9	m			
	メッシュフェンス撤去	集積共	29.5	m2			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-I-11	運搬・積込						
	積込	がれき類 人力	0.2	m3			
	積込	金属類 人力	20.2	m3			
	積込	ボード類 人力	14.4	m3			
	積込	混合類 人力	0.4	m3			
	積込	発生土 人力	2.2	m3			
	運搬	コンクリート類	0.2	m3			
	運搬	金属類	20.2	m3			
	運搬	ボード類	14.4	m3			
	運搬	混合類	0.4	m3			
	運搬	発生土	2.2	m3			
	計						





	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2-1	空調設備工事						
	空気熱源セパレートエアコン	SAC-1 P224 冷暖切替運転型 天吊形P112×2	1.0	台			
	コンクリートブロック基礎		2.0	個			
	ガスヒートポンプマルチエアコン(差額)	GHP-1-1	1.0	台			
	ガスヒートポンプマルチエアコン(差額)	GHP-2-1	1.0	台			
	ガスヒートポンプマルチエアコン(差額)	GHP-6-2	1.0	台			
	ガスヒートポンプマルチエアコン(差額)	GHP-6-3	1.0	台			
	搬入据付		1.0	式			
	冷媒用保温付被覆銅管	ガス 25.4	9.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	ガス 15.88	8.0	m			
	冷媒用保温付被覆銅管	液 9.52	16.0	m			
	保温機能付塩化ビニル管	30 一般	8.0	m			
	ステンレス鋼管	拡管式20 一般	2.0	m			
	保温ラッキング	ガルバリウム	1.0	式			
	仕切弁	GV-SUS15	1.0	個			
	Y形ストレーナー	SUS15	1.0	個			
	防火区画処理		1.0	式			
	コア抜き		1.0	式			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2-2	機器設備工事						
	全熱交換器	HEU-25 天井隠蔽形 100型 マイコン型 空調機連動 防衛省適合	1.0	台			
	据付		1.0	式			
	スパイラルダクト	250φ	34.0	m			
	保温遮音		1.0	式			
	全熱交換器付属品	L型消音BOX 100型	4.0	個			
	全熱交換器付属品	深型フート 100型	2.0	個			
	全熱交換器付属品	深型フート 250φ	4.0	個			
	制気口	VS400-400	4.0	個			
	丸形ノズル	250φ アミ付	2.0	個			
	制気口BOX	0.6t 500-500-300	4.0	個			
	丸形ダンプ	FD250φ	2.0	個			
	コブ抜き		1.0	式			
	小計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2-4	撤去工事						
	機器類撤去		1.0	式			
	ダクト類撤去		1.0	式			
	配管類撤去		1.0	式			
	雑工事	開口部穴塞ぎ	1.0	式			
	混合廃棄物積込み運搬費		1.0	式			
	有価物積込運搬		1.0	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2-5	産業廃棄物処分						
	混合廃棄物		12.4	m <sup>3</sup>			
	冷媒の回収処分		1.0	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 价	金 额	備 考
1-2-6	有価物売却費						
	有価物売却費	鉄屑	140.0	kg			
	有価物売却費	銅屑	48.0	Kg			
	小計						





	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2-2	換気設備工事						
	天井換気扇	CVF-1 天井埋込形 低騒音型 金属製 150φ×200m <sup>3</sup> /H	1.0	台			
	天井換気扇	CVF-2 天井埋込形 低騒音型 金属製 150φ×200m <sup>3</sup> /H	3.0	台			
	天井換気扇	CVF-3 天井埋込形 低騒音型 金属製 150φ×200m <sup>3</sup> /H	1.0	台			
	天井換気扇	CVF-4 天井埋込形 低騒音型 金属製 150φ×200m <sup>3</sup> /H	3.0	台			
	天井換気扇	CVF-5 天井埋込形 低騒音型 金属製 150φ×300m <sup>3</sup> /H	1.0	台			
	天井換気扇	CVF-6 天井埋込形 低騒音型 金属製 150φ×300m <sup>3</sup> /H	4.0	台			
	天井換気扇	CVF-7 天井換気扇 150φ×300m <sup>3</sup> /H	1.0	台			
	送風機	EF-1 天吊形 防振 150φ×500m <sup>3</sup> /H	1.0	台			
	送風機	EF-2 天吊形 防振 # 1 1/2×1300m <sup>3</sup> /H	1.0	台			
	据付		1.0	式			
	たわみ継手		1.0	式			
	スパイラルダクト	300	8.0	m			
	スパイラルダクト	250	50.0	m			
	スパイラルダクト	200	31.0	m			
	スパイラルダクト	150	52.0	m			
	保温		1.0	式			
	パイプフード	SUS-250	8.0	ヶ			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2-3	給排水設備工事						
	【給水】						
	ステンレス鋼管	拡管式20 一般	4.0	m			
	水栓金具	F-1	1.0	ヶ			
	ボール弁	SUS20	1.0	ヶ			
	フレキシブルジョイント	FJ-20-300L	1.0	ヶ			
	異種管継手	20	1.0	ヶ			
	管接続	保温有 20	1.0	カ所			
	【給湯】						
	ステンレス鋼管	拡管式20 一般	4.0	m			
	電気温水器	EHW-1	1.0	台			
	フレキシブルジョイント	FJ-20-300L	1.0	ヶ			
	保温		1.0	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2-4	都市ガス設備工事						
	(1)一般配管工事						
	基本工事費		1.0	件			
	配管撤去	25A	2.0	m			
	ハ゜ジ点火確認費		1.0	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2-5	撤去工事						
	機器類撤去		1.0	式			
	ダケ外類撤去		1.0	式			
	雑工事		1.0	式			
	混合廃棄物積込み運搬費		1.0	式			
	有価物積込運搬		1.0	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2-6	産業廃棄物処分						
	混合廃棄物		2.3	m <sup>3</sup>			
	エアコン回収処分		1.0	式			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2-7	有価物売却費						
	有価物売却費	鉄屑	97.0	kg			
	小計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-II	建築工事 (A工区)	市単独工事					
A-II-1	直接仮設工事		1.0	式			
A-II-2	土・地業工事		1.0	式			
A-II-3	金属工事		1.0	式			
A-II-4	左官工事		1.0	式			
A-II-5	建具工事		1.0	式			
A-II-6	塗装工事		1.0	式			
A-II-7	内装工事		1.0	式			
A-II-8	雑工事		1.0	式			
A-II-9	とりこわし工事		1.0	式			
A-II-10	運搬・積込		1.0	式			
A-II-11	処分		1.0	式			
	合計						





	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-II-3	金属工事						
	LGS壁下地	65型@450	2.8	m2			
	LGS天井下地	19型@360	28.9	m2			
	LGS天井下地	19型@300	68.9	m2			
	天井インサート	一般用	97.8	m2			
	LGS下がり壁下地	19型	23.0	m			
	LGS天井下地開口補強	450 x 450	4.0	か所			
	LGS天井下地開口補強	450 x 400	4.0	か所			
	天井点検口	450 x 450 アルミ製	4.0	か所			
	天井廻縁	塩ビ <sup>◇</sup>	122.0	m			
	下がり壁見切縁	塩ビ <sup>◇</sup>	26.0	m			
	計						













	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-II-11	運搬・積込						
	積込	がれき類 人力	17.1	m3			
	積込	金属類 人力	2.1	m3			
	積込	ボート類 人力	3.7	m3			
	積込	発生土 人力	5.2	m3			
	運搬	コンクリート類	17.1	m3			
	運搬	金属類	2.1	m3			
	運搬	ボート類	3.7	m3			
	運搬	発生土	5.2	m3			
	計						









	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-II-3	金属工事						
	LGS天井下地	19型@360	70.6	m2			
	LGS天井下地	19型@300	77.8	m2			
	天井インサート	一般用	148	m2			
	LGS天井下地開口補強	400 x 400	16.0	か所			
	LGS天井下地開口補強	450 x 450	22.0	か所			
	LGS天井下地開口補強	1250 x 250	22.0	か所			
	天井点検口	450 x 450 アルミ製	22.0	か所			
	天井廻縁	塩ビ	112	m			
	計						







	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
B-II-11	運搬・積込						
	積込	金属類 人力	2.9	m3			
	積込	ボート類 人力	2.0	m3			
	積込	混合類 人力	0.1	m3			
	積込	発生土 人力	6.0	m3			
	運搬	金属類	2.9	m3			
	運搬	ボート類	2.0	m3			
	運搬	混合類	0.1	m3			
	運搬	発生土	6.0	m3			
	計						

