

狭山市本庁舎正面ロータリー床改修工事

参 考 数 量 書

参 考 数 量 書						
大 総 括						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	狭山市本庁舎正面ロータリー床改修工事					
I 直接工事費		1	式			
II 共通仮設費	積上げ分含む	1	式			
III 現場管理費		1	式			
IV 一般管理費		1	式			
	小 計					
	消費税（10％）					
	合 計					

参 考 数 量 書

共通仮設費（積上げ分）

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導員		1	式			
	仮囲い	盛替含	1	式			
	キャスターゲート	W3.6m×H2.0m	1	式			
	カラーコーン		1	式			
		小 計					

参 考 数 量 書						
2 外構改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外構改修】						
水洗い	高圧ポンプ	974	m ²			
ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地部分 乳剤 PK-3 40.8L/100m ²	381	k g			
ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ	砕石部分 乳剤 PK-3 153L/100m ²	26	k g			
ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ散布		952	m ²			
密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ	新材 厚60mm 車道用	952	m ²			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷き均し	人力	952	m ²			
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め		952	m ²			
舗装機械運搬	ﾛｰﾄﾞ ｴｰﾗ	2.0	往復			
舗装機械運搬	ﾀｲﾔﾛｰﾗ	2.0	往復			
舗装機械運搬	振動ﾛｰﾗ	2.0	往復			
舗装機械運搬	ﾄﾗｯｸ 11 t 積	2.0	日			
型紙式カラー舗装		784	m ²			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装塗装		132	m ²			
白線引き	車椅子駐車場 W150 区画線 ゼブラ	235	m			
白線引き	車椅子駐車場 W150程度 車椅子マーク 6.8m程度/か所	4.0	個所			
車止め	W600×H110×D135 ｱｽﾌｧﾙﾄ工法用	12	個			
視覚障害者誘導用標示	300角 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 厚60mm	37.5	m			
優先駐車区画マーク	750mm×1000mm 駐車場路面標示シート	1.5	m ²			
路面標示シート	文字・キャラクターデザイン等	36	m ²			
	小 計					

参 考 数 量 書						
3 雑工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【塗装工事】						
桟蓋塗装（タイル面）	アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り	9.0	m ²			
【看板工事】						
生垣撤去		1.0	式			
標識柱・基礎設置（路側式）	材工・運搬共	2.0	ヶ所			
標識板設置（案内標識）	設置費 新設 2㎡未満 カプセルプリズム	0.5	m ²			
標識板	運搬共	0.5	m ²			
	小 計					

参 考 数 量 書						
4 とりこわし工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【とりこわし】						
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	948	m ²			
アスファルト舗装とりこわし	厚50mm 機械・集積・積込み共	0.9	m ³			
とりこわし機械運転	バックホウ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m ³	6.0	日			
とりこわし機械運搬	バックホウ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m ³	2.0	往復			
発生材積込み	機械	56.9	m ³			
発生材運搬	ダンプトラック 2t 積級 バックホウ0.13m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有 15km以下	57.8	m ³			
発生材処分	ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず	56.9	m ³			
発生材処分	アスファルト塊 40cm以下	2.1	t			
	小 計					