

令和7年度								工 事 仕 様 書								
工 事 名				田島屋堰改修工事												
工 事 場 所				広瀬東2丁目地内												
路 河 川 名 称																
事 業 名																
工 事 大 要																
構造物撤去工																1式
土工																1式
本体工																1式
附帯工																1式
仮設工				1式												

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0709) 令和07年09月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年09月						
主たる工種	河川維持工事						
施 工 地 域	適用しない						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
河川維持・修繕						式			
				1					
_ 河川修繕						式			
				1					
_ _ 構造物撤去工						式			
				1					
_ _ _ 構造物取壊し工						式			
				1					
_ _ _ _ Co構造物取壊し（有筋）						m3			第1号一位代価表
				28					
_ _ _ _ Co構造物取壊し（無筋）						m3			第2号一位代価表
				49					
_ _ _ _ Co殻運搬処分（有筋）						m3			第3号一位代価表
				28					
_ _ _ _ Co殻運搬処分（無筋）						m3			第4号一位代価表
				49					
_ _ 土工						式			
				1					
_ _ _ 掘削工						式			
				1					
_ _ _ _ 床掘						m3			第5号一位代価表
				120					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	盛土工					式			
				1					
— — — —	発生土盛土					m3			第6号一位代価表
				120					
— — —	埋戻工					式			
				1					
— — — —	発生土埋戻					m3			第7号一位代価表
				30					
— — —	残土処理工					式			
				1					
— — — —	現場内まき出し					m3			第8号一位代価表
				1,300					
— — — —	残土等処分（購入土処分）					m3			第9号一位代価表
				100					
— —	本体工					式			
				1					
— — —	本体工					式			
				1					
— — — —	沈床ブロック（6段）					基			第10号一位代価表 H=1800
				8					
— — — —	沈床ブロック（5段）					基			第11号一位代価表 H=1500
				8					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 沈床ブロック（4段）					基			第12号一位代価表 H=1200
				24				
――― 割栗石積込運搬					m3			第13号一位代価表
				110				
――― 吸出し防止材					m2			第14号一位代価表
				196				
――― 重力式止水壁1（上流）					箇所			第15号一位代価表 H=5.0m、L=4.3m
				1				
――― 重力式止水壁2（下流）					箇所			第16号一位代価表 H=4.0m、L=17.3m
				1				
――― 現場打1					箇所			第17号一位代価表
				2				
――― 現場打2					箇所			第18号一位代価表 本体下流部
				1				
― 附帯工					式			
				1				
― 附帯工					式			
				1				
――― 護床工（六脚ブロック移設）					個			第19号一位代価表
				24				
――― 根固め工（既設重蓋移設）					個			第20号一位代価表
				40				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — 仮設工					式			
				1				
— — — 水替工					式			
				1				
— — — — 排水ポンプ設置撤去					箇所			第21号一位代価表
				1				
— — — — 排水ポンプ運転					箇所			第22号一位代価表 常時排水、発動発 電機
				1				
— — — 仮設道路工					式			
				1				
— — — — 大型土のう設置撤去1（上流 部、購入土（再生砂））					袋			第23号一位代価表
				198				
— — — — 大型土のう設置撤去2（下流 部、現地土）					袋			第24号一位代価表
				642				
— — — — 仮締切盛土工					m3			第25号一位代価表 現地土
				820				
— — — — 遮水シート					m2			第26号一位代価表
				340				
— — — — 進入路盛土工					m3			第27号一位代価表 現地土
				250				
— — — — 敷鉄板設置撤去工					式			第28号一位代価表 転用無
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_			【交通誘導警備員】		式			
				1				
_ _			【交通誘導警備員】		式			
				1				
_ _ _			【交通誘導警備員】		式			
				1				
_ _ _ _			交通誘導警備員B		人			第29号一位代価表
_ 直接工事費					式			
				1				
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ 共通仮設費(積分)					式			
				1				
_ _ _ 運搬費					式			
				1				
_ _ _ _ 仮設材運搬費(敷鉄板)					t			第9501号一位代価表
				25.1				
_ _ _ 技術管理費					式			
				1				
_ _ _ _ 土質等試験費					式			第9502号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 共通仮設費（率分）					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年09月	
主たる工種	河川維持工事	
施工地域	適用しない	
現場環境改善費計上区分	積上げ計上	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
技術者間接費	計上しない	
機器管理費	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表

Co構造物取壊し（有筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第1号施工表
鉄筋構造物，機械施工，無し，無し，不要	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

Co構造物取壊し（無筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第2号施工表
無筋構造物，機械施工，無し，無し，不要	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

Co殻運搬処分（有筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第1号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，有り，8.0km以下，全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

Co殻運搬処分（無筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用		m3			第2号施工P
	100				
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]		t			
	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

床掘

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し		m3			第3号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

発生土盛土

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し		m3			第4号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

発生土埋戻

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		m3			第5号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第8号一位代価表

現場内まき出し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
押土(ルーズ) 土砂		m3			第6号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第9号一位代価表

残土等処分(購入土処分)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下		m3			第7号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m2			第8号施工P
	36.1				
沈床ブロック A形 1900×1900×300		個			
	40				
沈床ブロック B形 1900×1900×300		個			
	20				
沈床ブロック組立・据付工 6段		基			第1号特殊施工
	10				
割栗石 150-200mm		m3			
	36.6				
組立鉄筋 D19 L=1.80m		本			
	40				
連結金具 Φ16 長シャックル		個			
	104				
合 計		基			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m2			第8号施工P
	36.1				
沈床ブロック A形 1900×1900×300		個			
	30				
沈床ブロック B形 1900×1900×300		個			
	20				
沈床ブロック組立・据付工 5段		基			第2号特殊施工
	10				
割栗石 150-200mm		m3			
	29.3				
組立鉄筋 D19 L=1.50m		本			
	40				
連結金具 Φ16 長シャックル		個			
	85				
合 計		基			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m2			第8号施工P
	108.3				
沈床ブロック A形 1900×1900×300		個			
	60				
沈床ブロック B形 1900×1900×300		個			
	60				
沈床ブロック組立・据付工 4段		基			第3号特殊施工
	30				
割栗石 150-200mm		m3			
	65.9				
組立鉄筋 D19 L=1.20m		本			
	120				
連結金具 Φ16 長シャックル		個			
	168				
合 計		基			
	(1		当り		)

第13号一位代価表

割栗石積込運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満		m3			第9号施工P
	100				
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以下		m3			第10号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第14号一位代価表

吸出し防止材

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
吸出し防止材設置		m2			第11号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m2			第8号施工P
	9.5				
型枠 一般型枠，均しコンクリート		m2			第12号施工P
	1.3				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，18-8-25(高炉)，10m3以上100m3未満，一般養生，延長無し，全ての費用		m3			第13号施工P
	0.9				
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物		m2			第14号施工P
	50.2				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，18-8-25(高炉)，10m3以上100m3未満，一般養生，延長無し，全ての費用		m3			第13号施工P
	26.9				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m2			第8号施工P
	32.9				
型枠 一般型枠、均しコンクリート		m2			第12号施工P
	3.8				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、18-8-25(高炉)、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、全ての費用		m3			第13号施工P
	3.3				
型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m2			第14号施工P
	150.7				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、18-8-25(高炉)、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、全ての費用		m3			第13号施工P
	76.1				
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP、径50mm、長4.0m		本			
	11				
雑工種（水抜きパイプ）		式			
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m2			第8号施工P
	6.9				
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物		m2			第14号施工P
	28.4				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，18-8-25(高炉)，10m3以上100m3未満，一般養生，延長無し，全ての費用		m3			第13号施工P
	9.5				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m2			第8号施工P
	13.8				
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物		m2			第14号施工P
	21				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，18-8-25(高炉)，10m3以上100m3未満，一般養生，延長無し，全ての費用		m3			第13号施工P
	16.6				
合 計		箇所			

第19号一位代価表

護床工（六脚ブロック移設）

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
消波根固めブロック横取り		個			第15号施工P
2.5tを超え5.5t以下、ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊、標準	2				
合 計		個			

第20号一位代価表

根固め工（既設重蓋移設）

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
消波根固めブロック横取り		個			第15号施工P
2.5tを超え5.5t以下、ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊、標準	1				
合 計		個			

第21号一位代価表

排水ポンプ設置撤去

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ設置・撤去		箇所			第3号施工表
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転		日			第5号施工表
0以上40(m3/h)未満, 常時排水					
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工		袋			第8号施工表
製作・設置, 購入土, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	1				
大型土のう工		袋			第10号施工表
撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	1				
合 計		袋			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工		袋			第11号施工表
製作・設置, 流用土, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	1				
大型土のう工		袋			第10号施工表
撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	1				
合 計		袋			

第25号一位代価表

仮締切盛土工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路体(築堤)盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し		m3			第16号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第26号一位代価表

遮水シート

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
遮水シート張 遮水シート各種		m2			第17号施工P
	1				
合 計		m2			

第27号一位代価表

進入路盛土工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し		m3			第4号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去		m2			第12号施工表
	145				
敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚		枚			第14号施工表
	15.6				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 関東・中部・近畿，2.3 km, km, 12m以内，各種（実数入力），0，無		t			第15号施工表
	100				往路
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 関東・中部・近畿，2.3 km, km, 12m以内，各種（実数入力），0，無		t			第15号施工表
	100				復路
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し（往復分）		t			第16号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕		検体			
	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	不要

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	不要

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ設置・撤去

1.00 箇所 当り

(WB252320)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転		日			第4号施工表
合 計	1	箇所	当り		

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK250540)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ運転

1.00 日 当り

(WB252310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転 0以上40 (m3/h) 未満, 常時排水		日			第6号施工表
発動発電機運転 0以上40 (m3/h) 未満, 常時排水		日			第7号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水量区分
J02 排水方法

入力名称
0以上40 (m3/h) 未満
常時排水

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 工事用水中ポンプ運転

1.00 日 当り

(WK250400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水量区分
J02 排水方法

入力名称
0以上40 (m3/h) 未満
常時排水

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 発動発電機運転

1.00 日 当り

(WK250410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		日			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水量区分
J02 排水方法

入力名称
0以上40(m3/h)未満
常時排水

(WB252730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m	10.000	袋			
購入土	10.000	m3			
バックホウ運転 製作・設置, 6mを超え20m以下		日			第9号施工表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	袋	当り		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 袋詰土区分
 J03 設置作業半径
 J04 ラフテレーンクレーン賃料
 補正

入力名称
 製作・設置
 購入土
 6mを超え20m以下
 標準(1.0)

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK250500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置作業半径

入力名称
製作・設置
6mを超え20m以下

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 大型土のう工

10.00 袋 当り

(WB252730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
合 計	1	袋	当り		

条件名称
J01 作業区分
J03 設置作業半径
J04 ラフテレーンクレーン賃料
補正

入力名称
撤去
6mを超え20m以下
標準(1.0)

(WB252730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m	10.000	袋			
バックホウ運転 製作・設置, 6mを超え20m以下		日			第9号施工表
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	袋	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 袋詰土区分
 J03 設置作業半径
 J04 ラフテレーンクレーン賃料
 補正

入力名称
 製作・設置
 流用土
 6mを超え20m以下
 標準(1.0)

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第13号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
設置・撤去

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250590)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板賃料

1.00 枚 当り

(SB253630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm 90日以内		枚・日			
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm	1.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)
J03	整備費の有無	整備費あり
J04	不足分弁償金の有無	不足分弁償金なし

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発注機関区分	関東・中部・近畿
J02	片道運搬距離(実数入力)	2.3 km
J04	製品長区分	12m以内
J05	運搬割増率	各種(実数入力)
J06	運搬割増率(実数入力)	0
J07	その他の諸料金の有無	無

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費

1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	積込み、取卸し(往復分)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 沈床ブロック組立・据付工
PJ0010

6段

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
特殊作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	日				
合 計	1	基	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 沈床ブロック組立・据付工
PJ0020

5段

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
特殊作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	日				
合 計	1	基	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 沈床ブロック組立・据付工
PJ0030

4段

30.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
特殊作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	日				
合 計	1	基	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	8.0km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	8.0km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

(CB210030)

施工P(機23.140%, 労53.200%, 材23.660%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		23.14		K1
運転手(特殊)		53.2		R1
軽油		23.66		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 土質
 J03 施工方法
 J04 土留方式の種類
 J04 障害の有無

入力名称
 土砂
 標準
 無し
 無し

(CB210520)

施工P(機18.460%, 労65.590%, 材15.950%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ブルドーザ[湿地] 7t級		9.86		K1
振動ローラ(土工用)[フラット・シン グルドラム型] 運転質量11～12t		8.6		K2
運転手(特殊)		45.48		R1
普通作業員		20.11		R2
軽油		15.95		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工幅員
J02 施工数量
J03 障害の有無

入力名称
4.0m以上
20,000m3未満
無し

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.760%, 労81.500%, 材 8.740%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		8.18		K1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		1.48		K2
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.1		K3
普通作業員		39.69		R1
特殊作業員		26.02		R2
運転手(特殊)		15.79		R3
軽油		8.61		Z1
ガソリン レギュラー		0.13		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工方法

入力名称
最大埋戻幅1m以上4m未満

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 押土(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210010)

施工P(機54.580%, 労26.700%, 材18.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ブルドーザ[湿地] 排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級		54.58		K1
運転手(特殊)		26.7		R1
軽油		18.72		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質

入力名称
土砂

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機45.590%, 労39.520%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.59		K1
運転手(一般)		39.52		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J05 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
7.5km以下

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 基面整正

1 m2 当り

(CB210080)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機43.430%, 労37.880%, 材18.690%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山 積0.8m3		43.43		K1
運転手(特殊)		37.88		R1
軽油		18.69		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

J01

土質

岩塊・玉石

J02

作業内容

土量50,000m3未満

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機45.590%, 労39.520%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.59		K1
運転手(一般)		39.52		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J06 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
5.0km以下

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) 吸出し防止材設置

1 m2 当り

(CB224720)

施工P(機 0.000%, 労24.170%, 材75.830%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		20.57		R1
土木一般世話役		3.6		R2
吸出し防止材		75.83		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.35		R1
普通作業員		20.27		R2
土木一般世話役		6.13		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

(CB240010)

施工P(機 4.110%, 労16.850%, 材79.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		4.07		K1
普通作業員		8.77		R1
土木一般世話役		2.96		R2
特殊作業員		2.84		R3
運転手(特殊)		1.83		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		78.22		Z1
軽油		0.82		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J04 コンクリート規格
 J05 設計日打設量
 J06 養生工の種類
 J13 圧送管延長距離区分
 J13 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 コンクリートポンプ車打設
 18-8-25(高炉)
 10m3以上100m3未満
 一般養生
 延長無し
 全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.19		R1
普通作業員		25.55		R2
土木一般世話役		9.57		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

第 0015 号 一位代価表(施工P構成表) 消波根固めブロック横取り

1 個 当り

(CB310100)

施工P(機34.970%, 労65.030%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		34.97		K1
土木一般世話役		23.64		R1
特殊作業員		21.81		R2
普通作業員		19.52		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 消波根固めブロック規格
J02 クレーン機種
J03 クレーンの賃料補正係数

入力名称
2.5tを超え5.5t以下
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊
標準

(CB210510)

施工P(機17.970%, 労66.930%, 材15.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ブルドーザ[湿地] 7t級		11.28		K1
振動ローラ(土工用)[フラット・シン グルドラム型] 運転質量11～12t		6.69		K2
運転手(特殊)		46.3		R1
普通作業員		20.63		R2
軽油		15.1		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工幅員
J02 施工数量
J03 障害の有無

入力名称
4.0m以上
20,000m3未満
無し

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) 遮水シート張

1 m2 当り

(CB226130)

施工P(機 0.000%, 労12.120%, 材87.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		7.08		R1
土木一般世話役		1.9		R2
遮水シート 軟質塩化ビニル 厚1.0mm		87.88		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
遮水シート規格

入力名称
遮水シート各種

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施工，無し，無し，不要	m3		WB824010
第0002号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物，機械施工，無し，無し，不要	m3		WB824010
第0003号施工表	ポンプ設置・撤去	箇所		WB252320
第0004号施工表	バックホウ運転	日		WK250540
第0005号施工表	ポンプ運転 0以上40 (m3/h) 未満，常時排水	日		WB252310
第0006号施工表	工事用水中ポンプ運転 0以上40 (m3/h) 未満，常時排水	日		WK250400
第0007号施工表	発動発電機運転 0以上40 (m3/h) 未満，常時排水	日		WK250410
第0008号施工表	大型土のう工 製作・設置，購入土，6mを超え20m以下，標準(1.0)	袋		WB252730
第0009号施工表	バックホウ運転 製作・設置，6mを超え20m以下	日		WK250500
第0010号施工表	大型土のう工 撤去，6mを超え20m以下，標準(1.0)	袋		WB252730
第0011号施工表	大型土のう工 製作・設置，流用土，6mを超え20m以下，標準(1.0)	袋		WB252730

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2		WB253610
第0013号施工表	バックホウ(クローラ型)運転	日		WK250590
第0014号施工表	敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm), 整備費あり, 不足分償金なし, t/枚	枚		SB253630
第0015号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 2.3 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0016号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	t		WB010030
第0001号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0002号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0003号施工P	床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し	m3		CB210030
第0004号施工P	路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3		CB210520
第0005号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3		CB210410
第0006号施工P	押土(ルーズ) 土砂	m3		CB210010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0007号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	m ³		CB210110
第0008号施工P	基面整正	m ²		CB210080
第0009号施工P	積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m ³ 未満	m ³		CB210020
第0010号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以下	m ³		CB210110
第0011号施工P	吸出し防止材設置	m ²		CB224720
第0012号施工P	型枠 一般型枠, 均しコンクリート	m ²		CB240210
第0013号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m ³		CB240010
第0014号施工P	型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²		CB240210
第0015号施工P	消波根固めブロック横取り 2.5tを超え5.5t以下, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジャブ)25t吊, 標準	個		CB310100
第0016号施工P	路体(築堤)盛土 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し	m ³		CB210510
第0017号施工P	遮水シート張 遮水シート各種	m ²		CB226130

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。