

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		久保川落差工改修工事（B工区）													
工 事 場 所		狭山市大字青柳地内													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要															
施工延長 9.6m 落差工 1式 護岸工 1式 土 工 1式															

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正		1. 04	機械経費(賃料)補正		1. 02
単価適用年月		(R0708) 令和07年08月					
工 期	当 初	自			至		
		日 数					
	変 更			至			
経費適用年月		令和07年08月					
主たる工種		河川・道路構造物工事					
施 工 地 域		適用しない					
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分		閉所型 月単位					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
河川維持・修繕						式			
				1					
― 築堤・護岸						式			
				1					
― ― 落差工築造工						式			
				1					
― ― ― 土工						式			
				1					
― ― ― ― 掘削工						m3			第1号一位代価表
				33					
― ― ― ― 埋戻し工						m3			第2号一位代価表
				9					
― ― ― ― 残土処分工						m3			第3号一位代価表
				24					
― ― ― 護岸工						式			
				1					
― ― ― ― 平積ブロック工						m2			第4号一位代価表
				24					
― ― ― ― 縦帯工						m			第5号一位代価表
				8					
― ― ― ― 基礎工						m			第6号一位代価表
				8					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 床版工（上流）		m			第7号一位代価表
	2				
――― 床版工（下流）		m			第8号一位代価表
	2				
――― 小口止め工①		箇所			第9号一位代価表
	1				
――― 小口止め工④		箇所			第10号一位代価表
	1				
―― 落差工		式			
	1				
――― 階段部①		箇所			第11号一位代価表
	1				
――― 階段部②		箇所			第12号一位代価表
	1				
――― 階段部③		箇所			第13号一位代価表
	1				
――― 階段部④		箇所			第14号一位代価表
	1				
――― 小口止め工②		箇所			第15号一位代価表
	1				
――― 小口止め工③		箇所			第16号一位代価表
	1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	既設構造物撤去工					式			
				1					
— — — —	既設構造物撤去工					m3			第17号一位代価表
				28					
— — — —	Coガラ運搬処分					m3			第18号一位代価表
				28					
— — —	仮設工					式			
				1					
— — — —	不陸整正					m2			第19号一位代価表
				460					
— — — —	土木シート設置					m2			第20号一位代価表
				460					
— — — —	敷き鉄板設置撤去工					枚			第21号一位代価表
				71					
— — — —	土のう工					式			第1号内訳書
				1					
— — — —	水替え工					式			第2号内訳書
				1					
— — — —	借地分残土掘削					m3			第22号一位代価表
				200					
— — — —	借地分残土埋戻し					m3			第23号一位代価表
				200					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — — —	交通誘導警備員B					人日			第24号一位代価表
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					
— —	共通仮設費(積分)					式			
				1					
— — —	運搬費					式			
				1					
— — — —	仮設材運搬費					t			第9501号一位代価表
				56.9					
— — —	役務費					式			
				1					
— — — —	借地料					式			第9502号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書										
工事区分		工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― 共通仮設費（率分）							式			
					1					
― 純工事費							式			
					1					
― 現場管理費							式			
					1					
― 工事原価計							式			
					1					
― 一般管理費等							式			
					1					
工事価格							式			
					1					
― 消費税相当額							式			
					1					
工事費合計							式			
					1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表(内訳書) 土のう工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工 製作・設置, 流用土, 6m以下		袋			第1号施工表
	4				
大型土のう工 撤去, 6m以下		袋			第3号施工表
	4				
土のう積工 小口並べ, 仕拵・積立・撤去		m2			第5号施工表
	1.8				
合 計					

第2号一位代価表(内訳書) 水替え工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ据付・撤去工		現場			第6号施工表
	1				
ポンプ運転工 常時排水 商用電源, 1 台		日			第7号施工表
合 計					

第1号一位代価表

掘削工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第1号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

埋戻し工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第2号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

残土処分工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設発生土受入費(粒状)		m3			
(第4種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

平積ブロック工

10.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
平ブロック張		m2			第3号施工P
150kg/個以上, 平ブロック各種, 再生砕石RC-40, 1.0m3を超え3.0m3以下, 不要, 無し, 有り, 5.0個を超え15.0個以下	10				
現場打基礎コンクリート		m3			第4号施工P
18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	1				
目地コンクリート		m3			第5号施工P 1:3モルタル
生コンクリート各種, 養生工なし	0.1				
合 計		m2			
	(1		当り		

第5号一位代価表

縦帯工

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第6号施工P
無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	1.5				
型枠		m2			第7号施工P
一般型枠, 小型構造物	10				
基礎砕石		m2			第8号施工P
12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ40~0, 全ての費用	5				
合 計		m			
	(1		当り		

第6号一位代価表

基礎工

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，18-8-25(高炉)，10m3以上100m3未満，一般養生，延長無し，全ての費用		m3			第6号施工P
	1.6				
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第7号施工P
	10.4				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュラン40～0，全ての費用		m2			第9号施工P
	5.7				
合 計		m			
	(1		当り		

第7号一位代価表

床版工（上流）

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，18-8-25(高炉)，10m3以上100m3未満，一般養生，延長無し，全ての費用		m3			第6号施工P
	2.2				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュラン40～0，全ての費用		m2			第9号施工P
	11				
合 計		m			
	(1		当り		

第8号一位代価表

床版工（下流）

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，18-8-25(高炉)，10m3以上100m3未満，一般養生，延長無し，全ての費用		m3			第6号施工P
	3.4				
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュラン40～0，全ての費用		m2			第9号施工P
	17				
合 計		m			
	(1		当り		

第9号一位代価表

小口止め工①

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，18-8-25(高炉)，10m3以上100m3未満，一般養生，延長無し，全ての費用		m3			第6号施工P
	1.8				
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第7号施工P
	7.6				
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュラン40～0，全ての費用		m2			第9号施工P
	5.2				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，18-8-25(高炉)，10m3以上100m3未満，一般養生，延長無し，全ての費用		m3			第6号施工P
	1.9				
型枠 一般型枠，小型構造物		m2			第7号施工P
	8.2				
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュラン40～0，全ての費用		m2			第9号施工P
	5.4				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3			第6号施工P
	3.6				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第7号施工P
	7.1				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3			第6号施工P
	0.2				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第7号施工P
	0.3				
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)		m3			第10号施工P
	4.9				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	4.9				
鉄筋 SD295 D13, 全ての費用		t			第11号施工P
	0.007				
塩化ビニル管 φ25 VP φ25		m			
	3.5				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第6号施工P
無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	3.6				
型枠		m2			第7号施工P
一般型枠, 小型構造物	7.1				
コンクリート		m3			第6号施工P
無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	0.2				
型枠		m2			第7号施工P
一般型枠, 小型構造物	0.3				
埋戻し		m3			第10号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	4.2				
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	4.2				
鉄筋		t			第11号施工P
SD295 D13, 全ての費用	0.007				
塩化ビニル管 φ25		m			
VP φ25	3.5				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第6号施工P
無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	3.6				
型枠		m2			第7号施工P
一般型枠, 小型構造物	7.1				
コンクリート		m3			第6号施工P
無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	0.2				
型枠		m2			第7号施工P
一般型枠, 小型構造物	0.3				
埋戻し		m3			第10号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	3.4				
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	3.4				
鉄筋		t			第11号施工P
SD295 D13, 全ての費用	0.007				
塩化ビニル管 φ25		m			
VP φ25	3.5				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3			第6号施工P
	3.6				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第7号施工P
	7.1				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3			第6号施工P
	0.2				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第7号施工P
	0.3				
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)		m3			第10号施工P
	2.6				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	2.6				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3			第6号施工P
	1.9				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第7号施工P
	12.9				
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)		m3			第10号施工P
	1.9				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	1.9				
合 計		箇所			

第16号一位代価表

小口止め工③

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3			第6号施工P
	1.3				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第7号施工P
	9.2				
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)		m3			第10号施工P
	0.9				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.9				
合 計		箇所			

第17号一位代価表

既設構造物撤去工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要		m3			第8号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第18号一位代価表

Coガラ運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第12号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第19号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第13号施工P
無し, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第20号一位代価表

土木シート設置

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木シート (ナイロンポリエステル系織布) 980N/3cm		m2			
	100				
普通作業員		人			
合 計		m2			
	(1		当り		

第21号一位代価表

敷き鉄板設置撤去工

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去		m2			第9号施工表
	465				
敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚		枚			第11号施工表
	100				
合 計		枚			
	(1		当り		

第22号一位代価表

借地分残土掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満		m3			第14号施工 P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第23号一位代価表

借地分残土埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満		m3			第14号施工 P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第24号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第9501号一位代価表

仮設材運搬費

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 4 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第12号施工表
	100				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 4 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第12号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)		t			第13号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第9502号一位代価表

借地料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
借地料(m2入力)		m2			第14号施工表
	330				路線価より単価引用
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 大型土のう工

10.00 袋 当り

(WB252730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m	10.000	袋			
バックホウ運転 製作・設置, 6m以下		日			第2号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	袋	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 袋詰土区分
J03 設置作業半径

入力名称
製作・設置
流用土
6m以下

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK250500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置作業半径

入力名称
製作・設置
6m以下

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 大型土のう工

10.00 袋 当り

(WB252730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
バックホウ運転 撤去, 6m以下		日			第4号施工表
合 計	1	袋	当り		

条件名称
J01 作業区分
J03 設置作業半径

入力名称
撤去
6m以下

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK250500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置作業半径

入力名称
撤去
6m以下

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 土のう積工

10.00 m2 当り

(WB252620)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
購入土 (再生砂)	3.400	m3			
土のう 62×48cm	170.000	袋			
普通作業員		人			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 作業内容

入力名称
小口並べ
仕拵・積立・撤去

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ据付・撤去工

1.00 現場 当り

(SG000720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	現場	当り		

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ運転工

1.00 日 当り

(SG000710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水方法・動力源
J02 ポンプ台数

入力名称
常時排水 商用電源
1 台

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】					
昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	不要

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第10号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置・撤去

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250590)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板賃料

1.00 枚 当り

(SB253630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 180日以内		枚・日			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	1.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)
J03	整備費の有無	整備費あり
J04	不足分弁償金の有無	不足分弁償金なし

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発注機関区分	関東・中部・近畿
J02	片道運搬距離(実数入力)	4 km
J04	製品長区分	12m以内
J05	運搬割増率	各種(実数入力)
J06	運搬割増率(実数入力)	0
J07	その他の諸料金の有無	無

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費 1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	積込み、取卸し(往復分)

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 借地料(m2入力) 1.00 m2 当り

(WB010230)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
借地料	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機19.870%, 労72.990%, 材 7.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		19.87		K1
運転手(特殊)		39.96		R1
普通作業員		33.03		R2
軽油		7.14		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工方法
J04 土質
費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3		K1
普通作業員		10.74		R1
特殊作業員		5.99		R2
運転手(特殊)		4.97		R3
土木一般世話役		3.24		R4
平ブロック		51.52		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		3.04		Z2
軽油		2.19		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	ブロックの質量	150kg/個以上
J02	平ブロック規格	平ブロック各種
J03	裏込材規格	再生砕石 RC-40
J04	裏込材10m2当り使用量	1.0m3を超え3.0m3以下
J05	遮水シート規格	不要
J06	吸出し防止材の有無	無し
J07	連結金具の有無	有り
J08	連結金具10m2当り使用量	5.0個を超え15.0個以下

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 現場打基礎コンクリート

1 m3 当り

(CB226170)

施工P(機 2.240%, 労68.050%, 材29.710%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		1.58		K1
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.66		K2
普通作業員		18.97		R1
型わく工		17.71		R2
特殊作業員		10.31		R3
土木一般世話役		10.24		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		25.18		Z1
軽油		1.49		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	生コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J03	基礎碎石の有無	有り
	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 現場打天端コンクリート

1 m3 当り

(CB226180)

施工P(機 2.720%, 労63.200%, 材34.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		2.72		K1
型わく工		22.44		R1
普通作業員		13.78		R2
土木一般世話役		10.29		R3
特殊作業員		7.69		R4
モルタル 1:3		32.48		Z1
軽油		1.6		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
生コンクリート規格
J02 養生工の種類

入力名称
生コンクリート各種
養生工なし

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 4.110%, 労16.850%, 材79.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		4.07		K1
普通作業員		8.77		R1
土木一般世話役		2.96		R2
特殊作業員		2.84		R3
運転手(特殊)		1.83		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		78.22		Z1
軽油		0.82		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満
J05 養生工の種類	一般養生
J06 圧送管延長距離区分	延長無し
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		43.77		R1
普通作業員		31.27		R2
土木一般世話役		11.92		R3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

第 0008 号 一位代価表(施工 P 構成表) 基礎碎石

1 m2 当り

(CB221110)

施工P(機 5.270%, 労73.080%, 材21.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.24		K1
普通作業員		35.03		R1
特殊作業員		14.83		R2
運転手(特殊)		13.97		R3
土木一般世話役		8.75		R4
再生クラッシャーラン RC-40		16.89		Z1
軽油		4.73		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 碎石の厚さ
J03 碎石の種類
費用の内訳

入力名称
12.5cmを超え17.5cm以下
再生クラッシャーラン 40～0
全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工 P 構成表) 基礎碎石

1 m2 当り

(CB221110)

施工P(機 5.580%, 労77.450%, 材16.970%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		5.55		K1
普通作業員		37.13		R1
特殊作業員		15.71		R2
運転手(特殊)		14.81		R3
土木一般世話役		9.27		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.93		Z1
軽油		5.01		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 碎石の厚さ
J03 碎石の種類
費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャーラン 40～0
全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工方法
J04 土質
費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
機械費,労務費のみ(1日未満用)

第 0011 号 一位代価表(施工 P 構成表) 鉄筋

1 t 当り

(CB431720)

施工P(機 0.000%, 労67.900%, 材32.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
鉄筋工		38.61		R1
普通作業員		18.35		R2
土木一般世話役		9.61		R3
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13		32.1		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
鉄筋規格
J02 費用の内訳

入力名称
SD295 D13
全ての費用

第 0012 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	無し
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	8.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策 型(第2次)] ブレード幅3.1m		11.29		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策 型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		8.94		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.89		K3
運転手(特殊)		44.09		R1
特殊作業員		12.86		R2
普通作業員		9.59		R3
土木一般世話役		2.32		R4
軽油		8.02		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J04 補足材料の有無
費用の内訳

入力名称
無し
全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機44.260%, 労36.730%, 材19.010%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		44.26		K1
運転手(特殊)		36.73		R1
軽油		19.01		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	オープンカット
J03	押土の有無	無し
J04	障害の有無	無し
J05	施工数量	5,000m3未満

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	大型土のう工 製作・設置, 流用土, 6m以下	袋		WB252730
第0002号施工表	バックホウ運転 製作・設置, 6m以下	日		WK250500
第0003号施工表	大型土のう工 撤去, 6m以下	袋		WB252730
第0004号施工表	バックホウ運転 撤去, 6m以下	日		WK250500
第0005号施工表	土のう積工 小口並べ, 仕拵・積立・撤去	m2		WB252620
第0006号施工表	ポンプ据付・撤去工	現場		SG000720
第0007号施工表	ポンプ運転工 常時排水 商用電源, 1 台	日		SG000710
第0008号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3		WB824010
第0009号施工表	敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2		WB253610
第0010号施工表	バックホウ(クローラ型)運転	日		WK250590
第0011号施工表	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚	枚		SB253630

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 4 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0013号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	t		WB010030
第0014号施工表	借地料(m2入力)	m2		WB010230
第0001号施工P	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3		CB210030
第0002号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0003号施工P	平ブロック張 150kg/個以上, 平ブロック各種, 再生砕石RC-40, 1.0m3を超え3.0m3以下, 不要, 無し, 有り, 5.0個を超え15.0個以下	m2		CB226030
第0004号施工P	現場打基礎コンクリート 18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3		CB226170
第0005号施工P	現場打天端コンクリート 生コンクリート各種, 養生工なし	m3		CB226180
第0006号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0007号施工P	型枠 一般型枠, 小型構造物	m2		CB240210
第0008号施工P	基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ40~0, 全ての費用	m2		CB221110

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0009号施工P	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュ 40～0，全ての費用	m2		CB221110
第0010号施工P	埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，機械費，労務 費のみ(1日未満用)	m3		CB210410
第0011号施工P	鉄筋 SD295 D13，全ての費用	t		CB431720
第0012号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし，機械積 込，無し，8.0km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0013号施工P	不陸整正 無し，全ての費用	m2		CB410010
第0014号施工P	掘削 土砂，オープンカッ ト，無し，無し，5,000m3未満	m3		CB210100

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。