

狭山市立広瀬保育所相談室増設工事

参 考 数 量 書

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	狭山市立広瀬保育所相談室増設工事						
I	直設工事費		1.0	式			
II	共通仮設費		1.0	式			
III	現場管理費		1.0	式			
IV	一般管理費		1.0	式			
	工事価格						
	消費税（10%）						
	工事費						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直設工事費						
	1. 建築工事		1.0	式			
	2. 電気設備工事		1.0	式			
	3. 機械設備工事		1.0	式			
	合計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費(積上分)						
	キャスターゲート	W3.6m×H2.0m 4か月	1.0	式			
	仮囲い	カートフェンスH=1.8m 柱脚固定具共	1.0	式			
	化学物質の室内濃度測定	6項目	1.0	箇所			
	平板載荷試験	100kN以内	1.0	箇所			
	交通誘導員		1.0	式			
	合計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	狭山市立広瀬保育所相談室増設工事						
	1. 建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	型枠工事		1.0	式			
7	防水工事		1.0	式			
8	木工事		1.0	式			
9	屋根工事		1.0	式			
10	左官工事		1.0	式			
11	建具工事		1.0	式			
12	塗装工事		1.0	式			
13	外壁工事		1.0	式			
14	内装工事		1.0	式			
15	外構工事		1.0	式			
16	産業廃棄物		1.0	式			
	合計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣方	小規模	8.3	m ²			
	墨出し	RC造 小規模 地上階	8.3	m ²			
	整理清掃後片付け	RC造 小規模 地上階	8.3	m ²			
	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)従来型	高さ10m未満 建地幅600 2か月	81.2	m ²			
	内部仕上げ足場	平屋用 修理費・運搬費共	8.3	m ²			
	メッシュシート張り	防火性能 JIS A 8952 I 類	57.0	m ²			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	土工機械運転（バックホウ）	排ガス対策型 油圧式 クローラ型0.28m ³	1.0	運転日			
	根切	総堀り 機械	8.7	m ³			
	床付け		18.1	m ²			
	鋤取り		3.3	m ³			
	埋戻し	発生土	3.5	m ³			
	締固め	タンパ60～80kg	18.1	m ³			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	砂利地業	再生切込み碎石	1.2	m ³			
	床下防湿層敷	ポリエチレンフィルムt0.15	13.1	m ²			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋D10	SD295	0.1	t			
	異形鉄筋D13	SD295	0.2	t			
	鉄筋加工組立	RC壁式構造	0.3	t			
	鉄筋運搬	4 t 車	0.3	t			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	無筋コンクリート	Fc18-15	0.5	m ³			
	鉄筋コンクリート	Fc21+3-18	1.5	m ³			
	コンクリート打設手間	人力打設 捨てコンクリート	0.5	m ³			
	〃	ポンプ打ち 基礎コンクリート	1.5	m ³			
	ポンプ圧送		2.0	回			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	普通型枠		5.2	m ²			
	型枠運搬費	4 t 車	5.2	m ²			
	型枠打放し面補修	B種 コーン処理	5.2	m ²			
	型枠目地棒	打継ぎ目地 幅20×深さ20	12.4	m			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	防水工事						
	シーリング	MS-2 20×10	29.5	m			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
8	木工事						
	構造材造作費	大工4人工	2.1	m3			
	[構造材]						
	土台米松(KD材・注入)	4000×105×105	0.1	m3			
	〃	3000×105×105	0.1	m3			
	管柱の1つ1つ(集成材)	2980×105×105	0.4	m3			
	米松(KD材)	4000×105×150	0.1	m3			
	米松(KD材)	3000×105×150	0.2	m3			
	米松(KD材)	3000×105×105	0.5	m3			
	米松(KD材)	3000×90×90	0.1	m3			
	米母(KD材)	4000×90×90	0.2	m3			
	米母(KD材)	4000×45×90	0.2	m3			
	米母(KD材)	4000×45×105	0.2	m3			
	構造用合板	厚24×910×1820	6.0	枚			
	構造用合板	厚12×910×1820	32.0	枚			

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〔構造金物〕						
	アンカーボルト	W12×400	17.0	本			
	アンカーボルト埋込費		17.0	か所			
	ホールダウン金物	HD15	5.0	か所			
	ホールダウン金物	HD10	7.0	か所			
	ホールダウン金物埋込費		12.0	か所			
	柱頭金物	OM-15	5.0	か所			
	柱頭金物	HD10	7.0	か所			
	鋼製束		6.0	か所			
	基礎パッキン	W100×厚20	13.0	か所			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	屋根工事						
	屋根 カラーガルバリウム鋼板縦ハゼ葺き	厚0.4mm	17.8	m ²			
	改質アスファルトルーフィング	厚1.0mm	17.8	m ²			
	軒先納め カラーガルバリウム鋼板	厚0.4mm 軒先面戸.水切り.鼻隠し等共	5.4	m			
	ケラバ納め カラーガルバリウム鋼板	厚0.4mm ケラバ 水切り・破風包み共	9.6	m			
	片棟頂部納め カラーガルバリウム鋼板	厚0.4mm 棟面戸.水切り.頂部 包み破風.下地金物共	5.4	m			
	壁捨て谷納め		2.4	m			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	左官工事						
	基礎補修	壁薄塗りモルタル	6.0	m ²			
	床コンクリート面直均し仕上げ（手間）	床コンクリート面直均し仕上げ	9.2	m ²			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	建具工事						
	AW-1 鋼板製片引き戸	アルミニウム製窓 1680*1170 ガラス共	1.0	箇所			
	AD-1 アルミ製片引き戸	アルミニウム製片引き戸 1660*1830	1.0	箇所			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	塗装工事						
	コンクリート保護塗料	超耐久・低汚染水性アクリルシリコン 樹脂クリア仕上げ	6.0	m ²			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	外壁工事						
	窯業系サイディング	木下地、シール、防水シート含む	38.5	m ²			
	軒天ケイカル板張り	突きつけ 不燃 t5	4.5	m ²			
	フックボルト取付	M6×100mm	2.0	箇所			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	内装工事						
	床長尺シート張り	t2mm	8.3	m ²			
	床緩衝材シート	5mm	8.3	m ²			
	壁石膏ボード	12.5mm 突きつけ	11.5	m ²			
	壁ビニルクロス貼り	量産クロス	11.5	m ²			
	巾木取付	ビニル巾木 h60	11.8	m			
	天井石膏ボード貼り	9.5mm 不燃積層石膏	8.3	m ²			
	天井ビニルクロス貼り	量産クロス	8.3	m ²			
	天井廻り縁取付	塩ビ t9	11.8	m			
	床断熱材取付	2種b t100	6.6	m ²			
	天井断熱材取付	グラスウール t175 24K	6.6	m ²			
	壁断熱材	グラスウールボード貼り t50	11.5	m ²			
	ロールスクリーン取付	シングル C型 SUS	1.0	箇所			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	外構工事						
	メッシュフェンス	H900	1.1	m			
	砕石敷き込み	t35 化粧砕石	0.1	m ³			
	ノンスリップ金物取付	SUS タイヤレス	2.7	m			
	小計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
16	産業廃棄物						
	(1) 積込・運搬						
	掘削土		1.4	m ³			
	(2) 処分費						
	掘削土		1.4	m ³			
	小計						

参 考 数 量 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E	電気設備工事						
	1. 幹線・電源設備工事		1	式			
	2. 電灯設備工事		1	式			
	3. コンセント設備工事		1	式			
	4. 構内情報通信網設備工事		1	式			
	合 計						

参 考 数 量 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	幹線・電源設備工事						
	EM-CETケーブル1Φ3W	CE14mm2 天井	18.9	m			
	EM-CETケーブル1Φ3W	CE14mm2 管内	31.5	m			
	防火区画措置	75Φ	2.	ヶ所			
	厚鋼電線管	G28 露出配管	36.5	m			
	分電盤 L-1	BDN365	1.0	個			
	天井開口補強	450×450	3.	ヶ所			
	天井点検口	内外枠共額縁 450角 一般 アルミ	3.0	ヶ所			
	機械はつり補修	75φ	2.	ヶ所			
	メッセンジャーワイヤー	22mm2 20m ハンガー含む	8.5	m			
	防雨入線カバー		1.0	個			
	盤改造	30A MCCB 取付	1.0	個			
	ブルボックス	中四角 浅型 D44 SUS	2.0	個			
	EM-IEケーブル	EM-IE-2.0 ED D種	2.2	m			
	硬質ビニル電線管 (VE)	VE16 露出配管	2.2	m			
	銅覆銅棒打込式	1 4 Φ1.5m	1	か所			
	ボンディング		2	個			
	小 計						

参 考 数 量 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	電灯設備工事						
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0mm2-3C ころがし	5.2	m			
	EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6mm2-2C ころがし	15.6	m			
	EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6mm2-3C ころがし	9.9	m			
	照明器具	直付天井灯 LSS9-4-48-LN	2.	個			
	タンブラスイッチ（金属プレート付）	1P15A×1 PL× 1	1.	個			
	小 計						

参 考 数 量 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	コンセント設備工事						
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0mm2-3C ころがし	6.4	m			
	コンセント（金属プレート付）	2 P 1 5 A × 2 （接地極×2付 一体型）	2.	個			
	コンセント（金属プレート付）	2 P 1 5 A （接地極付）	2.	個			
	コンセント（防雨形）	2 P 1 5 A （抜止め 接地極×2 接地端子付）	1.	個			
	小 計						

参 考 数 量 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	構内情報通信網設備工事						
	厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	33.9	m			
	LANケーブル	CAT6 4P 管内 2本分	80.	m			
	LANケーブル	CAT6 4P ピット・天井 2本分	22.8	m			
	情報用アウトレット (金属製)	モジュラージャック×2	1.	個			
	金属製可とう電線管	17 ビニル被覆有	8.5	m			
	プルボックス	中四角 浅型 D44	5.0	個			
	合成樹脂線び	PR35A	7.8	m			
	小 計						

参 考 数 量 書

[illegible]

参 考 数 量 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	空調換気設備工事						
	AC-1 ルームエアコン	室外機 1 台 室内機 1 台 冷房2.2(0.6～2.8)kW 暖房2.2(0.7～4.0)kW、屋内機 壁掛形 室内電源(1φ100V)仕様	1.0	組			
	冷媒用断熱材被覆鋼管	6.4φ 2本分	12.0	m			
	EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0mm-2C	6.0	m			
	冷媒管用樹脂カバー	屋外用	6.0	m			
	小 計						

参 考 数 量 書

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	換気設備工事						
	パイプファン		1.0	台			
	換気扇取付費	換気扇取付費	1.0	台			
	フード		1.0	個			
	フード取付費	100A アルミギヤリ付	1.0	個			
	給気口取付費		1.0	個			
	給気口	Φ100	1.0	個			
	バンドキャップ取付費	Φ100 SUS	1.0	個			
	小 計						