

積 算 参 考 資 料

工 事 名 : 市道幹第 9 0 号線外 1 線路床改良工事

工 事 場 所 : 狹山市 入間川・祇園 地内

この「積算参考資料」は積算条件の透明性、客観性を確保するとともに、入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するために、発注者が用いた積算条件を参考として明示するものであり、狹山市建設工事標準請負契約約款第 1 条の設計図書には該当しないものである。

したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、当該工事の入札日までとする。

狹山市 道路整備課

工事名 : 市道幹第90号線道路築造工事 (第3工区)

工事場所 : 狹山市 入間川 地内

積 算 数 量 一 覧 表										
工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数 人数等	備考
道路維持・修繕	道路土工	掘削工	掘削	オープンカット	m3	10	163.91	160.00		
		残土処理工	土砂等運搬	L=4.3km	m3	10	163.91	160.00		
	地盤改良工	路床安定処理工	安定処理	発塵抑制型, 167kg/m2	m2	1	112.98	113.00		
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	t=15 c m以下	m	1	26.50	27.00		
			舗装版破砕		m2	10	465.08	470.00		
		運搬処理工	AS濁水運搬処理	運搬・処分	式	1	1.00	1.00		
			AS殻運搬処分		m3	1	18.60	19.00		
	舗装工	路盤工 (幹90)	下層路盤	車道, RC-40, t=150mm	m2	1	112.98	113.00		
			上層路盤	車道, RM-40, t=200mm	m2	1	112.98	113.00		
		路盤工 (A333)	下層路盤	車道, RC-40, t=190mm	m2	1	352.10	352.00		
			上層路盤	車道, RM-40, t=150mm	m2	1	352.10	352.00		
		アスファルト舗装工 (幹90, A333)	表層	車道, 再生密粒度As (13), t=50mm	m2	1	465.08	465.00		
	区画線工	区画線工	溶融式区画線	実線, 白, 15 c m	m	1	7.20	7.00		
			溶融式区画線	ゼブラ, 白, 45 c m	m	1	2.50	3.00		
			溶融式区画線	破線, 白, 30 c m	m	1	10.50	11.00		
			溶融式区画線	実線, 黄色, 15 c m	m	1	4.00	4.00		
			溶融式区画線	矢印・文字・記号, 白, 15 c m換算	m	1	18.64	19.00		
【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】	交通誘導警備員B	昼間	式	1	1.00	1.00	32人日	(参考)
間接工事費積上げ分	共通仮設費(積分)	技術管理費	土質試験費	現場CBR試験	箇所	1	1.00	1.00		

資材単価一覧表

工 事 名：市道幹第90号線外1線路床改良工事

工事場所：狭山市 入間川・祇園 地内

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価 (R7.10)	積算資料 (R7.10)	その他	決定価格	備考
1	添加材（路床安定処理）	ロックマイティセブン 発塵抑制型	t	●	●			建設物価：東京①② 積算資料：東京②③
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								