

狭山市市営住宅鶴ノ木台団地外壁等改修工事

参 考 数 量 書

参 考 数 量 書

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	建築工事					
	直接工事費	補助対象工事	1.0	式		
		市単独工事	1.0	式		
		小 計				
	電気設備工事					
	直接工事費	補助対象工事	1.0	式		
		市単独工事	1.0	式		
		小 計				
	機械設備工事					
	直接工事費					
		市単独工事	1.0	式		
		小 計				
		合 計				

参 考 数 量 書

2	外壁改修工事						(補助対象工事)
	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(1)撤去						
	外壁・軒裏・階段室側壁 塗膜脆弱部撤去	研磨掛け	79.1	㎡			
	軒天・上裏 <small>脆弱部仕上げ塗材除去（アスベスト含有）</small>	集塵装置付き研磨掛け工法	21.0	㎡			
	外壁 シーリング撤去	集積共	318.0	m			
	外壁・軒裏・階段室側壁 カッター入れ	クラック補修Uカット	100.0	m			
	軒天・上裏 粉塵飛散防止剤吹付		15.5	㎡			
		小 計					

参 考 数 量 書

2	防水改修工事	(市単独工事)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1) 撤去						
粉じん飛散抑制剤吹付	防水分、設備コア抜き分	52.9	㎡			
既存防水層撤去	アスファルト防水 平場一部 立上り部 集積共	52.4	㎡			
既存防水抑え金物撤去		136.0	m			
ルート引撤去		9.0	箇所			
	小 計					

参 考 数 量 書

(市単独工事)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2) 改修						
高压水洗	15Mpa程度(平場)	698.0	m ²			
高压水洗	15Mpa程度(立上)	90.2	m ²			
平場 アスファルト系下地処理材		462.0	m ²			
立上り アスファルト系下地処理材兼仮防水		21.4	m ²			
平場 改質アスファルト防水	平場 複層、常温粘着工法AS-J2 高耐久高反射性能エマルション系厚膜保護塗料	462.0	m ²			
立上り 改質アスファルト防水	立上 複層、常温粘着工法AS-J2 高耐久高反射性能エマルション系厚膜保護塗料	21.4	m ²			
平場(屋上.底上.バルコニー.階段溝) ウレタン塗膜防水	平場 高靱性環境対応型 X-2同等工法	235.0	m ²			
立上り(バルコニー.階段巾木) ウレタン塗膜防水	立上 高靱性環境対応型 X-2同等工法	69.2	m ²			
既存ルーフトレイン廻り処理	露出防水層撤去及び清掃 縦型	9.0	箇所			
改修ドレン	タテ引き用 75φ	9.0	箇所			
防水押え金物	アルミアングル+シーリング	136.0	m			
脱気筒	SUS 立上り	6.0	ヶ所			
	小 計					
	合 計					

参 考 数 量 書

3 外壁改修工事	(市単独工事)					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)撤去						
階段室・手摺壁、巾木 塗膜脆弱部撤去	研磨掛け	4.6	㎡			
階段室・手摺壁、巾木 カッター入れ	クラック補修 コンクリート面	4.6	m			
建具廻り シーリング撤去	集積共	851.0	m			
(2)改修						
階段室・手摺壁 高圧水洗	15Mpa程度	91.7	㎡			
階段室・手摺壁 下地調整材塗り	C-1	87.1	㎡			
階段室・手摺壁、巾木 脆弱部下地調整	C-2	4.6	㎡			
階段室・手摺壁 仕上げ塗材塗り	可とう型改修塗り材	91.7	㎡			
階段室・手摺壁 下地爆裂部補修（立上り）	研り、防錆、エポキシ樹脂珪砂充填 100×100程度	4.6	ヶ所			
階段室・手摺壁 クラック補修	立上り Uカットシール材充填（可とう型エポキシ樹脂充填）	4.6	m			
建具廻り シーリング打設	MS-2 15×10	851.0	m			
	小 計					

参 考 数 量 書

6	撤去工事						(市単独工事)
	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	バルコニー隔壁 ボード撤去	石綿含有 集積共 一重張り	35.0	㎡			
	階段室隔壁 ボード撤去	石綿含有 集積共 一重張り	32.4	㎡			
	掲示板撤去	集積共	4.0	枚			
	集合郵便受け撤去 8戸用	集積共	4.0	台			
	室名札撤去		32.0	枚			
		小 計					

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
M							
1	直接仮設		1.0	式			
2	排水設備工事		1.0	式			
3	照明設備工事		1.0	式			
4	撤去工事		1.0	式			
	小計						
5	処分費		1.0	式			
	計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	排水設備工事						
	雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	Φ75 屋外	86.0	m			
	雑排水 (流し台)・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	Φ40 屋内一般	51.0	m			
	雑排水 (浴室)・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	Φ50 屋内一般 耐火VP	51.0	m			
	雨水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	Φ75 屋外	92.0	m			
	雨水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	Φ50 屋外	19.0	m			
	機械はつり (雑排水)	Φ75 150mm (床面) 搬出積込含む	32.0	か所			
	機械はつり (雑排水)	Φ50 100~150mm (壁面) 搬出積込含む	28.0	か所			
	機械はつり (雑排水)	Φ40 100~150mm (壁面) 搬出積込含む	32.0	か所			
	レントゲン調査費	調査費用 (基本料金)	3.0	日			
	レントゲン調査費	箇所 (フィルム・作業費) (床面のみ)	32.0	か所			
	区画貫通処理	100~150mm	64.0	か所			
	床撤去、補修		1.0	式			
	配管切断費 (雑排水)	Φ75鋼管	64.0	か所			
	配管切断費 (浴室雑排水)	Φ50鋼管	64.0	か所			
	配管切断費 (流し台雑排水)	Φ40VP	64.0	か所			
	配管切断費 (雨水)	Φ75VP	32.0	か所			
	配管切断費 (雨水)	Φ50VP	32.0	か所			
	計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
3	照明設備工事						
	照明器具取付		1.0	式			
	計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
4	撤去工事						
	排水用鑄鉄鋼管撤去（雑排水）	Φ75 集積・積込含む	86.0	m			
	排水用鑄鉄鋼管撤去（浴室雑排水）	Φ50 集積・積込含む	51.0	m			
	硬質塩化ビニル管撤去（流し台雑排水）	Φ40 集積・積込含む	51.0	m			
	硬質塩化ビニル管撤去（雨水）	Φ75 集積・積込含む	51.0	m			
	硬質塩化ビニル管撤去（雨水）	Φ50 集積・積込含む	92.0	m			
	照明撤去費		1.0	式			
	産業廃棄物収集運搬費	混合廃棄物	1.0	式			
	計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
5	処分費						
	機械設備工事 混合廃棄物処分費		1.0	式			
	照明設備処分費		1.0	式			
	計						