

# 積 算 参 考 資 料

工 事 名 : 市道幹第90号線道路築造工事 (第4工区)

---

工 事 場 所 : 狭山市入間川・祇園地内

---

この「積算参考資料」は積算条件の透明性、客観性を確保するとともに、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資するために、発注者が用いた積算条件を参考として明示するものであり、狭山市建設工事標準請負契約約款第1条の設計図書には該当しないものである。

したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、当該工事の入札日までとする。

積算数量一覧表

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削		m3	10	382.4	380		
		残土処理工	残土等運搬整地		m3	10	411.4	410		
	排水構造物工	作業土工	床掘り		m3	10	69.2	70		
			埋戻し		m3	10	36.2	40		
		側溝工	管（函）渠型側溝	街渠縦断管（300×300）	m	1	268.5	269		
		集水柵・マンホール工	プラスチック街渠柵	街渠縦断管柵 （B300/300用、H=600）	箇所	1	12.0	12		
	擁壁工	プラスチック擁壁工	簡易土留柵	H=600	m	1	39.7	40		
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	As舗装 t≤15cm	m	1	25.8	26		
			舗装版破碎	As舗装 t≤15cm	m2	1	106.7	107		
		運搬処理工	舗装版切断濁水運搬処理		式	1	1	1		
			As殻運搬処理		m3	1	5.3	5		
舗装	舗装工	透水性舗装工（歩道部）	フィルター層	再生砂 t=100mm	m2	1	893.9	894		
			路盤	RC-40 t=100mm	m2	1	728.7	729		
				RC-40 t=200mm	m2	1	165.2	165		
			表層	透水性As t=40mm	m2	1	728.7	729		
				透水性As t=50mm	m2	1	165.2	165		
		アスファルト舗装工（車道部）	間詰路盤工	RC-40 t=150mm	m2	1	84.1	84		
				RM-40 t=150mm	m2	1	84.1	84		
			不陸整正		m2	10	1330.9	1330		
			基層	再生粗粒度As t=50mm	m2	10	1330.9	1330		
			表層	再生密粒度As t=50mm	m2	1	147.4	147		
	縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック	A型 一般部	m	1	225.3	225		
				A型 摺付部	m	1	12.0	12		
				A型 端末部	m	1	1.2	1		





## 施工歩掛一覧表

工 事 名：市道幹第90号線道路築造工事（第4工区）

工事場所：狭山市入間川・祇園地内

### ■柵板設置工 100枚当り代価表

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘 要
普通作業員		3	人	-	-	
鉄筋コンクリート板	300×60×910	100	枚	-	-	
諸雑費（まるめ）		1	式	-	-	