

## 参考数量書

工事名称 狭山市立水富公民館トイレ改修工事  
及び狭山市立水富小学校屋上防水改修工事  
工事場所 狭山市根岸2丁目17番13号外

---

( 工事価格 \_\_\_\_\_ )  
( 調査基準価格 \_\_\_\_\_ )  
( 調査基準価格の100/110 \_\_\_\_\_ )

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				



















水富小学校 北校舎（防水改修）					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
その他	撤去	1	式		
その他	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					













公民館		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0.1	m3			
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共	1.5	m3			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	4.8	m			
壁下地撤去	集積共	31.3	m <sup>2</sup>			
壁合板・ﾎｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	31.3	m <sup>2</sup>			
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾀｲﾙ共 集積共	43.4	m <sup>2</sup>			
天井合板・ﾎｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	39	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去	集積共	39	m <sup>2</sup>			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去	ﾃﾗｽﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 集積共	9.9	m			
天井点検口撤去	集積共	4	か所			
化粧鏡撤去		10	箇所			
ﾋﾞｸﾄｻｲﾝ撤去		4	箇所			
化粧棚撤去		10	箇所			
計						

公民館		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接金網敷	径6.0 100×100	40	m <sup>2</sup>			
床 モルタル	配合1:3	3.6	m <sup>3</sup>			
打設手間		3.6	m <sup>3</sup>			
ポンプ圧送費		1	回			
モルタル面均し	木ゴテ	40	m <sup>2</sup>			
床 セルフレベリング	t10	40	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	t2	40	m <sup>2</sup>			
巾木 巻上げ	t2	4.6	m <sup>2</sup>			
巾木 アルミ見切り		46.1	m			
壁 化粧ケイカル板	t6	122.2	m <sup>2</sup>			
壁 シージング石膏ボード	t12.5	42.9	m <sup>2</sup>			
壁合板張り	フワ1類 見え隠れ 厚さ12.0mm	11	m <sup>2</sup>			
壁 LGS下地	w65	34.7	m <sup>2</sup>			
壁 開口補強		1	か所			
壁 モルタル補修		5	m <sup>2</sup>			
天井 LGS下地		39	m <sup>2</sup>			
天井 ケイカル板		39	m <sup>2</sup>			
天井 塗装	EP塗	39	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	55.7	m			
天井 LGS下地開口補強	450角	4	か所			

公民館		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井点検口	一般タイプ 70に製 内外枠共額縁 450角	4	か所			
ライニング甲板	メラミンポストフォーム t20 D25 0	3.4	m			
ライニング甲板	メラミンポストフォーム t20 D15 0	1.2	m			
シーリング	MS-2 10×10	4.2	m			
モップハンガー	3本掛け	2	か所			
便所手すり	固定手すり(L型) 6-22-5,6-23,6-25-1,6-26 樹脂被覆タイプ	4	か所			
便所手すり	小便器用手すり 6-28-1 樹脂被覆タイプ	2	か所			
ピクトサイン	200*200	4	枚			
ピクトサイン	150*300	1	枚			
洗面カウンター		4	か所			
化粧鏡		8	か所			
タオルバー		2	か所			
トイレブース TB -1		2	か所			
トイレブース TB -2		2	か所			
掲示板	705*905	2	か所			
計						









水富小学校 北校舎（防水改修）		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧洗浄	15MPa	979	m <sup>2</sup>			
防水撤去部 モルタル平滑処理		38.2	m <sup>2</sup>			
プライマー塗布	既存塗膜防水部	979	m <sup>2</sup>			
平場・笠木 高韌性ウレタン塗膜防水	X-2同等	888	m <sup>2</sup>			
立上り・基礎 高韌性ウレタン塗膜防水	密着工法 X-2相当	111	m <sup>2</sup>			
シリコーン系高耐久保護塗料		979	m <sup>2</sup>			
改修用ドレン	縦型、 100、キャップ共	4	か所			
改修用ドレン	横型、 100、キャップ共	6	か所			
フェンス新設	沓石300 * 300 * 400含む	19	m			
太陽光保護材設置部プライマー塗布	0.1kg/m <sup>2</sup>	3.7	m <sup>2</sup>			
アスファルト成型保護材	250mm角	92	か所			
シーリング	変性シリコーン	35.5	m			
計						



























公民館		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>【排水設備】</b>						
耐火VP(改修)	機械室・便所 100A	8	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 75A	11	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 65A	9.4	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	19.9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 30A	3.5	m			
床上掃除口 取付(COA)	100A	1	個			
床上掃除口 取付(COA)	80A	3	個			
床上掃除口 取付(COA)	65A	2	個			
床上掃除口 取付(COA)	50A	1	個			
<b>【通気設備】</b>						
耐火VP(改修)	機械室・便所 40A	9	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 30A	4.9	m			
<b>【既設管接続】</b>						
既設管接続費		1	式			
計						



公民館 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器撤去	フック式 再使用しない	4	組			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	2	組			
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	6	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	10	組			
掃除流し撤去	バケツ付き掃除流し 再使用しない	2	組			
掃除口撤去		1	式			
便器撤去後穴埋補修		1	式			
給水管撤去		1	式			
水栓撤去	13	12	個			
弁類撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 50A	2	個			
排水管撤去		1	式			
プラグ止め	100A	1	か所			
プラグ止め	50A	1	か所			
通気管撤去		1	式			
既設配管切断		1	式			
配管布設部土間はつり		1	式			
換気扇撤去	再使用しない 一般形 - 250	4	台			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	4.6	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バケツ約0.28m3 石ころボード類 D1D区間有り 12.0km以下	4.3	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バケツ約0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 12.0km以下	0.3	m3			





公民館		電灯設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	12	個				
LED照明器具	LDS2-LRS1 - -08 LN	6	個				
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	4	個				
人感センサー用スイッチ(2回路)	入-切-自動 プレート込み	4	台				
人感センサー	親機	4	台				
人感センサー	子機(換気扇端子付き)	4	台				
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A×2(接地極付) 125V	10	個				
ケーブル	EM-1E2.0 管内	31.7	m				
ケーブル	M-EEF1.6-3C 天井コロガシ	26.4	m				
ケーブル	M-EEF2.0-3C 天井コロガシ	100.3	m				
電線管	PF-22 隠ぺい	2.2	m				
アットレットボックス	大形 54	6	個				
配線用遮断器	20AF 200V	2	個				
計							





公民館		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具 (照明制御) 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 (照明制御) 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	10	個			
コンセント 撤去	2P15A ×1	6	個			
タフスイッチ 撤去	1P15A ×1	10	個			
タフスイッチ 撤去	1P15A ×2	4	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	36	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	12.8	m			
樹脂モール撤去		4	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	8	m			
配線用(漏電)遮断器 撤去	2P 30AF	2	個			
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.5	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 石こうボート類 DID区間有り 12.0km以下	0.5	m3			
計						

