

参考数量書

工事名称 狭山市市営住宅水富団地1.2号棟外壁等改修工事
工事場所 狭山市広瀬2丁目29番地1号ほか
工期 契約日から令和9年1月29日まで
発注者 狭山市長 小谷野 剛

工事仕様書

1. 工事概要

1、狭山市市営住宅水富団地1.2号棟外壁等改修工事
建築工事 1式
直接仮設工事 1式
防水改修工事 1式
外壁改修工事 1式
塗装改修工事 1式
雑修工事 1式
電気設備工事 1式
電灯設備工事 1式
機械設備工事 1式
排水設備工事 1式
撤去工事 1式

補助対象外工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
外部足場	4カ月	1	式			
内部仕上げ足場		1	式			
垂直養生	4カ月	1	式			
小幡ネット	4カ月	1	式			
養生防護柵	4カ月	1	式			
金網敷養生枠	4カ月	1	式			
施工数量調査		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

補助対象外工事		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧水洗洗浄	15Mpa程度	316	m ²			
下地調整(C-1)	階段室幅木	74	m ²			
高靱性環境対応型 ウレタン塗膜防水	庇・階段溝(平場) X-2同等品	48.4	m ²			
高靱性環境対応型 ウレタン塗膜防水	階段室幅木(立上り) X-2同等品	25.6	m ²			
高靱性環境対応型 ウレタン塗膜防水	バルコニー(平場・立上り) X-2同等品	191	m ²			
高靱性環境対応型 ウレタン塗膜防水	バルコニー(平立上り) X-2同等品	51.2	m ²			
バルコニー防水施 工手間	養生・移設(2回分)	1	式			
階段室庇 水切金物新設	W100×t2 程度	19.7	m			
シーリング新設	水切金物端部 10×10 MS-2	19.7	m			
計						

