

市道F第984号線舗装修繕工事

数量計算書

令和8年5月

狭山市 道路維持課

数量調書

市道F第984号線舗装修繕工事

| 種 別 | 計 算 式 | |
|----------------|---|--|
| 道路維持・修繕 | | |
| 舗装工 | | |
| 舗装版切断 | | = 275.3 m |
| | アスファルト切断濁水処分費 275.3×0.24/100 | = 0.66 m ³ |
| アスファルト切断濁水運搬処理 | 5kmまで 0.66m ³ ×1,100kg=726kg 2tダンプ1台 | = 1.0 台 |
| 舗装版破碎 | 舗装面積数量計算書より (t=10cm) | = 1434.61 m ² |
| 殻運搬処理 | DID区間無 3.5km以下 1434.61m ² ×0.1m | = 143.5 m ³ |
| 不陸整正 (補足材3cm) | 補足材RM-40 舗装面積数量計算書 ①、②より | = 1434.61 m ² |
| 基層 (t=5cm) | 再生粗粒度As(20) 舗装面積数量計算書 ①、②より | = 1434.61 m ² |
| 表層 (t=5cm) | 再生密粒度As(13) 舗装面積数量計算書 ①、②より | = 1434.61 m ² |
| 区画線工 | | |
| 区画線工 | | |
| 区画線設置 | 実線 (白) W=15cm ゼブラ 白 W=45cm 文字・記号 白 W=15cm換算 文字・記号 黄 W=15cm換算 | 区画線工数量計算書より = 241.8 m 区画線工数量計算書より = 50.0 m 区画線工数量計算書より = 48.3 m 区画線工数量計算書より = 6.8 m |
| 交通誘導警備員 | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B(昼間) | = 29 人 |

舗装面積数量計算書①

件名： 市道F第984号線舗装修繕工事

・舗装面積

| | 単距離 | 幅員 | 平均幅員 | 車道面積 | 備考 |
|---------------|------|---------------------------------|------|--------|----|
| No. 0 | 0.0 | 6.25 | | | |
| No. 1 | 20.0 | 6.25 | 6.25 | 125.00 | |
| No. 2 | 20.0 | 6.25 | 6.25 | 125.00 | |
| No. 3 | 20.0 | 6.25 | 6.25 | 125.00 | |
| No. 4 | 20.0 | 6.25 | 6.25 | 125.00 | |
| No. 5 | 20.0 | 6.25 | 6.25 | 125.00 | |
| No. 6 | 20.0 | 6.25 | 6.25 | 125.00 | |
| No. 6 + 11.9 | 11.9 | 6.25 | 6.25 | 74.38 | |
| | 底辺 | | 高さ | | |
| 三角形 | 1.2 | | 6.25 | 3.75 | |
| | 1.4 | | 6.25 | 4.38 | |
| 延長 = 131.90 m | | 舗装版破碎面積 = 832.51 m ² | | | |

舗装面積数量計算書②

件名： 市道F第984号線舗装修繕工事

・舗装面積②

| | 単距離 | 幅員 | 平均幅員 | 車道面積 | 備考 |
|---------------|------|---------------------------------|-------|--------|----|
| No. 0' | 0.0 | 5.40 | | | |
| No. 1' | 20.0 | 5.40 | 5.400 | 108.00 | |
| No. 2' | 20.0 | 5.40 | 5.400 | 108.00 | |
| No. 3' | 20.0 | 5.40 | 5.400 | 108.00 | |
| No. 4' | 20.0 | 5.40 | 5.400 | 108.00 | |
| No. 5' | 20.0 | 5.40 | 5.400 | 108.00 | |
| No. 5' + 9.9 | 9.9 | 5.40 | 5.400 | 53.46 | |
| | | | | | |
| | 底辺 | | 高さ | | |
| 三角形 | 1.5 | | 5.4 | 4.05 | |
| | 1.7 | | 5.4 | 4.59 | |
| | | | | | |
| 延長 = 109.90 m | | 舗装版破碎面積 = 602.10 m ² | | | |

区画線数量計算書

件名：市道F第984号線舗装修繕工事

| 種別 | 形状 | 色 | 細別 | 長さ (m) | 本数 | 距離 (m) | 備考 |
|------|-------|---|--------|-----------|----|-----------|----|
| 中央線 | 実線 | 白 | 15cm | 109.90 | 1 | 109.90 | |
| 中央線 | 実線 | 白 | 15cm | 131.90 | 1 | 131.90 | |
| 消火栓 | 文字・記号 | 黄 | 15cm | 3.40 | 2 | 6.80 | |
| 横断歩道 | ゼブラ | 白 | 45cm | 3.00 | 12 | 36.00 | |
| 停止線 | ゼブラ | 白 | 45cm | 2.80 | 5 | 14.00 | |
| ダイヤ | 文字・記号 | 白 | 15cm換算 | 16.10 | 3 | 48.30 | |
| | | | | | | | |
| 合計 | 実線 | 白 | 15cm | 241.80 | | | |
| | ゼブラ | 白 | 45cm | 50.00 | | | |
| | 文字・記号 | 白 | 15cm換算 | 48.30 | | | |
| | 文字・記号 | 黄 | 15cm換算 | 6.80 | | | |