

参考数量書

工事名称 狭山市中部備蓄倉庫改修工事
工事場所 狭山市入間川4丁目16番4号（狭山市コミュニティセンター敷地内）

(工事価格 _____)
(調査基準価格 _____)
(調査基準価格の100/110 _____)

建築工事 種目別内訳

5

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

6

[illegible]

建築工事 科目別内訳

8

建築						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
内外装		1		式		
防水		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
雑工事		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

電気設備工事 科目別内訳

9

電気						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式		
電力貯蔵設備		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

建築工事 中科目別内訳

11

建築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
防水	撤去	1	式		
防水	改修	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	シャッター撤去	1	式		
建具	シャッター改修	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
雑工事	撤去	1	式		

建築工事 中科目別内訳

12

[illegible]

電気					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	撤去	1	式		
電灯設備	改修	1	式		
計					
電力貯蔵設備	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

機械					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備工事	撤去	1	式		
換気設備工事	改修	1	式		
計					
発生材処理	電気設備工事に含む	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

15

建築 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出		1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
くさび緊結足場	W600.900 3カ月 H=6.9m	1	式			
ブラケット足場	W200 高さ10m未満 3カ月	1	式			
防炎シート張り		1	式			
施工数量調査		1	式			
備品移設及び復旧費		1	式			
組立式仮設ハウス	3カ月 2間×4間 2棟	1	式			
内部仕上げ足場	脚立足場 階高4m以下	1	式			
内部階段仕上足場		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

16

建築 内外装 外部						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存塗膜除去	コンクリート・モルタル面 工程RB種	16.5	m ²			
シーリング撤去	集積共	330	m			
欠損部充填	ポ リマーセメントモルタル充填 RC面 100×100mm程度 立上り	6	か所			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	10.2	m			
部分解体	ALC壁解体 積込み共	3.4	m ²			
高圧洗浄清掃	15Mpa程度	194	m ²			
下地調整	C-1	185	m ²			
外壁塗装	防水複層塗材E 幅木共	185	m ²			
シーリング新設	打ち継ぎ目地 15×10	330	m			
外壁新設	ALC板 t=100	3.4	m ²			
計						

17

[illegible]

18

[illegible]

建築		防水		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高压洗浄清掃	15Mpa程度	64.1	m ²			
下地調整材兼仮防水材塗布		64.1	m ²			
AS-J1工法	平場	54.6	m ²			
塗膜防水	改質アスファルト系塗膜防水立上り	9.5	m ²			
ルーフドレイン交換	鋳鉄製 径 100 横型	2	か所			
脱気装置		1	個			
アルミ笠木新設	直線部	26.1	m			
アルミ笠木新設	コーナー部	4	か所			
計						

建築		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スチールドア新設	枠共 W675×H1820	1	か所			
開口補強		1	式			
計						

[illegible][illegible]

建築		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	鉄鋼面(階段)	18.1	m ²			
錆止め塗装	鉄鋼面(階段)	18.1	m ²			
DP塗装	鉄鋼面(階段)	18.1	m ²			
下地処理	鉄鋼面(躯体)	161	m ²			
錆止め塗装	鉄鋼面(躯体)	161	m ²			
DP塗装	鉄鋼面(躯体)	161	m ²			
計						

建築		雑工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
伐採	幹周15cm未満 人力	2	本			
たてどい撤去	VP管 集積共	12.6	m			
たてどい撤去	VP管 集積共	0.5	m			
計						

建築工事 細目別内訳

25

建築		雑工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼製スロープ	W1000×D600×H100程度	3	か所			
鋼製スロープ	W1000×D600×H150程度	3	か所			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径100	12.6	m			
飾樹新設		2	個			
タラップ (梯子型上部)	ステンレス製 8-31-2 1.5m	1	か所			
タラップ (梯子型)	ステンレス製 8-31-2	4.5	m			
ALC用押え板	タラップブラケット用	5	枚			
安全ガード	1.8m/台	2	台			
計						

建築工事 細目別内訳

26

建築		発生材処理		発生材積込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	廃プラスチック	0.5	m3			
発生材積込み	木くず	0.1	m3			
発生材積込み	スクラップ	0.2	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

27

建築		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 その他がれき類 DID区間有り 14.5km以下	0.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック DID区間有り 14.5km以下	0.5	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 14.5km以下	0.1	m3			
スクラップ運搬	2tトラック	1	台			
計						

建築工事 細目別内訳

28

建築		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
その他がれき類		0.2	m3			
プラスチック		0.5	m3			
木くず		0.1	m3			
計						

電気		電灯設備		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非常用蛍光灯 撤去	再使用しない K1-PSS 4 - 401 集積積み共	8	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない 集積積み共	1	個			
分電盤撤去	集積積み共	1	か所			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² - 2C 管内 再使用しない 集積積み共	38	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² - 3C 管内 再使用しない 集積積み共	30	m			
コンセント 撤去	2P15A×2 集積積み共	1	個			
コンセント 撤去	2P15A×1 集積積み共	4	個			
タクトスイッチ 撤去	1P15A×2 集積積み共	2	個			
防水埋込スイッチ撤去	1P15A×1 集積積み共	1	個			
計						

電気		電灯設備		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非常用 LED照明器具	K1-LSS1 -4 -30 LN	8	個			
LED照明器具	LBF3MP/RP -4 -20 LN	1	個			
分電盤新設	MCCBP30AF	1	か所			
赤色表示灯新設	LED 防雨型	1	か所			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-16 露出	11	m			
EM-EEケーブル	8mm ² - 2C 管内	38	m			
EM-EEケーブル	8mm ² - 3C 管内	43	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	4	個			
タクトスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 -	2	個			
防水埋込スイッチ	1P15A	1	個			
電線管 塗装 (薄鋼電線管)	C19	56	m			
計						

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

共通仮設費(積上) 明細

37

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	ガードフェンスH=1.8m 柱脚固定具共	1	式			
キャスターゲート	W3.6m×H2.0m	1	式			
ラフレシクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊り オペレータ付き 賃料 標準	1	式			
油圧式トラッククレーン (賃料)	4.9t吊り オペレータ付き 標準	1	式			
交通誘導警備員B		1	式			
カラーコーン・パー		1	式			
防護管設置		1	式			
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm	1	式			
計						

有価物 明細

38

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スクラップ	H4	1.28	t			
計						