

積 算 参 考 資 料

工 事 名 : 市道幹第90号線舗装工事

工 事 場 所 : 狹山市 入間川 地内

この「積算参考資料」は積算条件の透明性、客観性を確保するとともに、入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するために、発注者が用いた積算条件を参考として明示するものであり、狹山市建設工事標準請負契約約款第1条の設計図書には該当しないものである。

したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、当該工事の入札日までとする。

狹山市 道路整備課

工 事 名 : 市道幹第90号線舗装工事

工 事 場 所 : 狭山市 入間川 地内

積 算 数 量 一 覧 表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数 人数等	備 考
舗装工	舗装工	構造物撤去工	舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下	m	1	41.70	42.00		
			濁水運搬処分	処分費, 運搬費 (5kmまで)	式	1	1.00	1.00		
			舗装版破碎	アスファルト舗装版, 15cm以下	m2	10	157.00	160.00		
			殻運搬処理	処分費, 運搬費 (11.5km以下)	m3	1	7.85	8.00		
			路面切削	全面切削6cm以下	m2	1	229.40	229.00		
			殻運搬処理(路面切削)	処分費, 運搬費 (7.5km以下)	m3	1	11.47	11.00		
		アスファルト舗装工	不陸整正	補足材無	m2	1	157.00	157.00		
			基層	1.4m未満, t=50mm, 再生粗 粒度アスコン(20), PK-3	m2	1	26.26	26.00		
			表層	3.0m超, t=50mm, 再生密粒 度アスコン(20), PK-4	m2	10	6,698.19	6,700.00		
			表層	3.0m超, t=50mm, 再生密粒 度アスコン(13), PK-3	m2	1	130.74	131.00		
		薄層カラー舗装工	薄層舗装	RPN-301	m2	1	83.60	84.00		
	区画線工	区画線工	熔融式区画線	実線, 15cm, 白	m	10	1,854.40	1,850.00		
			熔融式区画線	実線, 15cm, 黄	m	1	65.00	65.00		
			熔融式区画線	実線, 15cm, 黄	m	1	26.40	26.00		
			熔融式区画線	破線, 15cm, 白	m	10	295.00	300.00		
			熔融式区画線	破線, 45cm, 白	m	1	12.00	12.00		
			熔融式区画線	ゼブラ, 45cm, 白	m	10	126.80	130.00		
			熔融式区画線	矢印文字記号, 15cm換算, 白	m	10	584.43	580.00		
			熔融噴射式路面標示	矢羽根, 750×1500, 青	箇所	1	196.00	196.00		
			貼付式路面標示	直進矢印, 自転車マーク	箇所	1	10.00	10.00		

工 事 場 所：狹山市 入間川 地内

[illegible]

資 材 単 価 一 覧 表

工 事 名：市道幹第 9 0 号線舗装工事

工事場所：狹山市 入間川 地内

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価 (R8. 7)	積算資料 (R8. 7)	見積等	決定価格	備考
1	材料費	溶融噴射式塗料(青色), 滑り止め	式			●	700, 559	
2	機械器具費	溶融噴射式	式			●	131, 819	
3	材料費	直進矢印・自転車マーク	式			●	25, 809	
4	機械器具費	貼付式	式			●	780	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

施工歩掛見積総括表

溶融噴射式路面標示

矢羽根, 750×1500, 青

100箇所当り

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	2	-	諸雑費対象
普通作業員		人	4	-	諸雑費対象
特殊作業員		人	8	-	諸雑費対象
材料費	溶融噴射式塗料(青色), 滑り止め	式	1	資材単価一覧表	諸雑費対象
機械器具費	溶融噴射式	式	1	資材単価一覧表	諸雑費対象
諸経費 (率・まるめ)		%	3	-	

貼付式路面標示

直進矢印, 自転車マーク

1箇所当り

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.03	-	諸雑費対象
普通作業員		人	0.15	-	諸雑費対象
材料費	直進矢印・自転車マーク	式	1	資材単価一覧表	諸雑費対象
機械器具費	貼付式	式	1	資材単価一覧表	諸雑費対象
諸経費 (率・まるめ)		%	1.5	-	

交通誘導警備員 B

3 交替, 平日

1式当り

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
交通誘導警備員 B		人日	18	-	労務割増 1.000
交通誘導警備員 B		人日	18	-	労務割増 1.056
交通誘導警備員 B		人日	18	-	労務割増 1.112

交通誘導警備員 B

3 交替, 休日

1式当り

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
交通誘導警備員 B		人日	3	-	労務割増 1.350
交通誘導警備員 B		人日	3	-	労務割増 1.406
交通誘導警備員 B		人日	3	-	労務割増 1.462