

令和8年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				狭山市駅加佐志線外3線舗装修繕工事											
工 事 場 所				狭山市祇園地内											
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要				工事延長L=715.8m 舗装工（切削オーバーレイ）A=4310㎡ 舗装工（一層打ち換え）A=400㎡ 舗装工（薄層補修）A=1380㎡ 区画線工一式 道路付属施設工一式 縁石工一式											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0807) 令和08年07月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年07月						
主たる工種	舗装工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 道路修繕						式			
				1					
_ _ 舗装工						式			
				1					
_ _ _ 路面切削工						式			
				1					
_ _ _ _ 路面切削						m2			第1号一位代価表
				4,310					
_ _ _ _ 殻運搬処理(路面切削)						m3			第2号一位代価表
				220					
_ _ _ オーバーレイ工						式			
				1					
_ _ _ _ 表層						m2			第3号一位代価表
				4,310					
_ _ _ 舗装打換え工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版切断						m			第4号一位代価表
				30					
_ _ _ _ アスファル切断濁水処分						台			第5号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	舗装版破碎			m2			第6号一位代価表
				400					
-	-	-	殻運搬処理			m3			第7号一位代価表
				20					
-	-	-	不陸整正工			m2			第8号一位代価表
				400					
-	-	-	表層			m2			第9号一位代価表
				400					
-	-	-	薄層補修工			式			
				1					
-	-	-	表層（薄層補修）			m2			第10号一位代価表
				1,380					
-	-	-	薄層カー舗装工			式			
				1					
-	-	-	薄層カー舗装			m2			第11号一位代価表
				9					
-	-	-	区画線工			式			
				1					
-	-	-	区画線工			式			
				1					
-	-	-	実線 白 W=15cm			m			第12号一位代価表
				1,880					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	実線	黄	W=15cm			m			第13号一位代価表
				120					
— — — —	ゼブラ	白	W=45cm			m			第14号一位代価表
				490					
— — — —	文字記号	白	W=15cm換算			m			第15号一位代価表
				320					
— — — —	矢羽根設置					箇所			第16号一位代価表
				59					
— — — —	直進矢印	自転車マーク				箇所			第17号一位代価表
				8					
— — — —	文字記号	黄	W=15cm換算			m			第18号一位代価表
				110					
— — — —	破線	白	W=30cm			m			第19号一位代価表
				10					
— — — —	破線	白	W=15cm			m			第20号一位代価表
				78					
— —	道路付属施設工					式			
				1					
— — —	道路付属物工					式			
				1					
— — — —	ラバーポール設置					本			第21号一位代価表
				20					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― ラバーポール撤去					本			第22号一位代価表
				70				
― 縁石工					式			
				1				
―― 縁石工					式			
				1				
――― 歩車道境界ブロック撤去					m			第23号一位代価表
				36				
――― 歩車道境界ブロック設置 A種					m			第24号一位代価表
				20				
――― 歩車道境界ブロック設置 B種					m			第25号一位代価表
				4				
――― 歩車道境界ブロック設置 乗り入れ					m			第26号一位代価表
				6				
――― 歩車道境界ブロック設置 斜					m			第27号一位代価表
				5				
――― 殻運搬処理 (Co)					m3			第28号一位代価表
				2				
― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ _ 【交通誘導警備員】					式			
				1				
_ _ _ _ 交通誘導警備員B					人日			第29号一位代価表
_ 直接工事費					式			
				1				
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ 共通仮設費(積分)					式			
				1				
_ _ _ 運搬費					式			
				1				
_ _ _ _ 建設機械運搬費					台			第9501号一位代価表
_ _ _ 共通仮設費 (率分)					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年07月	
主たる工種	舗装工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-1	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表

路面切削

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面切削		m2			第1号施工P
全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第2号一位代価表

殻運搬処理(路面切削)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削)		m3			第2号施工P
有り, 7.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第3号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第4号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m			第4号施工P
	100				
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]		m3			
	0.13				
合 計		m			
	(1		当り		

第5号一位代価表

アスファルト切断濁水処分

100.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 5kmまで		台			
合 計		台			
	(1		当り		

第6号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用		m2			第5号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第7号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第6号施工P
舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 有り, 7.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第8号一位代価表

不陸整正工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第7号施工P
有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整 砕石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第8号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), フライムコト PK-3, 全ての費 用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

表層（薄層補修）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
薄層補修 常温硬化型		m2			
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第11号一位代価表

薄層カー舗装

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2未満, 無, 無, 有, 無, 有, 1.0m超え(標準)		m2			第1号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第12号一位代価表

実線 白 W=15cm

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用		m			第2号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第13号一位代価表

実線 黄 W=15cm

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用		m			第3号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第14号一位代価表

ゼブラ 白 W=45cm

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用		m			第4号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第15号一位代価表

文字記号 白 W=15cm換算

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記 号・文字 15cm換 算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用		m			第5号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第16号一位代価表

矢羽根設置

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
溶融噴射式路面標示		箇所			第1号特殊施工
矢羽根 750×1500 青	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第17号一位代価表

直進矢印 自転車マーク

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貼付式路面標示		箇所			第2号特殊施工
直進矢印 自転車マーク	1				
合 計		箇所			

第18号一位代価表

文字記号 黄 W=15cm換算

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第6号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第19号一位代価表

破線 白 W=30cm

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、破線 30cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第7号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第20号一位代価表

破線 白 W=15cm

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、破線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第8号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第21号一位代価表

ラバーポール設置

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物設置工（車線分離標〔ラ バーポール〕設置） 可変式（穿孔式・1本脚）、手間＋材料 費、本体径80ペー ス径250高さ800mm、10本以上30本未 満、夜間補正なし、時間制約補正なし		本			第9号施工表
	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第22号一位代価表

ラバーポール撤去

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物撤去工(車線分離標)		本			第10号施工表
穿孔式(1本脚), 30本以上(標準), 無, 無	100				
合 計		本			
	(1		当り		

第23号一位代価表

歩車道境界ブロック撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック撤去		m			第9号施工P
処分	100				
コンクリートはつり		m ²			第10号施工P
3cmを超え6cm以下, 全ての費用	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第24号一位代価表

歩車道境界ブロック設置 A種

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第11号施工P
設置, A種(150/170×200×600), 個/m, 無し, 無し	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第25号一位代価表

歩車道境界ブロック設置 B種

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, B種(180/205×250×600), 個/m, 無し, 無し		m			第12号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第26号一位代価表

歩車道境界ブロック設置 乗り入れ

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未 満), 1.66 個/m, 無し, 無し		m			第13号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第27号一位代価表

歩車道境界ブロック設置 斜

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未 満), 1.66 個/m, 無し, 無し		m			第14号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第28号一位代価表

殻運搬処理 (Co)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第15号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第29号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第9501号一位代価表

建設機械運搬費

100.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬 (1車一回 (片道))		台			第11号施工表
路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 1 km, 無					
合 計		台			
	(1		当り		

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 樹脂系すべり止め舗装工

1.00 m2 当り

(WB812020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	車道(ETCレーン含む)
J02	規格・仕様	RPN-301
J03	施工規模	100m2未満
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無
J05	夜間作業の補正	無
J06	既設アスファルト舗装面の施工	有
J07	コンクリート舗装面の施工	無
J08	トップコートの有無	有
J09	施工幅員	1.0m超え(標準)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	溶融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格・仕様区分	実線 15cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物設置工(車線分離標〔ラバーポール〕設置) 1.00 本 当り
(SB812400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車線分離標(ラバーポール)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	1.000	本			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	可変式(穿孔式・1本脚)
J02	材料費区分	手間+材料費
J03	規格・仕様	本体径80ベース径250高さ800mm
J04	施工規模	10本以上30本未満
J05	夜間作業の補正	夜間補正なし
J06	時間制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物撤去工(車線分離標) 1.00 本 当り
(WB812410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚	1.000	本			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	穿孔式(1本脚)
J02	施工規模	30本以上(標準)
J03	夜間作業の補正	無
J04	時間制約を受ける場合の補正	無

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表)

貨物自動車による運搬（1 車一回（片道））

1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

条件名称
J01 運搬区分
J02 片道運搬距離(実数入力)
J03 その他の諸料金の有無

入力名称
路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m
1 km
無

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 溶融噴射式路面標示
PJ0010

矢羽根 750×1500 青

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
特殊作業員	人				
材料費 溶融噴射式塗料（青色）滑り止め	式				
		1			
機器器具費 溶融噴射式	式				
		1			
諸雑費（率・まるめ）	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 貼付式路面標示
PJ0020

直進矢印 自転車マーク

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
材料費 直進矢印 自転車マーク	式				
		1			
機械器具費 貼付式	式				
		1			
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

(CB430010)

施工P(機50.960%, 労37.490%, 材11.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		31.42		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3		6.34		K2
普通作業員		13.27		R1
土木一般世話役		4.02		R2
運転手(特殊)		3.75		R3
特殊作業員		3.67		R4
軽油		8.56		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工区分・平均切削深さ
J02 段差すりつけの撤去作業
J03 費用の内訳

入力名称
全面切削6cm以下(4000m2以下)
無し
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬(路面切削)

1 m3 当り

(CB430020)

施工P(機40.840%, 労45.780%, 材13.380%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.84		K1
運転手(一般)		45.78		R1
軽油		13.38		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 DID区間の有無
J03 運搬距離(km)(DID区間有)
J04 費用の内訳

入力名称
有り
7.5km以下
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.440%, 労10.680%, 材87.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.92		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.14		K3
普通作業員		3.84		R1
運転手(特殊)		2.16		R2
特殊作業員		2.13		R3
土木一般世話役		0.77		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		84.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.57		Z2
軽油		0.51		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
タックコート PK-4

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ 56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機12.850%, 労81.240%, 材 5.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.85		K1
土木一般世話役		29.54		R1
運転手(特殊)		27.52		R2
普通作業員		24.18		R3
軽油		5.91		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03	DID区間の有無	有り
J06	運搬距離(km)(DID区間有)	7.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

(CB410010)

施工P(機16.980%, 労56.560%, 材26.460%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		13.6		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1.7		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		1.68		K3
運転手(特殊)		27.8		R1
普通作業員		11.45		R2
特殊作業員		8.93		R3
土木一般世話役		8.38		R4
再生粒度調整砕石 RM-40		21.3		Z1
軽油		5.16		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
28mm以上34mm未満
再生粒度調整砕石 RM-40
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.380%, 労10.170%, 材88.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.88		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.66		R1
運転手(特殊)		2.06		R2
特殊作業員		2.03		R3
土木一般世話役		0.73		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		80.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.17		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工 P 構成表) 歩車道境界ブロック撤去

1 m 当り

(CB422540)

施工 P (機 4.200%, 労 94.240%, 材 1.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)		4.2		K1
普通作業員		47.88		R1
土木一般世話役		19.46		R2
運転手(特殊)		18.15		R3
軽油		1.56		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
再利用区分

入力名称
処分

(CB224250)

施工P(機 1.380%, 労95.490%, 材 3.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量5.0m3/min		1.34		K1
特殊作業員		41.1		R1
普通作業員		31.19		R2
土木一般世話役		20.42		R3
軽油		3.04		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均はつり厚
J02 費用の内訳

入力名称
3cmを超え6cm以下
全ての費用

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労65.210%, 材34.790%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		28.39		R1
土木一般世話役		17.32		R2
特殊作業員		15.81		R3
歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)		34.79		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J02 ブロック規格
 J04 基礎碎石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 A種(150/170×200×600)
 無し
 無し

(CB422510)

施工P(機 2.180%, 労55.900%, 材41.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊		2.18		K1
特殊作業員		21.69		R1
普通作業員		19.42		R2
土木一般世話役		11.85		R3
歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600(B)		41.24		Z1
軽油		0.68		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J04 ブロック規格
 J05 基礎砕石規格
 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 B種(180/205×250×600)
 無し
 無し

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労65.210%, 材34.790%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		28.39		R1
土木一般世話役		17.32		R2
特殊作業員		15.81		R3
歩車道境界ブロック 乗り入れ		34.79		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 ブロック規格
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J05 基礎砕石規格
 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.66 個/m
 無し
 無し

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労65.210%, 材34.790%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		28.39		R1
土木一般世話役		17.32		R2
特殊作業員		15.81		R3
歩車道境界ブロック 斜		34.79		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 ブロック規格
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J05 基礎砕石規格
 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.66 個/m
 無し
 無し

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J01 殻発生作業
 J02 積込工法区分
 J03 DID区間の有無
 J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
 J13 費用の内訳

入力名称
 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
 機械積込
 有り
 8.0km以下
 全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2未満, 無, 無, 有, 無, 有, 1.0m超え(標準)	m2		WB812020
第0002号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0003号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0004号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, ゼブラ45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0005号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0006号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0007号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 破線30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0008号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 破線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0009号施工表	道路付属物設置工(車線分離標〔ラバーボール〕設置) 可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費, 本体径80ベ ース径250高さ800mm, 10本以上30本未満, 夜間補正なし, 時間制約補正なし	本		SB812400

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0010号施工表	道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(1本脚), 30本以上(標準), 無, 無	本		WB812410
第0011号施工表	貨物自動車による運搬(1車一回(片道)) 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 1 km, 無	台		SB010010
第0001号施工P	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	m2		CB430010
第0002号施工P	殻運搬(路面切削) 有り, 7.5km以下, 全ての費用	m3		CB430020
第0003号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0004号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0005号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0006号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 7.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0007号施工P	不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410010
第0008号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0009号施工P	歩車道境界ブロック撤去 処分	m		CB422540

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0010号施工P	コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下、全ての費用	m ²		CB224250
第0011号施工P	歩車道境界ブロック 設置, A種(150/170×200×600), 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0012号施工P	歩車道境界ブロック 設置, B種(180/205×250×600), 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0013号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.66 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0014号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.66 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0015号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	m ³		CB227010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。