

積 算 参 考 資 料

工 事 名 : 狹山市駅加佐志線外3線舗装修繕工事

工 事 場 所 : 狹山市 祇園 地内

この「積算参考資料」は積算条件の透明性、客観性を確保するとともに、入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するために、発注者が用いた積算条件を参考として明示するものであり、狹山市建設工事標準請負契約約款第1条の設計図書には該当しないものである。

したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、当該工事の入札日までとする。

数量総括表（大系）

工事名：狭山市駅加佐志線外3線舗装修繕工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	単位	数量	数値基準	摘要
工事区分	工種	種別	細別	規格				
道路維持・修繕								
道路修繕								
	舗装工							
		路面切削工						
			路面切削	全面切削6cm以下	m ²	4313.76	4310	
			殻運搬処理	10t積級運搬	m ³	215.69	220	
		オーバーレイ工						
			表層（切削）	PK-4	m ²	4313.76	4310	
		舗装打換え工						
			舗装版切断		m	30.00	30	
			アスファルト切断濁水処分		台	1.00	1	
			舗装版破砕		m ²	399.56	400	
			殻運搬処理（As）		m ³	19.98	20	
			不陸整正工	RM-40	m ²	399.56	400	
			表層（一層打ち換え）	PK-3	m ²	399.56	400	
		薄層補修工						
			表層（薄層補修）		m ²	1376.00	1380	
		薄層カラー舗装工						
			薄層カラー舗装		m ²	9.00	9	
	区画線工							
		区画線工						
			区画線設置	実線 白 W=15cm	m	1879.00	1880	
				実線 黄 W=15cm	m	120.00	120	
				ゼブラ 白 W=45cm	m	490.34	490	
				文字記号 白 W=15cm換算	m	315.12	320	
				矢羽根設置	箇所	59.00	59	
				直進矢印 自転車マーク	箇所	8.00	8	
				文字記号 黄 W=15cm換算	m	112.50	110	
				破線 白 W=30cm	m	10.00	10	
				破線 白 W=15cm	m	78.00	78	

数量総括表（大系）

工事名：狹山市駅加佐志線外3線舗装修繕工事

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	単位	数量	数値基準	摘要
工事区分	工種	種別	細別	規格				
	道路付属施設工							
		道路付属物工						
			ラバーポール設置		本	20.00	20	
			ラバーポール撤去		本	70.00	70	
	縁石工							
		縁石工						
			歩車道境界ブロック撤去		m	36.05	36	
			歩車道境界ブロック設置	A種	m	20.00	20	
			歩車道境界ブロック設置	B種	m	4.10	4	
			歩車道境界ブロック設置	乗り入れ	m	6.00	6	
			歩車道境界ブロック設置	斜	m	5.40	5	
			穀運搬処理（Co）		m ³	1.80	2	
交通誘導警備員								
	交通誘導警備員							
		交通誘導警備員						
			交通誘導警備員B	昼間	人	51.0	51	
間接工事費積上げ分								
	共通仮設費（積分）							
		運搬費						
			建設機械運搬費		台	2.00	2	

単 価 一 覧 表

工 事 名：狹山市駅加佐志線舗装修繕工事

工事場所：狹山市 祇園 地内

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価 (R8.7)	積算資料 (R8.7)	見積等	決定価格	備考
1	材料費	溶融噴射式塗料(青色), 滑り止め	式			●	700,559	
2	機械器具費	溶融噴射式	式			●	131,819	
3	材料費	直進矢印・自転車マーク	式			●	25,809	
4	機械器具費	貼付式	式			●	780	
5	薄層補修	常温硬化型	m ²			●	3,443	
6	歩車道境界ブロック	乗り入れ	個			●	4,106	
7	歩車道境界ブロック	斜	個			●	5,646	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								