

令和8年度								工 事 仕 様 書								国補															
工 事 名				市道幹第 2 3 号線舗装補修工事																											
工 事 場 所				狭山市大字堀兼地内																											
路 河 川 名 称																															
事 業 名																															
工 事 大 要				工事延長 L=360.0m 舗装工 A=1630㎡ 区画線工 一式																											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0807) 令和08年07月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年07月						
主たる工種	舗装工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 道路修繕						式			
				1					
_ _ 舗装工						式			
				1					
_ _ _ 路面切削工						式			
				1					
_ _ _ _ 路面切削						m2			第1号一位代価表 国費
				1,630					
_ _ _ _ 殻運搬処理						m3			第2号一位代価表 国費
				82					
_ _ _ 舗装打ち換え工						式			
				1					
_ _ _ _ 表層						m2			第3号一位代価表 国費
				1,630					
_ _ 区画線工						式			
				1					
_ _ _ 区画線工						式			
				1					
線 _ 白 溶融式区画線 (実 W=15cm)						m			第4号一位代価表 国費
				810					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - - 溶融式区画線 (ゼブラ 白 W=45cm)		m			第5号一位代価表 国費
	54				
- - - 溶融式区画線 (文字記号 黄 W=15cm換算)		m			第6号一位代価表 国費
	3				
- - - 溶融式区画線 (文字記号 白 W=15cm換算)		m			第7号一位代価表 国費
	93				
- - - 溶融式区画線 (破線 白 W=15cm)		m			第8号一位代価表 国費
	140				
- 【交通誘導警備員】		式			
	1				
- - 【交通誘導警備員】		式			
	1				
- - - 【交通誘導警備員】		式			
	1				
- - - - 交通誘導警備員B (夜間)		人日			第9号一位代価表 国費
- - - - 交通誘導警備員B (昼間)		人日			第10号一位代価表 国費
道路新設・改築		式			
	1				
- 舗装		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - 舗装工					式			
				1				
- - - 路面切削工					式			
				1				
- - - - 路面切削 t=5cm					m2			第11号一位代価表 市単独費
				600				
- - - - 殻運搬処理 (切削)					m3			第12号一位代価表 市単独費
				30				
- - - 舗装打ち換え工					式			
				1				
- - - - 舗装版切断					m			第13号一位代価表 市単独費
				212				
- - - - アスファルト切断濁水処分					台			第14号一位代価表 市単独費
- - - - 舗装版破碎					m2			第15号一位代価表 市単独費
				600				
- - - - 殻運搬処理					m3			第16号一位代価表 市単独費
				84				
- - - - 基層(車道・路肩部)					m2			第17号一位代価表 市単独費
				600				
- - - - 中間層(車道・路肩部)					m2			第18号一位代価表 市単独費
				600				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 表層(車道・路肩部)		m2			第19号一位代価表 市単独費
	600				
― 【交通誘導警備員】		式			
	1				
― ― 【交通誘導警備員】		式			
	1				
――― 【交通誘導警備員】		式			
	1				
――― 交通誘導警備員B		人日			第20号一位代価表 市単独費
― 直接工事費		式			
	1				
― ― 共通仮設費計		式			
	1				
― ― 共通仮設費(積分)		式			
	1				
――― 運搬費		式			
	1				
――― 建設機械運搬費		台			第9501号一位代価 国費
― ― 共通仮設費(率分)		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_	純工事費					式			
				1					
_	現場管理費					式			
				1					
_	工事原価計					式			
				1					
_	一般管理費等					式			
				1					
_	工事価格					式			
				1					
_	消費税相当額					式			
				1					
_	工事費合計					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:国費

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 道路修繕						式			
				1					
_ _ 舗装工						式			
				1					
_ _ _ 路面切削工						式			
				1					
_ _ _ _ 路面切削						m2			第1号一位代価表 国費
				1,630					
_ _ _ _ 殻運搬処理						m3			第2号一位代価表 国費
				82					
_ _ _ 舗装打ち換え工						式			
				1					
_ _ _ _ 表層						m2			第3号一位代価表 国費
				1,630					
_ _ 区画線工						式			
				1					
_ _ _ 区画線工						式			
				1					
線 _ _ _ 溶融式区画線 (実 線 白 W=15cm)						m			第4号一位代価表 国費
				810					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:国費

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	溶融式区画線（ゼブラ 白 W=45cm）			m			第5号一位代価表 国費
				54					
-	-	-	溶融式区画線（文字記号 黄 W=15cm換算）			m			第6号一位代価表 国費
				3					
-	-	-	溶融式区画線（文字記号 白 W=15cm換算）			m			第7号一位代価表 国費
				93					
-	-	-	溶融式区画線（破線 白 W=15cm）			m			第8号一位代価表 国費
				140					
-	-	-	【交通誘導警備員】			式			
				1					
-	-	-	【交通誘導警備員】			式			
				1					
-	-	-	【交通誘導警備員】			式			
				1					
-	-	-	交通誘導警備員B（夜間）			人日			第9号一位代価表 国費
-	-	-	交通誘導警備員B（昼間）			人日			第10号一位代価表 国費
-	-	-	直接工事費			式			
				1					
-	-	-	共通仮設費計			式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:国費

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 共通仮設費(積分)						式			
				1					
_ _ _ 運搬費						式			
				1					
_ _ _ _ 建設機械運搬費						台			第9501号一位代価 国費
_ _ _ 共通仮設費(率分)						式			
				1					
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:市単独費

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築					式			
				1				
舗装					式			
				1				
舗装工					式			
				1				
路面切削工					式			
				1				
路面切削 t=5cm					m2			第11号一位代価表 市単独費
				600				
殻運搬処理（切削）					m3			第12号一位代価表 市単独費
				30				
舗装打ち換え工					式			
				1				
舗装版切断					m			第13号一位代価表 市単独費
				212				
アスファルト切断濁水処分					台			第14号一位代価表 市単独費
舗装版破碎					m2			第15号一位代価表 市単独費
				600				
殻運搬処理					m3			第16号一位代価表 市単独費
				84				

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:市単独費

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 基層(車道・路肩部)						m2			第17号一位代価表 市単独費
				600					
— — — 中間層(車道・路肩部)						m2			第18号一位代価表 市単独費
				600					
— — — 表層(車道・路肩部)						m2			第19号一位代価表 市単独費
				600					
— 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — — 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — — 交通誘導警備員B						人日			第20号一位代価表 市単独費
— 直接工事費						式			
				1					
— — 共通仮設費計						式			
				1					
— — — 共通仮設費 (率分)						式			
				1					
— 純工事費						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
合算2:市単独費								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年07月	
主たる工種	舗装工事	
施工地域	一般交通影響有り (2) -1	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表

路面切削

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面切削		m2			第1号施工P
全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第2号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削)		m3			第2号施工P
無し, 4.0km以下, 全ての費用	100				夜間
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第3号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第3号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 密粒 II型(20)DS3000, タックコート PK-4, 全ての 費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第4号一位代価表

溶融式区画線（実線 白 W=15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第1号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第5号一位代価表

溶融式区画線（ゼブラ 白 W=45cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、ゼブラ 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第2号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第6号一位代価表

溶融式区画線（文字記号 黄 W=15cm換算）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、矢印・記 号・文字 15cm換 算、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アス ファルト舗装、全ての費用		m			第3号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第7号一位代価表

溶融式区画線（文字記号 白 W=15cm換算）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第4号施工表
無し，溶融式手動，無し，矢印・記号・文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第8号一位代価表

溶融式区画線（破線 白 W=15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第5号施工表
無し，溶融式手動，無し，破線 15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第9号一位代価表

交通誘導警備員B（夜間）

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			夜間
合 計		人日			
	(1		当り		

第10号一位代価表

交通誘導警備員B（昼間）

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第11号一位代価表

路面切削 t=5cm

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面切削		m2			第4号施工P
全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	100				
					夜間
合 計		m2			
	(1		当り		

第12号一位代価表

殻運搬処理（切削）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削)		m3			第2号施工P
無し, 4.0km以下, 全ての費用	100				
					夜間
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第13号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第5号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				夜間
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入又は再資源化 [焼却又は溶融含む]	0.13				
合 計		m			
	(1		当り		)

第14号一位代価表

アスファルト切断濁水処分

100.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 5kmまで					
合 計		台			
	(1		当り		)

第15号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第6号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第7号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	100				夜間
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1)		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第8号施工P
3.0m超, mm, mm, 70 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1)		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中間層(車道・路肩部)		m2			第9号施工P
3.0m超, mm, mm, 70 mm, 改質As 粗粒 II型(20)DS5000, タックコート PK-4, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1)		当り		)

第19号一位代価表

表層(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第3号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 密粒 II型(20)DS3000, タックコート PK-4, 全ての費用	100				夜間
合 計		m2			
	(1		当り		)

第20号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
					夜間
合 計		人日			
	(1		当り		)

第9501号一位代価表

建設機械運搬費

100.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬(1車一回(片道))		台			第6号施工表
路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 1 km, 無					
合 計		台			
	(1		当り		)

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)

貨物自動車による運搬（1 車一回（片道））

1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

条件名称
J01 運搬区分
J02 片道運搬距離(実数入力)
J03 その他の諸料金の有無

入力名称
路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m
1 km
無

(CB430010)

施工P(機50.970%, 労37.480%, 材11.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		30.97		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3		6.25		K2
普通作業員		13.08		R1 夜間
土木一般世話役		3.96		R2 夜間
運転手(特殊)		3.69		R3 夜間
特殊作業員		3.61		R4 夜間
軽油		8.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工区分・平均切削深さ
J02 段差すりつけの撤去作業
J03 費用の内訳

入力名称
全面切削6cm以下(4000m2以下)
有り
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬(路面切削)

1 m3 当り

(CB430020)

施工P(機40.840%, 労45.780%, 材13.380%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.84		K1
運転手(一般)		45.78		R1 夜間
軽油		13.38		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 DID区間の有無
J02 運搬距離(km)(DID区間無)
J04 費用の内訳

入力名称
無し
4.0km以下
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.440%, 労10.680%, 材87.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.92		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.14		K3
普通作業員		3.84		R1 夜間
運転手(特殊)		2.16		R2 夜間
特殊作業員		2.13		R3 夜間
土木一般世話役		0.77		R4 夜間
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)		84.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.57		Z2
軽油		0.51		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
改質As 密粒 II型(20)DS3000
タックコート PK-4

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 路面切削

1 m2 当り

(CB430010)

施工P(機50.960%, 労37.490%, 材11.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		31.42		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3		6.34		K2
普通作業員		13.27		R1 夜間
土木一般世話役		4.02		R2 夜間
運転手(特殊)		3.75		R3 夜間
特殊作業員		3.67		R4 夜間
軽油		8.56		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工区分・平均切削深さ
J02 段差すりつけの撤去作業
J03 費用の内訳

入力名称
全面切削6cm以下(4000m2以下)
無し
全ての費用

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1 夜間
土木一般世話役		10.88		R2 夜間
普通作業員		8.92		R3 夜間
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機12.850%, 労81.240%, 材 5.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		12.85		K1
土木一般世話役		29.54		R1 夜間
運転手(特殊)		27.52		R2 夜間
普通作業員		24.18		R3 夜間
軽油		5.91		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1 夜間
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J07 運搬距離(km)(DID区間無)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破碎
機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
無し
6.5km以下
全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.630%, 労12.020%, 材86.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.04		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.16		K3
普通作業員		4.32		R1 夜間
運転手(特殊)		2.43		R2 夜間
特殊作業員		2.4		R3 夜間
土木一般世話役		0.87		R4 夜間
アスファルト混合物		77.19		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.47		Z2
軽油		0.58		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
70 mm
各種(2.30以上2.40t/m3未満)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410250)

施工P(機 1.730%, 労12.730%, 材85.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.1		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.17		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.17		K3
普通作業員		4.58		R1 夜間
運転手(特殊)		2.57		R2 夜間
特殊作業員		2.54		R3 夜間
土木一般世話役		0.92		R4 夜間
改質アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)		81.75		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		3.06		Z2
軽油		0.61		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
70 mm
改質As 粗粒 II型(20)DS5000
タックコート PK-4

J07

費用の内訳

全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0002号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、ゼブラ 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0003号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、矢印・記号・文 字 15cm換 算、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、黄 鉛・クロムフリー、アス ファルト舗装、全ての費用	m		WB821210
第0004号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、矢印・記号・文 字 15cm換 算、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0005号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、破線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0006号施工表	貨物自動車による運搬（1車一回（片 道）） 路面切削機（ホイール廃材積込 付）2.0m、1 km、無	台		SB010010
第0001号施工P	路面切削 全面切削6cm以下（4000m2以 下）、有り、全ての費用	m2		CB430010
第0002号施工P	殻運搬（路面切削） 無し、4.0km以下、全ての費用	m3		CB430020
第0003号施工P	表層（車道・路肩部） 3.0m超、mm、mm、50 mm、改質As 密粒 II型（20）DS3000、タックコート PK-4、全て の費用	m2		CB410260
第0004号施工P	路面切削 全面切削6cm以下（4000m2以 下）、無し、全ての費用	m2		CB430010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0005号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0006号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0007号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0008号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410240
第0009号施工P	中間層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 改質As 粗粒II型(20)DS5000, タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410250

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。