

工事名称	狭山市立柏原中学校除湿温度工事 (機械設備)
工事場所	狭山市柏原2520番地11

(工事価格	_____)
(調査基準価格	_____)
(調査基準価格の100/110	_____)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
機械設備工事		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				
調査基準価格		1		式				
調査基準価格の100/110		1		式				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

国庫補助工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
計装設備	計装設備	1	式		
計					
都市ガス設備工事	都市ガス設備	1	式		
計					
撤去工事	撤去工事	1	式		
計					
発生材処理	収集運搬費	1	式		
発生材処理	発生材処理	1	式		
発生材処理	有価物発生材	1	式		
計					

[illegible]

国庫補助工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
困障		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

市負担工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	改修	1	式		
計					
困障		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

国庫補助工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【GHPマルチエアコン】						
ガスヒートポンプエアコン 屋外機 GHP-1 材工	公共建築・消臭冷媒仕様、冷房56.0kW、暖房63.0kW、都市ガス(13A)、R410、冷媒分岐管他標準付属品共	1	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-1-1 材工	天井ビルトイン形、冷房7.1kW、暖房8.0kW、防振吊金具、ドレンアップ、HEU連動運転端子、結露防止グリル形HVグリル、吹出ファン、吹出ルキ角ダクト、吸込用ハーバ、ロングライフフィルター、吸込パネル用キャンバス他標準付属品共	1	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-1-2 材工	天吊形、冷房9.0kW、暖房10.0kW、防振吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフフィルター他標準付属品共	2	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-1-3 材工	天吊形、冷房11.2kW、暖房12.5kW、防振吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフフィルター他標準付属品共	2	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋外機 GHP-2 材工	公共建築・消臭冷媒仕様、冷房85.0kW、暖房90.0kW、都市ガス(13A)、R410、冷媒分岐管他標準付属品共	1	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-2-1 材工	天井ビルトイン形、冷房4.5kW、暖房5.0kW、防振吊金具、ドレンアップ、HEU連動運転端子、結露防止グリル形HVグリル、吹出ファン、吹出ルキ角ダクト、吸込用ハーバ、ロングライフフィルター、吸込パネル用キャンバス他標準付属品共	1	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-2-2 材工	天井ビルトイン形、冷房7.1kW、暖房8.0kW、防振吊金具、ドレンアップ、HEU連動運転端子、結露防止グリル形HVグリル、吹出ファン、吹出ルキ角ダクト、吸込用ハーバ、ロングライフフィルター、吸込パネル用キャンバス他標準付属品共	1	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-2-3 材工	天吊形、冷房4.5kW、暖房5.0kW、防振吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフフィルター他標準付属品共	3	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-2-4 材工	天吊形、冷房5.6kW、暖房6.3kW、防振吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフフィルター他標準付属品共	1	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-2-5 材工	天吊形、冷房8.0kW、暖房9.0kW、防振吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフフィルター他標準付属品共	2	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 高GHP-2-6 材工	天吊形、冷房9.0kW、暖房10.0kW、防振吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフフィルター他標準付属品共	2	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋外機 GHP-3 材工	公共建築・消臭冷媒仕様、冷房45.0kW、暖房50.0kW、都市ガス(13A)、R410、冷媒分岐管他標準付属品共	1	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-3-1 材工	天吊形、冷房9.0kW、暖房10.0kW、防振吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフフィルター他標準付属品共	2	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-3-2 材工	天吊形、冷房11.2kW、暖房12.5kW、防振吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフフィルター他標準付属品共	2	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋外機 GHP-4 材工	公共建築・消臭冷媒仕様、冷房71.0kW、暖房80.0kW、都市ガス(13A)、R410、冷媒分岐管他標準付属品共	1	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-4-1 材工	天吊形、冷房7.1kW、暖房8.0kW、防振吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフフィルター他標準付属品共	1	台			

国庫補助工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-4-2 材工	天吊4方向または全周、冷房11.2kW、 暖房12.5kW、防振吊金具、HEU連動運 転端子、ロングライフフィルター他標準付属品 共	2	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-4-3 材工	天吊形、冷房11.2kW、暖房12.5kW、防 振吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフ フィルター他標準付属品共	2	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋外機 GHP-5 材工	公共建築・消臭冷媒仕様、冷房71.0kW 、暖房80.0kW、都市ガス(13A)、R410、冷 媒分岐管他標準付属品共	1	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-5-1 材工	天吊形、冷房9.0kW、暖房10.0kW、防振 吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフ フィルター他標準付属品共	4	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-5-2 材工	天吊形、冷房11.2kW、暖房12.5kW、防 振吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフ フィルター他標準付属品共	2	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋外機 GHP-6 材工	公共建築・消臭冷媒仕様、冷房85.0kW 、暖房90.0kW、都市ガス(13A)、R410、冷 媒分岐管他標準付属品共	1	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-6-1 材工	天井ビルトイン形、冷房11.2kW、暖房12.5 kW、防振吊金具、ドレンアップ、HEU連動運 転端子、結露防止グリル形HVグリル、吹出 チャンネル、吹出フレキ角ダクト、吸込用ヘルパ ー、ロングライフフィルター、吸込ヘルパ ー他標準付属品共	2	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-6-2 材工	天吊形、冷房4.5kW、暖房5.0kW、防振 吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフ フィルター他標準付属品共	1	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-6-3 材工	天吊形、冷房5.6kW、暖房6.3kW、防振 吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフ フィルター他標準付属品共	2	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-6-4 材工	天吊形、冷房7.1kW、暖房8.0kW、防振 吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフ フィルター他標準付属品共	1	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-6-5 材工	天吊形、冷房11.2kW、暖房12.5kW、防 振吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフ フィルター他標準付属品共	2	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋外機 GHP-7 材工	公共建築・消臭冷媒仕様、冷房71.0kW 、暖房80.0kW、都市ガス(13A)、R410、冷 媒分岐管他標準付属品共	1	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-7-1 材工	天吊形、冷房8.0kW、暖房9.0kW、防振 吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフ フィルター他標準付属品共	8	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋外機 GHP-8 材工	公共建築・消臭冷媒仕様、冷房85.0kW 、暖房90.0kW、都市ガス(13A)、R410、冷 媒分岐管他標準付属品共	1	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-8-1 材工	天吊形、冷房8.0kW、暖房9.0kW、防振 吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフ フィルター他標準付属品共	8	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋外機 GHP-9 材工	公共建築・消臭冷媒仕様、冷房71.0kW 、暖房80.0kW、都市ガス(13A)、R410、冷 媒分岐管他標準付属品共	1	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機 GHP-9-1 材工	天吊形、冷房9.0kW、暖房10.0kW、防振 吊金具、HEU連動運転端子、ロングライフ フィルター他標準付属品共	6	台			
【加湿用給水装置 】						

[illegible]

国庫補助工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【冷媒管】	液管					
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	31	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	332	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	48	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	27	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	150	m			
【冷媒管】	ガス管					
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	31	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	222	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	111	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	74	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	150	m			
冷媒管ラッキング		1	式			
孔あけ補修費	冷媒管 スキャン調査共	1	式			
防火区画貫通処理	冷媒管	1	式			
配管支持架台	コンクリート基礎共	1	式			
【ドレン管】						
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 50A	370	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 40A	1	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	182	m			

国庫補助工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	34	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	1	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 100A	17	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 75A	3	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 50A	11	m			
配管塗装工事	屋外露出ドレン管	1	式			
既設配管接続工事	ドレン管	1	式			
孔あけ補修費	ドレン管 スキャン調査共	1	式			
防火区画貫通処理	ドレン管	1	式			
間接排水口	50A	18	個			
配管用防虫網	50A	2	個			
空調用ドレンチャッキ	50A	2	個			
浸透枳	300Φ 樹脂製 300H	2	か所			
ドレン管埋設工事	人力	1	式			
【加湿用給水管】						
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 屋内一般 30SU	35	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 屋内一般 20SU	436	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 30SU	14	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 20SU	13	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	20	m			

[illegible]

国庫補助工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【全熱交換型換気扇】						
全熱交換型換気扇 HEU-1 材	防衛施設周辺防音事業仕様、天井埋込形加湿付マイコンタイフ、150タイフ、100φ、(強)150m3/h×80Pa、加湿量(強)0.81kg/h、1φ200V仕様、防振吊金具他標準付属品共	6	組			
全熱交換型換気扇 HEA-2 材	防衛施設周辺防音事業仕様、天井埋込形加湿付マイコンタイフ、250タイフ、150φ、(強)250m3/h×70Pa、加湿量(強)1.35kg/h、1φ200V仕様、防振吊金具他標準付属品共	1	組			
全熱交換型換気扇 HEA-3 材	防衛施設周辺防音事業仕様、天井埋込形加湿付マイコンタイフ、350タイフ、150φ、(強)350m3/h×70Pa、加湿量(強)1.94kg/h、1φ200V仕様、防振吊金具他標準付属品共	2	組			
全熱交換型換気扇 HEA-4 材	防衛施設周辺防音事業仕様、天井埋込形加湿付マイコンタイフ、500タイフ、200φ、(強)500m3/h×80Pa、加湿量(強)2.61kg/h、1φ200V仕様、防振吊金具他標準付属品共	1	組			
全熱交換型換気扇 FA-5 材	防衛施設周辺防音事業仕様、天井埋込形加湿付マイコンタイフ、800タイフ、250φ、(強)800m3/h×80Pa、加湿量(強)4.34kg/h、1φ200V仕様、防振吊金具他標準付属品共	1	組			
全熱交換型換気扇 FA-6 材	防衛施設周辺防音事業仕様、天井埋込形加湿付マイコンタイフ、1000タイフ、250φ、(強)1000m3/h×70Pa、加湿量(強)5.46kg/h、1φ200V仕様、防振吊金具他標準付属品共	11	組			
全熱交換型換気扇 FA-7 材	防衛施設周辺防音事業仕様、天井埋込形加湿付マイコンタイフ、1000タイフ、250φ、(強)1000m3/h×70Pa、加湿量(強)5.46kg/h、1φ200V仕様、防振吊金具他標準付属品共	12	組			
全熱交換型換気扇 据付	耐震振止め金具取付共	1	式			
学級変動による差額	換気設備機器費+労務費	1	式			
計						

国庫補助工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【スパイラルダクト】						
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	216	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	34	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	28	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	547	m			
フレキシブルダクト	保温 有 100mm	5	m			
フレキシブルダクト	保温 有 150mm	6	m			
フレキシブルダクト	保温 有 200mm	3	m			
フレキシブルダクト	保温 有 250mm	36	m			
スパイラルダクト	1.6 t 100mm	6	m			
スパイラルダクト	1.6 t 150mm	3	m			
スパイラルダクト	1.6 t 200mm	1	m			
スパイラルダクト	1.6 t 250mm	46	m			
ダクト保温工事	スパイラルダクト	1	式			
ダクト遮音工事	遮音シート1.1t	1	式			
ダクト調整費		1	式			
L形消音ボックス 材工	100φ用	32	個			
L形消音ボックス 材工	150φ用	28	個			
L形消音ボックス 材工	200φ用	4	個			
L形消音ボックス 材工	250φ用	96	個			

[illegible]

国庫補助工事		計装設備		計装設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ケーブル類】						
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 冷媒管共巻き	777	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 管内	116	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C 二重天井・床内、ヒート・トラフ内	789	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C MM内	136	m			
【電線管類】						
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	68	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	22	m			
二種金属製 可とう電線管(F2) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	3	m			
二種金属製 可とう電線管(F2) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	16	m			
【リモコン類】						
GHPマルチエアコンリモコン 材料	液晶ワイヤード・リモコン、快適機能、省エネ・節電機能、タイマー機能、発停、運転モード、室温切替、風量切替他	35	個			
集中管理コントローラー 材料	エクセレントタッチコントローラー、64グループ、128台 集中管理エリア設定、履歴機能、スケジュール機能、設定温度制限機能、連動制御機能、緊急停止機能、消し忘れ防止機能等	1	個			
全熱交換型換気扇 リモコン 材料	液晶ワイヤード・制御機能、発停、換気モード、風量切替、スケジュール機能等	35	個			
リモコン類取付費		1	式			
メタル付属品		1	式			
フルボックス	SUS E付 200×200×200	6	個			
計						

[illegible]

[illegible]

市負担工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【冷媒管】	液管					
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	43	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	18	m			
【冷媒管】	ガス管					
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	43	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	18	m			
冷媒管ラッキング		1	式			
孔あけ補修費	冷媒管 スキャン調査共	1	式			
【ドレン管】						
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 40A	6	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 30A	4	m			
排水・保温機能付 空調用ドレン管 改修	屋内一般 25A	28	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	5	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	1	m			
配管塗装工事	屋外露出ドレン管	1	式			
既設配管接続工事	ドレン管	1	式			
孔あけ補修費	ドレン管 スキャン調査共	1	式			
空調用ドレンチャッキ	40A	2	個			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

国庫補助工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【壁改修】						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	3.4	m ²			
間仕切軸組	杉1等 大壁	0.6	m ²			
耐火壁 1時間耐火	強化石膏ボード 厚21+21(片面張り)	3.4	m ²			
耐火壁 1時間耐火	四周シール処理	14.8	m			
胴縁組	米ツガ 1等 コンクリート面 45×24@450 木れんが共	84.2	m ²			
壁穿孔合板張り	ワラ2類 見え掛かり 厚さ5.5mm	76.6	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り - -	3.2	m ²			
壁合板張り	天然化粧合板 厚5mm	3.2	m ²			
壁合板張り	ワラ2類 見え掛かり 厚さ5.5mm	4.4	m ²			
額縁	米ツガ W65×D25	221	m			
壁内外塗り	金ごて 内壁 厚20	13.2	m ²			
【天井改修】						
壁 吸音用 あなあきせっこう ボード張り(GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 鋼製、木下地 突付け	25.2	m ²			
天井 吸音用 あなあきせっこう ボード張り(GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	225	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	97.2	m ²			
廊下天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	▲878	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	250	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	975	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	163	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

国庫補助工事		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ダクト孔閉塞工事】						
あと施工樹脂アンカー (SD295A)	D 1 3 横向き 鉄筋長 500 (ふかし壁つなぎ筋)	197	か所			
SD295異形棒鋼	D10 小口	162	kg			
鉄筋現場加工	一般 細物	0.2	t			
鉄筋組立	RC造 細物	0.2	t			
レディミストコンクリート	呼び強度30 スラップ 18cm	1.6	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	1.6	m3			
コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	1.6	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	18.7	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	18.7	m ²			
壁外塗り	金ごて 外壁 厚25	9.4	m ²			
【室外機基礎工事】						
根切り	人力土工 - -	1	m3			
床付け	つぼ,布掘り	6.7	m ²			
砂利地業	切込碎石 県南	0.7	m3			
SD295異形棒鋼	D10 小口	103	kg			
鉄筋現場加工	一般 細物	0.1	t			
鉄筋組立	RC造 細物	0.1	t			
レディミストコンクリート	呼び強度30 スラップ 18cm	1.3	m3			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市負担工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【壁改修】						
胴縁組	米ツカ 1等 コンクリート面 45×24@450 木れんが共	15.8	m ²			
壁穿孔合板張り	ワケ2類 見え掛かり 厚さ5.5mm	15.8	m ²			
額縁	米ツカ W65×D25	43.5	m			
壁珞外塗り	金ごて 内壁 厚20	2.1	m ²			
【天井改修】						
天井 吸音用 あなあきせっこう ボード張り(GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	155	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	102	m ²			
廊下天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	878	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 目透かし	87.2	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 木目 目透かし	6	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	0.6	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	249	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	102	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	37	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	5	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボード等切込み共	37	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600× 600mm程度 ボード等切込み共	5	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	226	m			
下り壁見切縁	アルミ製	7	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]