

令和8年度								工 事 仕 様 書															
工 事 名				狭山市駅加佐志線安全施設設置工事																			
工 事 場 所				狭山市 入間川・祇園 地内																			
路 河 川 名 称																							
事 業 名																							
工 事 大 要																							
標識工																一式							
区画線工																一式							
道路付属施設工																一式							

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0808) 令和08年08月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年08月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築					式			
				1				
舗装					式			
				1				
標識工					式			
				1				
小型標識工					式			
				1				
標識柱					基			第1号一位代価表
				16				
標識板					枚			第2号一位代価表
				10				
標識板					枚			第3号一位代価表
				6				
舗装撤去費					式			第4号一位代価表
				1				
区画線工					式			
				1				
区画線工					式			
				1				
溶融式区画線（実線, 15cm, 白）					m			第5号一位代価表
				1, 290				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 溶融式区画線（破線, 15cm, 白）					m			第6号一位代価表
				14				
――― 溶融式区画線（ゼブラ, 45cm, 白）					m			第7号一位代価表
				44				
――― 溶融式区画線（矢印文字記号, 15cm, 白）					m			第8号一位代価表
				290				
――― 区画線消去					m			第9号一位代価表
				1, 294				
―― 道路付属施設工					式			
				1				
―― 道路付属物工					式			
				1				
――― ラバーポール設置					本			第10号一位代価表
				32				
――― 車止め設置					箇所			第11号一位代価表
				54				
――― ガードパイプ設置					m			第12号一位代価表
				9				
――― 舗装撤去費					式			第13号一位代価表
				1				
――― 道路鋲設置					個			第14号一位代価表
				203				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 道路鋳撤去					個			第15号一位代価表
				90				
— 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 交通誘導警備員B					人日			第16号一位代価表
— 直接工事費					式			
				1				
— — 共通仮設費計					式			
				1				
— — — 共通仮設費（率分）					式			
				1				
— 純工事費					式			
				1				
— — 現場管理費					式			
				1				
— 工事原価計					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年08月	
主たる工種	道路改良工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-3	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表

標識柱

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎設置(路側式)		基			第1号施工表
単柱式(基礎含む)φ60.5, 5基以上, 無, 無, 無, 有, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	100				
合 計		基			
	(1		当り		

第2号一位代価表

標識板

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])		m2			第2号施工表
新設, 2.0m2未満, カプセルプリズム・カプセルレンズ, 10m2未満, 無, 無, 無	24				
ピクト		箇所			
	100				
合 計		枚			
	(1		当り		

第3号一位代価表

標識板

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])		m2			第2号施工表
新設, 2.0m2未満, カプセルプリズム・カプセルレンズ, 10m2未満, 無, 無, 無	54				
ピクト		箇所			
	100				
合 計		枚			
	(1		当り		

第4号一位代価表

舗装撤去費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第1号施工P
全ての費用	1.44				
殻運搬		m3			第2号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 7.0km以下, 全ての費用	0.07				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	0.16				
合 計		式			

第5号一位代価表

溶融式区画線（実線, 15cm, 白）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用		m			第3号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第6号一位代価表

溶融式区画線（破線, 15cm, 白）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用		m			第4号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第7号一位代価表

溶融式区画線（ゼブラ, 45cm, 白）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用		m			第5号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第8号一位代価表

溶融式区画線（矢印文字記号, 15cm, 白）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第6号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第9号一位代価表

区画線消去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線消去		m			第7号施工表
無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第10号一位代価表

ラバーポール設置

100.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）		本			第8号施工表
可変式（穿孔式・1本脚）, 手間+材料費, 本体径80ベ-ス径250高さ800mm, 30本以上, 夜間補正なし, 時間制約補正なし	100				
合 計		本			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支柱打込み		箇所			
	100				
車止め（スチール製） 径114.3×高850mm 土中式		本			
	100				
打込み治具		本			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置工(ガードパイプ設置工) 土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 20m未 満, 無, 無, 有, 加算額無し		m			第9号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²			第1号施工P
全ての費用	1.22				
殻運搬		m ³			第2号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 7.0km以下, 全ての費用	0.05				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	0.1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物設置工(道路鋳設置)		個			第10号施工表
小型鋳, 手間+材料費, 小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm, 30個以上, 夜間補正なし, 時間制約補正なし	100				
合 計		個			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物撤去工(道路鋳)		個			第11号施工表
貼付式, 30個以上(標準), 無, 無	100				
合 計		個			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第12号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		
					)

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)

標識柱・基礎設置(路側式)

1.00 基 当り

(WB812110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	1.000	基			
合 計	1	基	当り		

条件名称	入力名称
J01 柱の規格	単柱式(基礎含む) φ60.5
J02 施工規模加算	5基以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無
J04 夜間作業の補正	無
J05 曲げ支柱加算	無
J06 柱の材料費の計上	有
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)

標識板設置(案内標識[路線番号除く])

1.00 m2 当り

(WB812140)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識板設置(案内標識[番号除])新設 カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業内容	新設
J02 標識板の規格	2.0m2未満
J03 反射シートの種類	カプセルプリズム・カプセルレンズ
J04 施工規模加算	10m2未満
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無
J06 夜間作業の補正	無
J07 標識板の裏面塗装	無

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線消去

1,000.00 m 当り

(WB821220)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無	1,000.000	m			
軽油		L			
ガソリン レギュラー		L			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	削取り式
J03 豪雪補正の有無	無し
J05 時間的制約の有無	無し
J06 費用の内訳	全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)

1.00 本 当り

(SB812400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車線分離標(ラバーポール)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	1.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	可変式 (穿孔式・1本脚)
J02 材料費区分	手間+材料費
J03 規格・仕様	本体径80ベース径250高さ800mm
J04 施工規模	30本以上
J05 夜間作業の補正	夜間補正なし
J06 時間制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵設置工(ガードパイプ設置工) 1.00 m 当り

(WB810600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-Cp-2E 塗装	1.000	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	土中建込
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品
J03 施工規模	20m未満
J04 夜間補正	無
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無
J06 曲線部補正	有
J07 加算額	加算額無し

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物設置工 (道路鋸設置) 1.00 個 当り

(SB812340)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路鋸設置工 小型鋸 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	1.000	個			
合 計	1	個	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	小型鋸
J02 材料費区分	手間+材料費
J03 規格・仕様	小型鋸 両面反射 貼付樹脂幅10cm
J04 施工規模	30個以上
J05 夜間作業の補正	夜間補正なし
J06 時間制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物撤去工(道路鋸) 1.00 個 当り

(WB812380)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路鋸撤去工 貼付式	1.000	個			
合 計	1	個	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	貼付式
J02	施工規模	30個以上(標準)
J03	夜間作業の補正	無
J04	時間制約を受ける場合の補正	無

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B 1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り

(CB210720)

施工P(機20.130%, 労71.970%, 材 7.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.13		K1
運転手(特殊)		71.97		R1
軽油		7.9		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機20.250%, 労71.030%, 材 8.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディー ゼル] 2t積級		20.25		K1
運転手(一般)		71.03		R1
軽油		8.72		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J09 運搬距離(km)(DID区間無)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破碎
機械積込(小規模土工)
無し
7.0km以下
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)φ60.5, 5基以上, 無, 無, 無, 有, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	基		WB812110
第0002号施工表	標識板設置(案内標識[路線番号除く]) 新設, 2.0m2未満, カプセルプリズム・カプセルレンズ, 10m2未満, 無, 無, 無	m2		WB812140
第0003号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0004号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 破線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0005号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0006号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0007号施工表	区画線消去 無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	m		WB821220
第0008号施工表	道路付属物設置工(車線分離標[ラバーポール]設置) 可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費, 本体径80~ス径250高さ800mm, 30本以上, 夜間補正なし, 時間制約補正なし	本		SB812400
第0009号施工表	防護柵設置工(ガードパイプ設置工) 土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 20m未満, 無, 無, 有, 加算額無し	m		WB810600
第0010号施工表	道路付属物設置工(道路鋸設置) 小型鋸, 手間+材料費, 小型鋸 両面反射 貼付樹脂幅10cm, 30個以上, 夜間補正なし, 時間制約補正なし	個		SB812340

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0011号施工表	道路付属物撤去工(道路鋸) 貼付式, 30個以上(標準), 無, 無	個		WB812380
第0012号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0001号施工P	舗装版破碎積込(小規模土工) 全ての費用	m2		CB210720
第0002号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 7.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。